Désignation de l'opération de travaux :

A64 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER TPC - SECTION MARTRES-TOLOSANE CAZÈRES

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - CDPGF *(PROVISOIRE)*
DCE

Maîtrise d'ouvrage : Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest (31)

Maîtrise d'œuvre : TERREAUCIEL paysagistes

LOT : **LOT aménagement paysagers**

Note :
> La DIRSO assurera une intervention préalable aux travaux de nettoyage et de broyage de la végétation en place sur le terre plein central ainsi que l'exploitation du chantier en régie ou par l'intermédiaire de l'entreprise titulaire de l'accord-cadre de signalisation et de balisage. (balisage, signalisation et mise en défens).
> Il est attendu de la part de l'entreprise des solutions d'optimisation du planning de chantier proposé notamment pour regrouper et de réduire autant que possible les interventions et la durée du chantier. Les modalités d'approvisionnement et d'éxécution des travaux feront l'objet d'échanges et de validation durant toute la phase de préparation avec la DIRSO et les services du Centres d'Exploitation et d'Intervention (CEI) Carbonne.
> L'entreprise sera tenue de respecter l'ensemble des mesures de sécurité relatives à une intervention sur une infrastructure autoroutière et veuillera à la stricte application du PPSPS.

N°	Désignation	Unité	P.U	Quantité Moe	Quantité entreprise	Total Hors Taxes
1	**Prestations générales**					
1.1	Installation de chantier conforme à la règlementation et repli	Ft.		1		- €
1.2	Etablissement des dossiers d'exécution et des ouvrages exécutés	Ft.		1		- €
	Sous total Hors Taxes prestations générales					**- €**
2	**Travaux préparatoires - Toutes sections**					
2.1	Piquetage général et repérage avec la Moe. Suppression mécanique ou manuelle des souches ligneuses présentes sur le TPC sur les 2,2 km linéaire, y compris évacuation vers un centre de valorisation des déchets agréé - Note : opérations regroupées avec les travaux de préparation des sols en démarrage de chantier.	Ft.		1		- €
	Sous total Hors Taxes travaux préparatoires					**- €**
3	**Section 1 - couvre sols - 400ml**					
3.1	Travail mécanique du sol sur l'ensemble du linéaire en terre : décompactage, hersage et nivellement au moyen d'un covercrop ou rotavator - largeur de travail 2m	m2		1 200		- €
3.2	Fourniture et mise en œuvre d'un amendement organique de type compost ou équivalent sur une épaisseur moyenne de 5cm à incorporer lors du travail des sols	m2		1 200		- €
3.3	Fourniture et plantation de plantes vivaces et de petits arbustes rampants en conteneur 1L - 6u/m2 - y compris soins et plombage hydraulique à raison de 50L/m2 minimum. Prix incluant une garantie G3 obligatoire pour les mois 1 à 12 après plantations					
	Thymus serpyllum	*u*		*360*		- €
	Jacobinia suberecta	*u*		*360*		- €
	Centranthus ruber	*u*		*360*		- €
	Thymus ciliatus	*u*		*360*		- €
	Helichrysum orientalis	*u*		*360*		- €
	Rosmarinus officinalis 'Capri'	*u*		*360*		- €
	Artemisia schmidtiana 'Silver Mound' (naine)	*u*		*360*		- €
	Origanum vulgare	*u*		*360*		- €
	Tanacetum densum	*u*		*360*		- €
	Euphorbia myrsinites	*u*		*360*		- €
	Euphorbia dendroides	*u*		*360*		- €
	Santolina chamaecyparissus 'Nana'	*u*		*360*		- €
	Santolina lindavica	*u*		*360*		- €
	Geranium sanguineum	*u*		*360*		- €
	Geranium macrorrhizum	*u*		*360*		- €
	Alyssum maritimum	*u*		*360*		- €
	Sedum spectabilis iceberg	*u*		*360*		- €
	Hylotelephium telephium	*u*		*360*		- €
	Clinopodium alpinum	*u*		*360*		- €
	Astragalus monspessulanus	*u*		*360*		- €
3.4	Fourniture et mise en œuvre d'une toile de recouvrement biodégradable y compris dispositifs robustes d'ancrage, ourlet latteraux et toutes sujétions	m2		1 200		- €
	Sous total Hors Taxes travaux Section 1 - Couvre sols					**- €**
4	**Section 2 - Prairie semée - 800ml**					
4.1	Travail et préparation du sol sur l'ensemble du linéaire en terre : décompactage, hersage et nivellement au moyen d'un covercrop ou rotavator - largeur de travail 2m	m2		2400		- €
4.2	Fourniture d'un mélange grainier spécifique (détaillées au CCTP) et mise en œuvre par ensemencement hydraulique, y compris additifs et fixateur biodégradable et toutes sujétions	m2		2400		- €
	Sous total Hors Taxes travaux Section 2 - Prairie semée					**- €**
5	**Travaux d'entretien sur 2 ans et garantie sur les végétaux**					
5.1	Section 1 -Couvre-sols : 2 interventions / an : 1 intervention de désherbage mécanique soignée au printemps / 1 intervention de fauche à l'automne à 20cm de hauteur	Ft.		1		- €
5.2	Section 2 - Semée : 1 intervention de fauche / an à 10cm du sol	Ft.		1		- €
5.3	Section 3 - Végétation existante laissée en place 1 interventions de fauche à 10cm du sol / an	Ft.		1		- €
5.4	Interventions de fauches à 20cm supplémentaires pour une section de 800ml - à réaliser selon les besoins	Ft.		5		- €
5.5	Extension de garantie sur les végétaux pendant une durée de 12 mois (mois 13 à 24 suivant les plantations)	%	- €	8 %		- €
	Sous total Travaux d'entretien et de parachèvement sur 2 ans					**- €**

Montant total hors taxes		**- €**
T.V.A 20%		- €
Montant total T.T.C.		- €