SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n° 05 : CVC Décomposition du Prix Global et Forfaitaire						
N°	Désignation	Unité	Quantité établie par la maîtrise d'œuvre*	Quantité Etablie par l'entreprise	Prix Unitaire	Montant
1	**TRANCHE FERME**					
	Travaux préparatoires / Repérage des installations existante	FT	1			
	Dépose des réseaux et gaines de désenfumage	FT	1			
	Dépose du local technique désenfumage (extracteurs, clapets, gaines)	FT	1			
	Repli du matériel et nettoyage final	FT	1			
Sous total	**TRANCHE FERME**					
2	**TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-5**					
2.1	VENTILATION DES BUREAUX					
	Dépose-repose du faux plafond existant	FT	1			
	Raccordement sur les gaines existantes	Unité	2			
	Fourniture et pose de bouches de VMC yc MR	Unité	2			
	Régalge des extracteurs existants	FT	1			
	Mise en service / Essais	FT	1			
2.2	VENTILATION DES SANITAIRES					
	Raccordement des gaines existantes WC A1-2-06	FT	1			
	Réseau Ø200 yc coudes et supportage	ml	20			
	Ouverture de la gaine technique	FT	1			
	Raccordement des gaines existantes WC A1-2-03	FT	1			
	Bouche VMC local ménage	Unité	1			
	Extracteur VMC 730 m3/h yc piège à son	FT	1			
	Rejet vers toiture Ø250	FT	1			
	Reconstitution de le gaine technique	FT	1			
	Mise en service / Essais	FT	1			
Sous total	**TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-5**					
	Montant Total HT TF + TO1-5					
	TVA 20 %					
	Montant Total TTC TF + TO1-5					

L'entreprise devra spécifier obligatoirement les différentes marques et types de matériel avec lesquels elle répond au présent appel d'offres. De plus elle devra fournir avec son offre l'ensemble des fiches techniques du matériel correspondant.

Toute offre incomplète ne pourra être retenue.

Ce bordereaux est donné à titre indicatif, l'entreprise devra se référer au cahier des charges, plans et schémas pour établir le montant de ses travaux et pour la compréhension du projet et restera responsable des quantités indiquées.

Etabli à : *cachet :*

SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n° 05 : CVC Décomposition du Prix Global et Forfaitaire						
N°	Désignation	Unité	Quantité établie par la maîtrise d'œuvre*	Quantité Etablie par l'entreprise	Prix Unitaire	Montant
en date du : *Signature :*						