SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n° 06 : ELECTRICITE - SSI

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	Désignation	Unité	Quantité établie par la maîtrise d'œuvre*	Quantité Etablie par l'entreprise	Prix Unitaire	Montant
1	**TRANCHE FERME**					
06-5.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Création d'une alimentation électrique provisoire de chantier	Ft	1			
	Fourniture et pose d'un coffret de chantier	Ft	1			
06-5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
	Relevés sur site	Ft	1			
	Repli matériel et nettoyage	Ft	1			
06-5.3	TABLEAUX BASSE TENSION					
	Consignation / Déconsignation	Ft	1			
	Modification TGBT	Ens	1			
06-5.5	LUSTRERIE					
	Dépose luminaires existants	u	60			
	Fourniture et pose Luminaire Type 01	u	60			
06-5.6	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	Déposer alimentation EXTRACTEUR D01	u	1			
06-5.7	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES					
	Liaisons équipotentielles secondaires	Ft	1			
06-5.8	ECLAIRAGE DE SECURITE					
	Dépose / Repose des BAES et blocs Ambiance	u	6			
06-5.10	ALARME INCENDIE					
	Dépose / Repose des Détecteurs Optiques	u	6			
	Dépose câblage CMSI - Extracteur	Ens	1			
	Câblage ZF3 depuis MEA 3.2	Ens	1			
	Complément de câblage ZF1	Ens	1			
	Complément de câblage ZF2	Ens	1			
	Reprogrammation CMSI suivant CSSI	Ens	1			
	Mise en service et Essais	Ens	1			
	Formation	Ens	1			
Sous total	**TRANCHE FERME**					
2	**TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-6**					
06-5.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Création d'une alimentation électrique provisoire de chantier	Ft	1			
	Fourniture et pose d'un coffret de chantier	Ft	1			
06-5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
	Relevés sur site	Ft	1			
	Repli matériel et nettoyage	Ft	1			
06-5.3	TABLEAUX BASSE TENSION					
	Consignation / Déconsignation	Ft	1			
	Modification TD A1 N2 N	Ens	1			
06-5.5	LUSTRERIE					
	Dépose luminaires existants	u	8			
	Fourniture et pose Luminaire Type 02	u	8			
	Dépose / Repose des Détecteurs	u	2			
06-5.6	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	Alimentation EXTRACTEUR VMC à Créer	Ft	1			
06-5.7	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES					

SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n° 06 : ELECTRICITE - SSI Décomposition du Prix Global et Forfaitaire						
N°	Désignation	Unité	Quantité établie par la maîtrise d'œuvre*	Quantité Etablie par l'entreprise	Prix Unitaire	Montant
	Liaisons équipotentielles secondaires	Ft	1			
06-5.10	ALARME INCENDIE					
	Câblage Arrêt Ventilation	Ens	1			
	Reprogrammation CMSI suivant CSSI	Ens	1			
	Mise en service et Essais	Ens	1			
	Formation	Ens	1			
Sous total	**TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TO 1-6**					
3	**TRANCHE OPTIONNELLE 2 - TO 2-6**					
06-5.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Création d'une alimentation électrique provisoire de chantier	Ft	1			
	Fourniture et pose d'un coffret de chantier	Ft	1			
06-5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
	Relevés sur site	Ft	1			
	Repli matériel et nettoyage	Ft	1			
06-5.3	TABLEAUX BASSE TENSION					
	Consignation / Déconsignation	Ft	1			
06-5.4	APPAREILLAGES					
	Fourniture et pose Bouton Poussoir	u	5			
06-5.5	LUSTRERIE					
	Dépose luminaires existants	u	15			
	Fourniture et pose Luminaire Type 03	u	15			
06-5.6	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	Reprise câblage des commandes	Ens	5			
Sous total	**TRANCHE OPTIONNELLE 2 - TO 2-6**					
4	**TRANCHE OPTIONNELLE 5 - TO 5-6**					
06-5.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Création d'une alimentation électrique provisoire de chantier	Ft	1			
	Fourniture et pose d'un coffret de chantier	Ft	1			
06-5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
	Relevés sur site	Ft	1			
	Repli matériel et nettoyage	Ft	1			
06-5.3	TABLEAUX BASSE TENSION					
	Consignation / Déconsignation	Ft	1			
	Modification TGBT	Ens	1			
06-5.6	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	Alimentation Porte Automatique à Créer	Ft	1			
06-5.10	ALARME INCENDIE					
	Câblage Devrrouillage IS	Ens	1			
	Reprogrammation CMSI suivant CSSI	Ens	1			
	Mise en service et Essais	Ens	1			
	Formation	Ens	1			
Sous total	**TRANCHE OPTIONNELLE 5 - TO 5-6**					

SITE UNIVERSITAIRE SAINT CHARLES – UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY

MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX DIVERS

Lot n° 06 : ELECTRICITE - SSI

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	Désignation	Unité	Quantité établie par la maîtrise d'œuvre*	Quantité Etablie par l'entreprise	Prix Unitaire	Montant
5	**TRANCHE OPTIONNELLE 7 - TO 7-6**					
06-5.1	INSTALLATION DE CHANTIER					
	Création d'une alimentation électrique provisoire de chantier	Ft	1			
	Fourniture et pose d'un coffret de chantier	Ft	1			
06-5.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
	Relevés sur site	Ft	1			
	Repli matériel et nettoyage	Ft	1			
06-5.3	TABLEAUX BASSE TENSION					
	Consignation / Déconsignation	Ft	1			
	Modification TGBT	Ens	1			
06-5.5	LUSTRERIE					
	Dépose luminaires existants	u	27			
	Fourniture et pose Luminaire Type 04	u	11			
06-5.6	DISTRIBUTION INTERIEURE					
	Reprise câblage des commandes	Ens	4			
06-5.9	ECLAIRAGE EXTERIEUR					
	Ouverure / Fermeture de tranchées	ml	70			
	Lit de pose	ml	70			
	Fourreaux TPC Rouge Ø63	Ens	1			
	Cable FRN1X6G3 5G... mm²	ml	100			
	Enrobage	ml	70			
	Grillage avertisseur	ml	70			
	Remblaiement des tranchées	ml	70			
	Réfection	ml	70			
	Bordure Béton	Ens	1			
	Arceaux de protection 3pieds	u	11			
Sous total	**TRANCHE OPTIONNELLE 7 - TO 7-6**					
	Montant Total HT TF + TO					
	TVA 20 %					
	Montant Total TTC TF + TO					

L'entreprise devra spécifier obligatoirement les différentes marques et types de matériel avec lesquels elle répond au présent appel d'offres. De plus elle devra fournir avec son offre l'ensemble des fiches techniques du matériel correspondant.

Toute offre incomplète ne pourra être retenue.

Ce bordereaux est donné à titre indicatif , l'entreprise devra se référer au cahier des charges, plans et schémas pour établir le montant de ses travaux et pour la compréhension du projet et restera responsable des quantités indiquées.

Etabli à :

en date du :

Signature :

cachet :