N° CCTP	LOT 03-C REVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES	U	Quantité MOE	Quantité ENT	Prix en €	Total en €
	Les quantités sont données à titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Métré indiqué dans les descriptifs **En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires et de les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.** **Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise.**					
03-C.3	**REVETEMENTS DURS**					
03-C.3.1	**Revêtements de sols**					
03-C.3.1.1	Revêtements Scellés – Suivant DTU 52.1					
03-C.3.1.1.1	Carrelage scellé intérieur grès cérame 60x60 - joints minéral silicate – U4P3 – SOL104a	m²	143,00			
03-C.3.1.1.2	Carrelage scellé intérieur grès cérame 10x10 - joints minéral silicate – U4P3 – SOL104b	m²	33,00			
03-C.3.1.1.3	Carrelage scellé intérieur grès cérame 20x20 - joints minéral silicate – U4P4– SOL104c	m²	11,00			
03-C.3.2	**Revêtements muraux**					
03-C.3.2.1	Revêtement mural - joints minéral silicate - MUR101 / FA-01	m²	160,00			
03-C.3.3	**Ouvrages divers et accessoires**					
03-C.3.3.1	Arrêt de revêtement et profilés de transition	au ml	PM	PM		PM
03-C.3.3.2	Profils d'arrêt de revêtements muraux	au ml	PM	PM		PM
03-C.3.3.3	Tapis gratte pieds	ens	12			
	TOTAL TRAVAUX REVETEMENTS DURS					
03-C.4	**REVETEMENTS COULES**					
03-C.4.1	**Sols coulés**					
03-C.4.1.1	Sol coulé intérieur – SOL401	m²	209,00			
03-C.4.1.2	Sol coulé extérieur – SOL402	m²	124,00			
03-C.4.2	**Ouvrages divers et accessoires**					
03-C.4.2.1	Cornières d'arrêt de revêtement et de profilés de transition - SOL 402	au ml	PM	PM		PM
	TOTAL TRAVAUX REVETEMENTS COULES					
03-C.5	**DIVERS**					
03-C.5.1	**Protection / nettoyage / réception**					
03-C.5.1.1	Nettoyage en cours de chantier	PM	PM	PM	PM	PM
	TOTAL TRAVAUX DIVERS					**PM**

Montant HT du LOT 03-C REVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES	
TVA 8,5 %	
Montant TTC du LOT 03-C REVETEMENTS DURS, REVETEMENTS COULES	