CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE **LOT : 4A - CHARPENTE - COUVERTURE**

AMPHITHEATRE DE TERRE SAINTE

PHASE : DCE

N°	DESIGNATION	U	QTES MOE	QTES Entreprise	PRIX UNITAIRE	SOMME TOTALE
4A.2.1	**ETUDES EXE**	ens	1,00			- €
	Montants Hors taxes - ETUDES EXE					**- €**
4A.2.2	**CHARPENTE BOIS**					
4A.2.2.a	Transport - Stockage dechantier - Levage et pose	ens	1,00			- €
4A.2.2.b	Ossatures - pannes et contreventement :					
	- Ossature principales BLC	m3	92,50			- €
	- Poteaux BLC	m3	65,00			- €
	- Pannes BM	m3	20,50			- €
	- Pannes BLC	m3	35,50			- €
	- Contreventement BLC	m3	26,50			- €
	- Contreventement Vertical BLC	m3	8,50			- €
4A.2.2.c	Contreventement métallique type MACALLOY	ml	25,00			- €
4A.2.2.d	Assemblages pour charpente bois	ens	1,00			- €
	Montants Hors taxes - CHARPENTE BOIS					**- €**
4A.2.3	**COUVERTURE ACIER**					
4A.2.3.a	Couverture tôle nervurée acier type COVERIB	m²	2450,00			- €
4A.2.3.b	Fixations	ens	1,00			- €
4A.2.3.c	Pose de l'ossature des panneaux ECS	ens	1,00			- €
4A.2.3.d	Pose de l'ossature des panneaux photovoltaïques	ens	1,00			- €
	Montants Hors taxes - COUVERTURE					**- €**
4A.2.4	**ISOLANT SOUS COUVERTURE**					
	Isolant sous couverture feutre tendu	m²	1046,00			- €
	Montants Hors taxes - ISOLANT SOUS COUVERTURE					**- €**
4A.2.5	**SOUS-FACES DE COUVERTURE**					
4A.2.5.a	Sous-faces de couverture amphithéatres volige 18mm bord à bord ignifugée B-s1, d0 ou en catégorie M1, compris chevron 70*70	m²	860,00			- €
	Montants Hors taxes - SOUS-FACES DES DEBORDS DE COUVERTURE					**- €**
4A.2.6	**TRAITEMENT DES RIVES**					
4A.2.6.a	Closoir	ml	50,00			- €
4A.2.6.b	Tôles de rive :	ml				
	- Rampantes	ml	82,00			- €
	- Verticales	ml	28,00			- €
4A.2.6.c	Faitière	ml	110,00			- €
4A.2.6.d	Larmiers métalliques	ml	32,00			- €
	Montants Hors taxes - TRAITEMENT DES RIVES					**- €**
4A.2.7	**EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES**					
4A.2.7.a	Noues encaissées	ml	32,50			- €
4A.2.7.b	Chéneaux	ml	95,00			- €
4A.2.7.c	Descentes d'eaux pluviales PVC	ml				
	- PVC	ml	100,00			- €
	- Alu	ml	7,60			- €
4A.2.7.d	Protection et habillage des DEP	ml	100,00			- €
	Montants Hors taxes - EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES					**- €**
4A.2.8	**SORTIES EN TOITURE**					
4A.2.8.a	PIPECO	u	15,00			- €
4A.2.8.b	Pyrodômes / Passadome	u	1,00			- €
	Montants Hors taxes - SORTIES EN TOITURE					**- €**

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — **LOT : 4A - CHARPENTE - COUVERTURE**

AMPHITHEATRE DE TERRE SAINTE

PHASE : DCE

N°	DESIGNATION	U	QTES MOE	QTES Entreprise	PRIX UNITAIRE	SOMME TOTALE
4A.2.9	**SECURITE**					
4A.2.9.a	Sécurité chantier	ens	1,00			- €
4A.2.9.b	Crochet fixes	u	75,00			- €
4A.2.9.c	Echelle d'acces à crinoline	u	1,00			- €
4A.2.9.d	Garde corps fixes sur tôle d'acier	ml	88,00			- €
	Montants Hors taxes - SECURITE					**- €**
	MURS A OSSATURE BOIS					
	- Montants BLC	m3	7,60			- €
	- Lisses basses, lisses hautes	m3	3,80			- €
4A.2.10	- Isolant thermique	m²			*Au lot BARDAGE*	
	- Panneaux OSB 3	m²	165,00			- €
	- Panneaux OSB 3 compris montant et lisses BM	m²	95,00			- €
	- Pare-Pluie	m²	260,00			- €
	- Fixations	ens	1,00			- €
	Montants Hors taxes - MURS A OSSATURE BOIS					**- €**
4A.2.11	**PLAFOND ACOUSTIQUE**					
4A.2.11a	Plateau 600/100 en acier laqué THD35 perforé compris tôle de fermeture en extrémité	m²	495,00			- €
4A.2.11.b	Remplissage des plateaux avec isolant acoustique	m²	495,00			- €
	Filet anti-volatiles					
4A.2.11.c	- Horizontal	m²	275,00			- €
	- Vertical	m²	83,00			- €
	Montants Hors taxes - PLAFOND ACOUSTIQUE					**- €**
4A.2.12	**ELEMENTS METALLIQUES SUPPORT D'EQUIPEMENT**					
4A.2.12,a	Fers de roulement	ml	40,00			- €
4A.2.12.b	Suspentes et consoles / cornières	ens	1,00			- €
4A.2.12.c	Informations de Sécurité	u	1,00			- €
	Montants Hors taxes - PLAFOND ACOUSTIQUE					**- €**

Les quantités de la Maîtrise d'Œuvre sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'établir ses propres métrés.

RECAPITULATIF LOT 4A - CHARPENTE - COUVERTURE

4A.2.1	**ETUDES EXE**	**- €**
4A.2.2	**CHARPENTE BOIS**	**- €**
4A.2.3	**COUVERTURE ACIER**	**- €**
4A.2.4	**ISOLANT SOUS COUVERTURE**	**- €**
4A.2.5	**SOUS-FACES DE COUVERTURE**	**- €**
4A.2.6	**TRAITEMENT DES RIVES**	**- €**
4A.2.7	**EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES**	**- €**
4A.2.8	**SORTIES EN TOITURE**	**- €**
4A.2.9	**SECURITE**	**- €**
4A.2.10	**MURS A OSSATURE BOIS**	**- €**
4A.2.11	**PLAFOND ACOUSTIQUE**	**- €**
4A.2.12	**ELEMENTS METALLIQUES SUPPORT D'EQUIPEMENT**	**- €**
	Montant total Hors taxes	**- €**
	T.V.A. 8,5%	**- €**
	MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 4A - CHARPENTE - COUVERTURE	**- €**