Aubière, le 06 juillet 2026

DOSSIER N° 03-26-1448

CREATION D'UNE OMBRIERE PHOTOVOLTAÏQUE
CAMPUS DES CEZEAUX
AUBIERE (63)

LOT PHOTOVOLTAÏQUE

LIMITES DE PRESTATIONS PHASE DCE

Travaux à prévoir, non compris dans les lots techniques fluides

Hors LOTS ELECTRICITE	
Raccordement au tableau divisionnaire, station de recharge inductive	*Hors projet*
Tranchées, remblais, sable, grillage avertisseur, entre le tableau divisionnaire (station de recharge) et la chambre de tirage (suivant plan)	*Hors projet*
Tranchées, remblais, sable, grillage avertisseur, entre la chambre de tirage en pied d'ombrière (suivant plan)	*Lot Fondations, terrassement VRD*
Fourreaux : - *1 Ø160mm entre regard en pied d'ombrière et chambre de tirage*	*Lot Fondations, terrassement VRD*