Bilan des surfaces

	SERVICES	LOCAUX	SU PROG	SU AVP
RDC	ATELIERS	2 Travées traversantes	304,00	1035,56
		2 Travées à accès unique	192,00	
		1 Travée avec fosse à accès unique	96,00	
		1 Travée avec pont à accès unique	96,00	
		Emplacement remorque PINON atelier	20,00	
		Atelier pneumatique	30,00	35,12
		Stockage tampon des pneumatiques	30,00	44,01
		Zone de réception des pièces	20,00	27,95
		Magasin pièces détachées	40,00	39,69
		Local outillages et consommables	15,00	14,50
		Mécanique générale	30,00	34,10
		Stockage bouteille de gaz	6,00	0,00
		Stockage déchets tri	10,00	18,17
		Stockage ingrédients	60,00	94,31
		Magasin diffusion ingrédients	20,00	
		Atelier petits engins	15,00	15,32
		Local huiles usagées		8,74
	SALLES DE REPOS	Salle de repos ST1		24,23
		Salle de repos ST2		24,23
		Salle de repos ST3		24,23
		Salle de repos TS		49,14
	VESTIAIRES HOMMES	Vestiaire hommes TOPO		9,03
		Vestiaire hommes ST1		26,03
		Vestiaire hommes ST2		25,9
		Vestiaire hommes ST3		25,9
		Vestiaire hommes TS		41,16
		Vestiaire hommes Mécaniciens / Ravitailleurs		25,9
	LOCAUX COMMUNS	Salle de convivialité commune	50,00	205,89
		Douches hommes	21,00	83,82
		Sanitaires hommes	15,00	32,25
		Vestiaires et douches femmes	7,00	25,97
		Sanitaires femmes	7,00	9,17
		Espace informatique		11,00
		Local semaine / SSI	10,00	16,80
		Local équipements de sport	20,00	23,20
		Local entretien		5,99
		Local Poubelles		6,60
		Laverie	10,00	6,60
	LOCAUX TECHNIQUES	Local DIRISI	10,00	9,00
		Local RDIP		9,00
		Local APB	10,00	14,25
		Local batteries pôle commandement	7,00	7,00
		Local batteries pôle maintenance	15,00	30,57
		Local technique aire de lavage	7,00	/
		Local CTA 01	30,00	35,77
		Local CTA 02		42,74
		Chaufferie	30,00	31,82
		Local compresseur	6,00	7,06
	Magasins de stockage	Magasin fourrier	50,00	48,65
		Magasin NBC / balistiques	40,00	29,75
			30,00	
		Magasin topo	40,00	39,55
		Magasin Transmission	30,00	26,62
	Total des besoins en SU pour le RDC		***1429,00***	***2402,29***

	Services	Locaux	SU PROG	SU AVP
R+1	Commandement (CDT)	Commandant d'unité (CDU)	20,00	27,59
		Adjoint au CDU	11,00	21,64
		Adjudant d'unité (ADU)	11,00	23,39
		Secrétariat ADU	22,00	24,03
		Salle d'honneur	50,00	50,53
	Groupe d'échelon (GE)	Chef de groupe d'échelon	20,00	21,92
		Secrétariat du groupe d'échelon	22,00	22,62
		Bureau RH	33,00	33,52
		Local archives	10,00	14,61
	Groupe techniques opérationnelles (TO)	Chef du Groupe Techniques Opérationnelles	22,00	32,13
		Bureau Techniques Opérationnelles et salle dessin	50,00	50,29
		Local archives	10,00	14,61
	1° Section de travaux	Chef de section et adjoint	22,00	22,56
		Chef de Groupe	30,00	32,13
	2° Section de travaux	Chef de section et adjoint	22,00	23,46
		Chef de Groupe	30,00	32,20
	3° Section de travaux	Chef de section et adjoint	22,00	23,74
		Chef de Groupe	30,00	32,20
	Section travaux spécialisés	Chef de section et adjoint	22,00	22,56
		Chef de Groupe	30,00	37,64
	CDT GMTS	Chefs de groupe moyens techniques spécialisés	11,00	37,54
		Secrétariat moyens techniques spécialisés	11,00	16,11
	BUREAU TECHNIQUE	Chef de bureau Technique et adjoint (mutualisé avec GMTS)	22,00	/
		Ravitailleurs	44,00	39,23
		Local archives	10,00	14,61
	Bureaux Ateliers	Chef des ateliers et adjoint	22,00	22,82
		Chef d'équipes ateliers (mutualisé avec ravitailleurs)	44,00	/
		Salle de repos mécaniciens/ravitailleurs		30,03
		Salle de réunion mécaniciens	30,00	36,52
	Salles de cours	Salle de cours 1	37,50	51,50
		Salle de cours 2	52,50	62,16
	LOCAUX COMMUNS	Local entretien		3,12
		Sanitaires masculins R+1	42,00	27,18
		Sanitaires féminins R+1	7,00	14,80
		Vestiaire et douches masculins	60,00	/
		Vestiaires et douches féminins	7,00	/
	Total des besoins en SU pour le R+1		***889,00***	***918,99***

Total des besoins en SU R+1 et RDC	**2318,00**	**3321,28**