

DÉSENFUMAGE HALLE GCCD

SURFACES À DÉSENFUMER

surface HALLE CENTRALE	702,0
TOTAL m2	702,0
surface utile de désenfumage 1/200	3,5

SURFACES EXUTOIRES	nb	Sgo / U	Sgo totale	Sue / U	Sue totale
exutoire shed 10	2	1,76	3,52	0,88	1,76
exutoire shed 11	2	1,76	3,52	0,88	1,76
TOTAL EF m2 utiles			7,0		3,5

AMENÉES D'AIR NEUF = SGO TOTALE

AAN1 - porte sectionnelle = 4 x 4,38 m	17,5
AAN2 - châssis vitré = 0,7 x 1 m	0,7
TOTAL AAN m2 géométriques	18,2

totem-info@totem-architecture.fr
www.totem-architecture.fr

Architecte	TOTEM
Structures	TPFI
Fluides	TPFI
Economie	TPFI
QEB	TPFI

Maître d'ouvrage
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Opération
Réhabilitation des halles GCDD et GMP de l'IUT1
GRENOBLE

Bureau de contrôle	ALPES CONTROLES
Coordonnateur Sécurité	ELYFEC

HALLE GCCD - PLAN DE DÉSENFUMAGE

n°plan 103-P

Dossier	Phase	Date	Ech
GCD	DCE	02/10/2026	1:100