




























Menuiseries extérieures




Etage	Type	Quantité	ID	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Elévation	Éléments à déposer	Particularités	Barreaudages en façade
Rez-de-chaussée									
	Fenêtre	2	GCD F1	0,65	6,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créés
	Fenêtre	4	GCD F2	0,81	6,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créés
	Fenêtre	2	GCD F3	0,81	6,00		/	panneau polycarbonate en partie basse	créés
	Fenêtre	2	GCD F4	0,81	6,00		/	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créé U=1 - existant conservé et repeint U=1
	Fenêtre	2	GCD F5	0,81	6,00		/	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créé U=1 - existant conservé et repeint U=1
	Fenêtre	1	GCD F6	0,81	6,00		équipement technique devant la menuiserie	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créé
	Fenêtre	1	GCD F7	0,81	4,73		/	menuiserie sur allège maçonnée h=127cm	créé
	Fenêtre	2	GCD F8	0,81	6,00		caisson doublage en allège des menuiseries	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	existant conservé et repeint + créé en partie haute
	Fenêtre	4	GCD F9	0,81	6,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créés U=2 / existants conservés et repeints U=2

Fenêtre	1	GCD F10	0,81	6,00		/	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créé
Fenêtre	1	GCD F11	0,81	6,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse et en partie centrale	créé
Fenêtre	1	GCD F12	0,66	6,00		grille à déposer en partie basse	Dépose doublage placo contre menuiserie sur mezzanine	créé
Fenêtre	1	GCD F13	0,73	4,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créé
Fenêtre	2	GCD F14	0,81	4,00		grille à déposer en partie basse	vitrage dépoli et panneau polycarbonate en partie basse	créé U=1 / existant conservé et repeint U=1
Fenêtre	1	GCD F15	0,81	4,00		vitrage à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse - grille pour ventilation CTA - vitrage opaque en partie haute	créé
Fenêtre	2	GCD F16	0,81	4,00		caisson OSB en pied de menuiserie + grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créé U=1 / existant conservé et repeint U=1
Fenêtre	2	GCD F17	0,73	4,00		/	panneau polycarbonate en partie basse	existants conservés et repeints
Fenêtre	5	GCD F18	0,81	4,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créés U=2 / existants conservés et repeints U=3
Fenêtre	1	GCD F19	0,75	4,00		grille à déposer en partie basse	vitrage dépoli - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint

Fenêtre	1	GCD F20	0,75	4,00		grille à déposer en partie basse	panneau polycarbonate en partie basse	créé
Fenêtre	3	GCD F21	0,81	4,00		/	panneau polycarbonate en partie basse	existants conservés et repeints
Fenêtre	1	GCD F22	0,73	4,00		robinet + tuyauterie devant allège de la menuiserie	panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
Fenêtre	1	GCD F23	1,30	1,70		/	/	existant conservé et repeint
Fenêtre	1	GCD F24	0,73	4,00		/	en option - panneau polycarbonate en partie basse	créé - en option
Fenêtre	1	GCD F25	0,81	4,00		/	en option - panneau polycarbonate en partie basse	créé - en option
Fenêtre	1	GCD F.DSF	0,81	6,00		grille à déposer en partie basse	volet désenfumage en partie basse	créé
	46							

Toiture

Fenêtre	4	GCD DSF	1,10	1,90		/	désenfumage shed - verre feuilleté	/
Fenêtre	1	GCD SH1	1,06	1,90		/	ventilation simple - verre feuilleté	/
Fenêtre	8	GCD SH1	1,10	1,90		/	ventilation simple - verre feuilleté	store intérieur SHED 8 - local THEMA 2

Fenêtre	8	GCD SH2	1,10	1,90		/	châssis fixes - verre feuilleté	/
Fenêtre	1	GCD SH2	1,14	1,90		/	châssis fixes - verre feuilleté	store intérieur SHED 8 - local THEMA 2
Ouverture de toit	6	GCD LANT 1	---	---		/	lanterneaux fixes	/
	28							
	74							