

















Menuiseries extérieures

Etage	Type	Quantité	ID	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Élévation	Éléments à déposer	Particularités	Barreaudages en façade
Rez-de-chaussée									
	Fenêtre	1	GMP F1	0,81	4,00		/	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	1	GMP F2	0,74	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	créé
	Fenêtre	1	GMP F3	0,82	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	créé
	Fenêtre	1	GMP F4	0,82	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	2	GMP F5	0,81	4,00		/	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	5	GMP F6	0,70	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	1	GMP F6	0,81	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	2	GMP F7	0,70	4,00		grille à déposer en partie basse	option - panneau polycarbonate en partie basse	existant conservé et repeint
	Fenêtre	2	GMP F8	2,00	1,10		/	option	existant conservé et repeint

	Fenêtre	1	GMP F9	1,25	1,15		/	option	existant conservé et repeint
	Fenêtre	2	GMP F9	1,25	1,15		/	option	existant conservé et repeint
	Fenêtre	9	GMP F10	2,60	1,70		/	option	existant conservé et repeint
	Fenêtre	9	GMP F11	1,50	1,70		/	option	existant conservé et repeint, U=2
	Fenêtre	5	GMP F12	2,65	1,70		/	option	/
	Fenêtre	1	GMP F13	0,81	1,74		/	option	existant conservé et repeint
		43							
Toiture									
	Fenêtre	6	GMP DSF	1,10	1,90			désenfumage - travaux en base	/
	Fenêtre	6	GMP SH1	1,14	1,90			ventilation simple - travaux en base	/
	Ouverture de toit	5	GMP LANT 1	---	---			lanterneaux fixes - travaux en base	/
		17							
		60							