LISTE PREVISIONNELLE DES POINTS DE SUPERVISION							
DESIGNATION	TM : Télé Mesure	TR : Télé Réglage	TS : Télé Signalisation	TC : Télé Commande	TA : Télé Alarme	TCp : Télé Comptage	Remarques
Les points surlignés doivent pouvroi être intégrés dans l'imagerie de l'hypervision Cette liste n'est pas une liste de point de régulation							
CTA (régulation embarquée)							
présence tension			1				
Interrupteur Auto/Manu				1			
T° soufflage / reprise / air extrait	4						
Débit soufflage/reprise	2						
Marche récupérateur	1						
% ouverture V2V régulation température soufflage	1	1	1				Régulation embarquée communication avec supervision par BACnet/IP
pressostat filtres			2				
thermostat antigel					1		
Synthèse défaut					1		
Sonde CO2	6						
% ouverture registres AS/AR	12	12	12				
Extracteur LT compresseur							
Interrupteur Auto/Manu				1			Fonctionnement permanent sur ordre thermostat d'ambiance
Pressostat			1				
Synthèse défaut					1		
Total	26	13	17	2	3	0	