Synthèse du cahier des charges

Check-list des prestations à chiffrer

Cochez chaque élément après vérification de sa prise en compte dans le devis de la tranche correspondante.

À lire avec le CCTP. Cette synthèse est une aide à l'établissement des devis. La lecture intégrale du CCTP demeure indispensable pour chiffrer tous les détails de l'offre.

Vous pouvez :

- soit établir un devis général, mais en détaillant chaque tranche et ses différents postes
- soit établir un devis détaillé par tranche

TF - Tranche ferme

- ☐ **TPA 2 × 14** avec couloir unique de retour, équipée de compteurs à lait et d'échantillonneurs.
- ☐ **Réutilisation des équipements existants :** au minimum, lactoduc pour lait non commercialisable, rideau, adoucisseur, bac de lavage, compresseur, radians et ventilateurs.
- ☐ **Parc d'attente :** barrière poussante et système permettant le recul de la dessileuse.
- ☐ **Ambiance, y compris le parc d'attente :** ventilation, brumisation et chauffage.
- ☐ **Automates :** gestion et application des produits de pré et post-trempage, et lavage.
- ☐ **Porte de tri** en sortie de couloir.
- ☐ **Racleur à cordes** pour un couloir de 75 × 5 m.
- ☐ **Ordinateur et logiciel** pour une gestion facile de la salle de traite et un accès facilité à toutes les données brutes.
- ☐ **Garantie de l'installation de 18 mois** et **contrat de maintenance** sur 18 mois, les 2 ne sont pas dissociable.
- ☐ **Tubulaires** pour le parc d'attente et le couloir de retour.
- ☐ **Pédiluve à deux bacs** dans le couloir de retour.

TO1 - Tranche optionnelle 1

- ☐ **Plancher mobile.**
- ☐ **Barrière levante et raclante.**

TO2 - Tranche optionnelle 2

- ☐ **DAC.**

TO3 - Tranche optionnelle 3

- ☐ **Pré-refroidisseur** et cuve de récupération des eaux.

TO4 - Tranche optionnelle 4

- ☐ **Extension de la garantie** et **contrat de maintenance pour 18 mois supplémentaires** au-delà de la tranche ferme, les 2 ne sont pas dissociable.