Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026	Première édition - Octobre 2026	01

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire et économiste
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY
tel : 03 83 28 86 03 - fax : 03 83 28 87 33
e-mail : jp.donze@mil-lieux.fr - m.fucks@mil-lieux.fr

BET FLUIDES	**PLAN 9** 5b rue du Grand Rabbin Haguenauer 54 000 NANCY tel : 03 83 31 77 72 e-mail: plan9nancy@free.fr	**BET Structure**	**OMNITECH** 7 chemin de la Moselle 57160 SCY-CHAZELLES tel : 03 87 18 11 40 e-mail: contact@betomnitech.fr	**Bureau de Contrôle**	**BTP CONSULTANT** 92 boulevard de la Solidarité 57050 METZ tel : 03 72 39 54 63 e-mail: sebastien.mallica@btp-consultants.fr
CSPS	**ALPES CONTROLES** 1 rue Jean Antoine Chaptal 57 000 METZ tel : 03 72 39 53 47 e-mail : metz@alpes-controles.fr				



DCE

DPGF - Lot 03
Revêtement ITE-Enduit

11/10/2026 | 01

FORMAT D'ÉDITION : A4 | EMETTEUR : MIL LIEUX | RDC NGF : + 168,10

C.D.P.G.F
Lot 03 RÊVETEMENT ITE - ENDUIT

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**				
3.1	**BÂTIMENT GMP - PHASE 01**				
3.1.1	**ISOLATION EN VIDE-SANITAIRE**				
	ISOLATION THERMIQUE PROJETÉE	780,00	m2		
3.2	**BUREAUX HALLE - PHASE 03**				
3.2.1	**ÉCHAFAUDAGES**				
	OUVRAGES PLEIN PIEDS	550,00	m2		
	OUVRAGES SUR TOITURE POUR SHED	150,00	m2		
	DÉPOSE - REPOSE ACCESSOIRES FAÇADES	1,000	Ens		
3.2.2	**ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR**				
	ITE MINCE MOUSSE RÉSOLIQUE - WEBERTHERM ULTRA 22	140,00	m2		
	ITE MINCE MOUSSE RÉSOLIQUE SHEDS - WEBERTHERM ULTRA 22	150,00	m2		
	ITE MINCE MOUSSE RÉSOLIQUE BANDEAU ACCROTÈRE - WEBERTHERM ULTRA 22	35,00	m2		
	ITE ISOLANT BOIS SUPPORT D'ENDUIT - STEICO	235,00	m2		
3.2.3	**FINITIONS**				
	ENDUIT ORGANIQUE ITE	410,00	m2		
	ENDUIT ORGANIQUE ITE + COIFFRE FINITION SHED	150,00	m2		
4	**DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS**				

Total

Montant € HT	
TVA 20 %	
Montant € TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le