Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026	Première édition - Octobre 2026	01

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire et économiste
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY
tel : 03 83 28 86 03 - fax : 03 83 28 87 33
e-mail : jp.donze@mil-lieux.fr - m.fucks@mil-lieux.fr

BET FLUIDES	**PLAN 9** 5b rue du Grand Rabbin Haguenauer 54 000 NANCY tel : 03 83 31 77 72 e-mail: plan9nancy@free.fr	**BET Structure**	**OMNITECH** 7 chemin de la Moselle 57160 SCY-CHAZELLES tel : 03 87 18 11 40 e-mail: contact@betomnitech.fr	**Bureau de Contrôle**	**BTP CONSULTANT** 92 boulevard de la Solidarité 57050 METZ tel : 03 72 39 54 63 e-mail: sebastien.mallica@btp-consultants.fr
CSPS	**ALPES CONTROLES** 1 rue Jean Antoine Chaptal 57 000 METZ tel : 03 72 39 53 47 e-mail : metz@alpes-controles.fr				



DCE

DPGF - Lot 04
Couverture-Étanchéité

11/10/2026 | 01

FORMAT D'ÉDITION : A4 | EMETTEUR : MIL LIEUX | RDC NGF : + 168,10

C.D.P.G.F
Lot 04 COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
3	**DESCRIPTION DES OUVRAGES**				
3.1	**BÂTIMENT GMP - PHASE 01**				
	DÉPOSE ET STOCKAGE DES GARDE-CORPS EXISTANTS		P.M.		
	RETRAIT - DÉPOSE EXISTANT	850,00	m2		
	NETTOYAGE ET CONTRÔLE	850,00	m2		
3.1.4	**COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-PROTÉGÉ BIOSOURCÉ**				
	PARE-VAPEUR - ELASTOVAP	850,00	m2		
	ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETÉ - PAVAROOF WFB	850,00	m2		
	ISOLANT COMPLÉMENTAIRE LIÈGE EXPANSÉ - PAVAROOF ICB	920,00	m2		
	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE	850,00	m2		
3.1.5	**PROTECTIONS - RELEVÉS**				
	PROTECTION DES TÊTES DE RELEVÉS - SOLINS ALUMINIUM	136,000	ml		
	COUVERTINES ALUMINIUM PRÉLAQUÉ	136,000	ml		
3.1.6	**ÉCLAIRAGE NATUREL**				
	EXUTOIRE DE DÉSENFUMAGE NATUREL – ACCÈS TOITURE	2,000	U		
3.1.7	**OUVRAGES DE SÉCURITÉ**				
	SÉCURITÉ EN COURS DE CHANTIER	1,000	Ens		
	POSE ET REPOSE DES GARDES-CORPS EXISTANTS	1,000	Ens		
3.2	**BÂTIMENT GMP COURSIVE - PHASE 03**				
	RETRAIT - DÉPOSE EXISTANT COURSIVE	70,00	m2		
3.2.2	**COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-PROTÉGÉ BIOSOURCÉ**				
	PANNEAU SUPPORT OSB	70,00	m2		
	PARE-VAPEUR - ELASTOVAP	70,00	m2		
	ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETÉ - PAVAROOF WFB	70,00	m2		
	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE	70,00	m2		
3.2.3	**PROTECTIONS - RELEVÉS**				
	PROTECTION DES TÊTES DE RELEVÉS - SOLINS ALUMINIUM	45,000	ml		
	REPRISE CHENEAUX EN BAS DE PENTE	45,000	ml		
3.2.4	**ÉCLAIRAGE NATUREL**				
	FENÊTRE DE TOIT OUVRANTE	4,000	U		
3.3	**BUREAUX HALLE - PHASE 03**				
	DÉPOSE ET STOCKAGE DES GARDE-CORPS EXISTANTS		P.M.		
	RETRAIT - DÉPOSE EXISTANT	570,00	m2		
	NETTOYAGE ET CONTRÔLE	570,00	m2		
3.3.4	**COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-PROTÉGÉ BIOSOURCÉ**				
	PARE-VAPEUR - ELASTOVAP	570,00	m2		
	ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETÉ - PAVAROOF WFB	570,00	m2		
	ISOLANT COMPLÉMENTAIRE LIÈGE EXPANSÉ - PAVAROOF ICB	590,00	m2		
	MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE	570,00	m2		
3.3.5	**PROTECTIONS - RELEVÉS**				
	PROTECTION DES TÊTES DE RELEVÉS - SOLINS ALUMINIUM	188,000	ml		

	COUVERTINES ALUMINIUM PRÉLAQUÉ	102,000	ml		
3.3.6	**OUVRAGES DE SÉCURITÉ**				
	SÉCURITÉ EN COURS DE CHANTIER	1,000	Ens		
	POSE ET REPOSE DES GARDES-CORPS EXISTANTS	1,000	Ens		
4	**DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS**				

Total

Montant € HT	
TVA 20 %	
Montant € TTC	

Le client A..... , le	L'entreprise soussignée A..... , le