**Décomposition des Prix Globales et Forfaitaires**

Maoré Etudes
et
Ingénierie

Maître d'ouvrage : ACADÉMIE DE MAYOTTE
Adresse :

Liberté
Égalité
Fraternité

**Projet: RESTRUCTURATION DES CLOTURES DU RECTORAT - POST CHIDO**

**DQE** Date : 10 Avril 2026

## LOT 1 : CLOTURE

| Poste | Désignation | Unité | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | **TRAVAUX DE PREPARATION** | | | | - € |
| | Travaux de préparations avec installation et sécurisation de chantier | ENS | 1,00 | | - € |
| | Dossiers EXE et DOE | ENS | 1,00 | | - € |
| 1 | **AMENAGEMENT EXTERIEURS** | | | | - € |
| | Dépose partielle des clôture en grillage rigide existant y compris évacuation à la décharge agréer | ml | 803,00 | | - € |
| | Ensemble des démolitions partielle des Murets en soubassement et dallage y compris évacuation des gravas | ml | 602,25 | | - € |
| | **Type1:**<br>**Clôture avec soubassement en maçonnerie en moellon avec panneaux Tôle découper au laser** | | **67,00** | | |
| | Fouilles y compris évacuation à la décharge et toutes sujétions | m3 | 24,12 | | - € |
| | Semelle Filante en Béton armée 0,50m x 0,15m y compris fouille , coffrage , ferraillage et toutes sujétion | m3 | 5,03 | | - € |
| | Soubassement en Maçonneries avec moellons de basaltes Hauteur visible 50 cm et 30cm de large y compris encrage avec fondations et toutes sujétions | m3 | 23,45 | | - € |
| | Poteaux en Béton armée 0,30m x 0,30m Hauteur visible 2,00m y compris coffrage , ferraillage et toutes sujétion | m3 | 7,60 | | - € |
| | Fourniture et pose des Panneau de clôture en tôle découpé en laser epaisseur 4mm , Hauteur Totale 2,00 m y compris traverses ,système de fixation , scellement | ml | 67,00 | | - € |
| | Fourniture et pose de Portillon pour les piétons PMR , en grillagées type des Panneau de clôture barreaudée habillé avec lettre métal découpé au laser, ouverture avec digicode | ENS | 2,00 | | - € |
| | Fourniture et pose de Portail des véhicules, coulissante type des Panneau de clôture barreaudée habillé avec lettre métal découper au laser sur la tôle « Rectorat de Mayotte,<br>Ouverture automatique avec des capteurs et digicode | ENS | 1,00 | | - € |
| | **Type 2:**<br>**Clôture avec soubassement en bloc à bancher enduise avec panneaux grillage rigide (déjà fourni et en stock au RECTORAT)** | | **736,00** | | |
| | Complément de Soubassement en bloc à bancher enduise Hauteur visible 50 cm y compris fondations , chainage et toutes sujétions | m² | 535,25 | | - € |
| | **OPTION Soubassement en Maçonneries avec moellons de basaltes Hauteur visible 50 cm et 30cm de large y compris encrage avec fondations et toutes sujétions** | **m3** | **257,60** | | **PM** |
| | **Pose des Panneau de clôture en GRILLAGE RIGIDE Hauteur Totale 2,00 m avec POTEAUX espace 2ml maximum qui sont déjà en stock au RECTORAT y compris manutention et système de fixation** | ml | 677,00 | | - € |
| | **Fourniture et Pose complement des Panneau de clôture en GRILLAGE RIGIDE Hauteur Totale 2,00 m avec POTEAUX y compris toutes sujetions et système de fixation** | ml | 59,00 | | - € |
| | Fourniture et pose de système très dissuasif : Concertina avec lames tranchantes y compris toutes sujétions | ml | 803,00 | | - € |
| | **TOTAL** | | | | **- €** |