

Plan Rez-de-chaussée - Echelle 1/50

Bâtiment Cadres		
Niveau	Nom	Surface
0 - RDC	Salon	39.88 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Salle à manger	42.99 m²
0 - RDC	Cuisine	12.56 m²
0 - RDC	Buanderie	15.66 m²
0 - RDC	Sanitaires visiteurs	4.42 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.36 m²
0 - RDC	Local ventilation	24.87 m²
0 - RDC	Local ECS	7.38 m²
0 - RDC	LT CFO CFA	3.88 m²
0 - RDC	Local vélo	8.91 m²
0 - RDC	Local déchets	3.79 m²
0 - RDC	Car-port	35.98 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Sanitaires visiteurs	4.42 m²
0 - RDC	Circulation	241.9 m²
		736.91 m²

1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.19 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.19 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.08 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.08 m²
1 - R+1	Terrasse	150 m²
1 - R+1	Circulation terrasse	145m²
		729.84 m²

- Mur BTC enduit intérieur et extérieur épaisseur total 21cm
- Mur BTC sans enduit extérieur et enduit intérieur épaisseur total 19.5cm, vernis/hydrofuge sur BTC
- Mur agglo 15 centimètres avec enduit des deux côtés épaisseur total 18cm
- Mur agglo 10 centimètres avec enduit des deux côtés épaisseur total 13cm
- Poteau béton 25*25 finition brut
- Porte bois CF 1/2h ep 85mm
- Porte bois simple ep 40mm
- Porte métalliques CF 1/2h
- Porte métallique simple
- Porte aluminium
- Enduit de finition + peinture
- Faux plafond Placostil 2m50
- Faux plafond Placostil 2m77
- Pas de faux plafond

MODIFICATIONS		
02	05/12/2025	Épaisseur des murs

RéPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE
Ministère d'Etat, Ministère de la Défense



ACADEMIE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Jacqueville, Côte d'Ivoire

MAITRISE D'OUVRAGE DéLéGUéE:
Ministère de la Défense
Le Plateau - Quartier administrative
ABIDJAN - Côte d'Ivoire
Tél.
Fax.

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE:
GROUPE PROJEX
Résidence Orchidée - Appt. 4C - Cocody Danga - ABIDJAN - Côte d'Ivoire
Tél. +225 49 73 62 35
Email. j.ovoto@groupex.fr

Ecpave
Voie CAN Abidjan - Côte d'Ivoire
15 BP 684 Abidjan 15
Tél. +225 21 27 05 83 - +225 21 75 32 22
Fax. + 225 21 37 05 68
Email. soko.fus@ecpave.com

CONSORTIUM DE REALISATION:
GROUPEMENT D'ENTREPRISES:
FCC Construcción Abdoulaye Fadiga, Immeuble Axa Plateau Abidjan Côte d'Ivoire
01 BP 8113 Abidjan 1 - Tél. +225 20 21 47 74 -
Email. boubacar.diouf@fccconstruccion.com

NGE
Abidjan-Bétho, Zone 4, Boulevard de Marseille, 26 BP 544 Abidjan 26
Tél. : +225 21 35 97 02

ataub
606, chemin de la Bretèque
BP 6 - 74331 BOE CEDEX
Tél : 02 35 40 30 30 Fax : 02 35 40 09 19

INGENIERE DES LOTS TECHNIQUES:
4 RUE DES BRASSEURS, ZONE 3
18 BP 2708 ABIDJAN 18
ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE
TEL: +225 21 24 44 88 / +225 21 24 44 89
MAIL: SAS@SCOPCO.COM

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION:

Bâtiment cadres

Rez-de-chaussée repérage portes et plafonds

2019 X 032

312

09 septembre 2025

Ech : 1 : 50

CH	Ataub		Arch.				02
Phase	Emetteur	N° du Lot	Dicipline	Bâtiment	Zone	Numéro	Indice