Bâtiment Cadres		
Niveau	Nom	Surface
0 - RDC	Salon	39.88 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Salle à manger	42.99 m²
0 - RDC	Cuisine	12.56 m²
0 - RDC	Buanderie	15.66 m²
0 - RDC	Sanitaires visiteurs	4.42 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.35 m²
0 - RDC	Chambre	24.36 m²
0 - RDC	Local ventilation	24.87 m²
0 - RDC	Local ECS	7.38 m²
0 - RDC	LT CFO CFA	3.88 m²
0 - RDC	Local vélo	8.91 m²
0 - RDC	Local déchets	3.79 m²
0 - RDC	Car-port	35.98 m²
0 - RDC	Chambre	24.11 m²
0 - RDC	Sanitaires visiteurs	4.42 m²
0 - RDC	Circulation	241.9 m²
		736.91 m²

1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.19 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.19 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.11 m²
1 - R+1	Chambre	24.08 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.3 m²
1 - R+1	Chambre	24.08 m²
1 - R+1	Terrasse	150 m²
1 - R+1	Circulation terrasse	145m²
		729.84 m²



Plan Rez-de-chaussée - Echelle 1/50

- Mur BTC enduit intérieur et extérieur épaisseur total 21cm
- Mur BTC sans enduit extérieur et enduit intérieur épaisseur total 19,5cm. vernis/hydrofuge sur BTC
- Mur agglo 15 centimètres avec enduit des deux côtés épaisseur total 18cm
- Mur agglo 10 centimètres avec enduit des deux côtés épaisseur total 13cm
- Poteau béton 25*25 finition brut

MODIFICATIONS		
02	05/12/2025	Épaisseur des murs

RéPUBLIQUE DE CôTE D'IVOIRE
Ministère d'Etat, Ministère de la Défense



ACADEMIE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Jacqueville, Côte d'Ivoire

MAITRISE D'OUVRAGE DéLéGUéE:
Ministère de la Défense
Le Plateau - Quartier administrative
ABIDJAN - Côte d'Ivoire
Tél :
Fax.

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE:
GROUPE PROJEX — Résidence Orchidée - Appt. 4C - Cocody Danga - ABIDJAN - Côte d'Ivoire — Tél. +225 49 73 62 35 — Email. j.ovotra@groupex.fr
Cppave — Voie Côte Atiadjan - Côte d'Ivoire — 15 BP 684 Atiadjan 15 — Tél. +225 21 27 03 83 - +225 21 75 32 22 — Fax. + 225 21 27 05 68 — Email. saka.fua@cppave.com

CONSORTIUM DE REALISATION:
GROUPEMENT D'ENTREPRISES:
FCC — Polteau, Rue Abdoulaye Fadiga, Immeuble Axa 01 BP 8113 Abidjan 1 - Tél. +225 20 21 67 74 — Email. boubacar.dicko@fccconstruction.com
NGE — Atiadjan-Bétho, Zone 4, Boulevard de Marseille, 26 BP 564 Atiadjan 26 — Tél. : +225 21 35 97 02
ataub — 606, chemin de la Bretèque BP 6 - 74331 BOE CEDEX — Tél : 02 35 40 30 30 Fax : 02 35 60 09 19

INGENIERIE DES LOTS TECHNIQUES:
I4 — 4 RUE DES BRASSEURS, ZONE 3 — 16 BP 2708 ABIDJAN 16 — ABIDJAN, COTE D'IVOIRE — TEL: +225 21 24 46 88 / +225 21 24 46 89 — MAIL: SAS@ICOPCO.COM

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION:

Bâtiment cadres						**2019 X 032**	
Rez-de-chaussée						**312**	
						09 septembre 2025	
						Ech : 1 : 50	
CH	**Ataub**		**Arch.**				**02**
Phase	Emetteur	N° du Lot	Dicipline	Bâtiment	Zone	Numéro	Indice