REHABILITATION POST CHIDO COURSIVE BAT B - RECTORAT MAMOUDZOU

LOT 01 CHARPENTE- COUVERTURE

avr-26

N°	Désignation	U	Qté MOE	Qté ENT,	P.U.	Montant Total H.T.
1.1	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**					**0,00 €**
1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER					- €
	Installation/Sécurisation de l'emprise des travaux	ft	1,00			- €
	Protection des éxistants à conserver (baches/filets…)	ft	1,00			- €
	Installation base vie/Sécurité	ft	1,00			- €
1.1.2	DEPOSE DES EXISTANTS					- €
	Dépose de la couverture et des baches éxistants	ft	1,00			- €
	Dépose de la structure éxistante	ft	1,00			- €
	Tri et évacuation des déchets	ft	1,00			- €
1.1.3	ETUDES COURSIVE BAT B					- €
	EXE/PAC/DOE	ft	1,00			- €
1.2	**CHARPENTE BOIS**					**0,00 €**
1.2.1	COURSIVE BAT B					- €
	ARBALETRIER Pièces rabotées 4 faces **PIECES DE CONTREVENTEMENTS** Pièces rabotées 4 faces **PANNES INTERMEDIARE** Pannes rabotées 4 faces **PANNES DE RIVE** Pannes rabotées 4 faces **POTEAU MOISEE** Pannes rabotées 4 faces	m3	5,00			- €
1.2.2	PLANCHER BOIS ZONE 1 ET 1 BIS					- €
	POUTRE BOIS Pièces rabotées 4 faces **LAME DE BOIS** Pièces rabotées 4 faces	m3	4,00			- €
1.2.3	GARDES CORPS IDENTIQUE A L'EXISTANT 68ML					- €
	POTEAU Pièces rabotées 4 faces **LISSE** Pièces rabotées 4 faces	m3	5,00			- €
1.2.4	CAGES D'ESCALIERS					- €
	ARBALETRIER MOISEE Pièces rabotées 4 faces **ENTRAIT MOISEE** Pièces rabotées 4 faces **POINCON** Pièces rabotées 4 faces **CONTREFICHE** Pièces rabotées 4 faces **PANNES INTERMEDIARE** Pannes rabotées 4 faces **PANNES DE RIVE** Pannes rabotées 4 faces	m3	4,00			- €
1.2.5	VAIGRAGES					- €
	LAME DE BOIS Pièces rabotées 4 faces	m3	0,60			- €
1.2.6	HABILLAGE MOUCHARABIE BOIS IDENTIQUE A L'EXISTANT					
	BOIS Pièces rabotées 4 faces	m²	228,00			- €
1.3	**COUVERTURE**					**0,00 €**
	COURSIVE BAT B					- €
	COUVERTURE					
	Tôle nervurée 75/100è	m²	200,00			- €
	RESEAU D'EVACUATION EP					
	Fourniture et pose de solins de même nature que la tôle de couverture	ml	72,00			- €
	Fourniture et pose de Bande de rive de même nature que la tôle de couverture	ml	6,00			- €
	Fourniture et pose de gouttière Alu	ml	300,00			- €
	Fourniture et pose de Descente en Alu 11x (ht=Var/U) , y compris toutes les pièces de raccordement au chéneau et au regard EP en pieds, fixation et toutes sujétions	U	20,00			- €
	Protections DEP en pieds de chute	U	20,00			- €
1.4	**REFECTION POTEAUX / POUTRES BETON**					**0,00 €**
	Dépose des assemblages métalliques existants au droit des poteaux ou poutres béton,compris découpe démontage et évacuation	ft	1,00			- €
	Purge des parties dégradées des poteaux ou poutres béton, piquetage	U	18,00			- €
	Reprise structurelle + finition des poteaux ou poutres béton, compris toutes sujétions	U	18,00			- €
	Fourniture et pose de platines métalliques pour reprise de la charpente sur des poteaux béton,acier galvanisé ou traité anticorrosion	U	18,00			- €
	Fourniture et pose de tout élément nécessaire à la reprise des assemblages	ft	1,00			- €
	Evacuation des gravats	ft	1,00			- €
	Nettoyage	ft	1,00			- €
1.5	**PEINTURE**					
1.5.1	**Travaux preliminaires**					
	Travaux de préparation des supports brossage, depoussierage, lavage à grande eau et ponçage	ft	1,00			
	Revision, rattrapage des fissures sur les façades	ft	1,00			
	Protection des sols, ménuiseries et ouvrages adjacents	ft	1,00			

REHABILITATION POST CHIDO COURSIVE BAT B - RECTORAT MAMOUDZOU

LOT 01 CHARPENTE- COUVERTURE	avr-26

N°	Désignation	U	Qté MOE	Qté ENT,	P.U.	Montant Total H.T.
1.5.2	**PEINTURES EXTERIEURS**					
	Murs en brique					
	Reprise des joints dégradés (rejointement)					
	Rebouchage des fissures (mortier adapté)	m²	60,00			0,00 €
	Remplacement ponctuel de briques détériorées					
	Peinture adaptée support minéral					
1.5.3	**PEINTURES EXTERIEURS**					
	Murs	m²	272,00			0,00 €
	Enduit, peinture					
1.6	**DIVERS**					**0,00 €**
	Divers fixations, assemblages et plaque PPI	Ens	1,00			- €
	Moyen de levage	Ens	1,00			- €
	OUVRAGE DE SECURITE					
	Fourniture et pose de crochets d'accrochage, pour les des travaux d'entretien de la toiture, ou d'accrochage pour l'accès …	Ens	1,00			- €
1.5	**NETTOYAGE ET REPLI**					**0,00 €**
	Nettoyage de chantier	Ens	1,00			- €
	Evacuation finale	Ens	1,00			- €
	Repli des installations	Ens	1,00			- €
	TOTAL GENERAL LOT CHARPENTE/COUVERTURE/VAIGRAGE/GARDES CORPS/MOUCHARABIE					**0,00 €**

NOTA :

Les quantités sont données à titre indicatif, l'Entreprise est tenue de les vérifier, les modifier si necessaire et de signaler toutes observations au Maître d'œuvre.