REHABILITATION POST CHIDO COURSIVE BAT B - RECTORAT MAMOUDZOU

LOT 01 CHARPENTE- COUVERTURE — avr-26

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	Montant Total H.T.
1.1	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				**20 500,00 €**
1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER				9 000,00 €
	Installation/Sécurisation de l'emprise des travaux	ft	1,00	4 000,00	4 000,00 €
	Protection des éxistants à conserver (baches/filets…)	ft	1,00	3 000,00	3 000,00 €
	Installation base vie/Sécurité	ft	1,00	2 000,00	2 000,00 €
1.1.2	DEPOSE DES EXISTANTS				8 500,00 €
	Dépose de la couverture et des baches éxistants	ft	1,00	3 000,00	3 000,00 €
	Dépose de la structure éxistante	ft	1,00	4 000,00	4 000,00 €
	Tri et évacuation des déchets	ft	1,00	1 500,00	1 500,00 €
	ETUDES COURSIVE BAT B				3 000,00 €
	EXE/PAC/DOE	ft	1,00	3 000,00	3 000,00 €
1.2	**CHARPENTE BOIS**				**159 400,00 €**
1.2.1	COURSIVE BAT B				20 000,00 €
	ARBALETRIER Pièces rabotées 4 faces **PIECES DE CONTREVENTEMENTS** Pièces rabotées 4 faces **PANNES INTERMEDIARE** Pannes rabotées 4 faces **PANNES DE RIVE** Pannes rabotées 4 faces **POTEAU MOISEE** Pannes rabotées 4 faces	m3	5,00	4 000,00 €	20 000,00 €
1.2.2	PLANCHER BOIS ZONE 1 ET 1 BIS				16 000,00 €
	POUTRE BOIS Pièces rabotées 4 faces **LAME DE BOIS** Pièces rabotées 4 faces	m3	4,00	4 000,00 €	16 000,00 €
1.2.3	GARDES CORPS IDENTIQUE A L'EXISTANT 68ML				20 000,00 €
	POTEAU Pièces rabotées 4 faces **LISSE** Pièces rabotées 4 faces	m3	5,00	4 000,00 €	20 000,00 €
1.2.4	CAGES D'ESCALIERS				16 000,00 €
	ARBALETRIER MOISEE Pièces rabotées 4 faces **ENTRAIT MOISEE** Pièces rabotées 4 faces **POINCON** Pièces rabotées 4 faces **CONTREFICHE** Pièces rabotées 4 faces **PANNES INTERMEDIARE** Pannes rabotées 4 faces **PANNES DE RIVE** Pannes rabotées 4 faces	m3	4,00	4 000,00 €	16 000,00 €
1.2.5	VAIGRAGES				2 400,00 €
	LAME DE BOIS Pièces rabotées 4 faces	m3	0,60	4 000,00 €	2 400,00 €
1.2.6	HABILLAGE MOUCHARABIE BOIS IDENTIQUE A L'EXISTANT				85 000,00 €
	BOIS Pièces rabotées 4 faces	m²	228,00	373,00 €	85 044,00 €
1.3	**COUVERTURE**				**57 880,00 €**
	COURSIVE BAT B				57 880,00 €
	COUVERTURE				
	Tôle nervurée 75/100è	m²	200,00	95,00 €	19 000,00 €
	RESEAU D'EVACUATION EP				
	Fourniture et pose de solins de même nature que la tôle de couverture	ml	72,00	60,00 €	4 320,00 €
	Fourniture et pose de Bande de rive de même nature que la tôle de couverture	ml	6,00	60,00 €	360,00 €
	Fourniture et pose de gouttière Alu	ml	300,00	85,00 €	25 500,00 €
	Fourniture et pose de Descente en Alu 11x (ht=Var/U) , y compris toutes les pièces de raccordement au chéneau et au regard EP en pieds, fixation et toutes sujétions	U	20,00	85,00 €	1 700,00 €
	Protections DEP en pieds de chute	U	20,00	350,00 €	7 000,00 €
1.4	**REFECTION POTEAUX / POUTRES BETON**				**10 350,00 €**
	Dépose des assemblages métalliques existants au droit des poteaux ou poutres béton,compris découpe démontage et évacuation	ft	1,00	500,00 €	500,00 €
	Purge des parties dégradées des poteaux ou poutres béton, piquetage	U	18,00	50,00 €	900,00 €
	Reprise structurelle + finition des poteaux ou poutres béton, compris toutes sujétions	U	18,00	150,00 €	2 700,00 €
	Fourniture et pose de platines métalliques pour reprise de la charpente sur des poteaux béton,acier galvanisé ou traité anticorrosion	U	18,00	250,00 €	4 500,00 €
	Fourniture et pose de tout élément nécessaire à la reprise des assemblages	ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
	Evacuation des gravats	ft	1,00	500,00 €	500,00 €
	Nettoyage	ft	1,00	250,00 €	250,00 €
1.5	**PEINTURE**				**18 504,00 €**
1.5.1	**Travaux preliminaires**				
	Travaux de préparation des supports brossage, depoussierage, lavage à grande eau et ponçage	ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
	Revision, rattrapage des fissures sur les façades	ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
	Protection des sols, ménuiseries et ouvrages adjacents	ft	1,00	1 000,00 €	1 500,00 €

REHABILITATION POST CHIDO COURSIVE BAT B - RECTORAT MAMOUDZOU

LOT 01 CHARPENTE- COUVERTURE	avr-26

N°	Désignation	U	Qté	P.U.	Montant Total H.T.
1.5.2	**PEINTURES EXTERIEURS**				
	Murs en brique				
	Reprise des joints dégradés (rejointement)				
	Rebouchage des fissures (mortier adapté)	m²	60,00	80,00 €	4 800,00 €
	Remplacement ponctuel de briques détériorées				
	Peinture adaptée support minéral				
1.5.3	**PEINTURES EXTERIEURS**				
	Murs	m²	272,00	32,00 €	8 704,00 €
	Enduit, peinture				
1.6	**DIVERS**				**6 500,00 €**
	Divers fixations, assemblages et plaque PPI	Ens	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
	Moyen de levage	Ens	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
	OUVRAGE DE SECURITE				
	Fourniture et pose de crochets d'accrochage, pour les des travaux d'entretien de la toiture, ou d'accrochage pour l'accès …	Ens	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
1.5	**NETTOYAGE ET REPLI**				**2 000,00 €**
	Nettoyage de chantier	Ens	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €
	Evacuation finale	Ens	1,00	500,00 €	500,00 €
	Repli des installations	Ens	1,00	500,00 €	500,00 €
	TOTAL GENERAL LOT CHARPENTE/COUVERTURE/VAIGRAGE/GARDES CORPS/MOUCHARABIE				**275 134,00 €**

NOTA :
Les quantités sont données à titre indicatif, l'Entreprise est tenue de les vérifier, les modifier si necessaire et de signaler toutes observations au Maître d'œuvre.