N°	DESIGNATION		Ref. CCTP	U	QTE	P.U.	PRODUIT H.T.
	LOT n° 1 : ECHAFAUDAGES						
	TRANCHE FERME - BAS-CÔTÉ SUD						
	Installations de chantier						
	. Ouvrages communs						
1	Panneau de chantier		0.4.1				
	- Fourniture, pose et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
2	Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - **facade Sud** (long. ind. 25ml)		0.4.4.2				
	- Mise en place et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
3	Balisage et signalisation règlementaires aux abords du chantier		0.4.4.4				
	- Fourniture, pose et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
4	Occupation du domaine public		0.4.4.5				
	- Droit de voirie - à la charge de la MOA			ens.	1		P.M.
	- Démarches administratives			ens.	1		P.M.
	. Documents						
5	Etudes et plans EXE		1.2.1	ens.	1		
	. Protections						
6	Planchers de garantie pour la protection du sol - sous		1.2.2	m2	30,00		
	Extérieur Sud : 3f 3m2 =	9,00					
	Tribune : 1f 3m2 =	6,00					
	Bas-côté : 5f 3m2 =	15,00					
	Surface estimée :	30,00					
	. Echafaudages extérieurs						
7	Échafaudages sur couvertures compris filets de protection - **Façade Sud - pour accès aux baies sur les ailes Ouest et Est du**		1.2.3				
	Aile Est : 15x4 ht m =	60,00					
	Aile Ouest : 5x4 ht m =	20,00					
	Surface estimée :	80,00					
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.
8	Sapine compris treuil de levage et déports - **Façade Sud - au droit des baies 3U** (hauteur ind. : 12.00m)		1.2.5				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.
	. Echafaudages intérieurs						
9	Sapine compris treuil de levage - **Tribune - au droit de la baie 1U** (hauteur ind. : 4.00m)		1.2.5				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.
10	Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verrières - **Bas-côté Sud - aiout de consoles** (longueur ind. : 37.00m)		1.2.4				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des verrières			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		

N°	DESIGNATION	*Ref. CCTP*	U	QTE	P.U.	PRODUIT H.T.
	- Surlocation		ens.	1		P.M.
11	Sapine compris treuil de levage pour la repose des verrières **- au droit des baies du bas-côté 5U** (hauteur ind. : 10.00m)	*1.2.5*				
	- Installation		ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier / pour la repose des		ens.	1		
	- Repliement		ens.	1		
	- Surlocation		ens.	1		P.M.
	Sous-total HT : Installations de chantier					
	Total HT : TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-CÔTÉ SUD					

N°	DESIGNATION		Ref. CCTP	U	QTE	P.U.	PRODUIT H.T.
	TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-CÔTÉ NORD						
	Installations de chantier						
	. Ouvrages communs						
12	Panneau de chantier		0.4.1				
	- Fourniture, pose et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
13	Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - **facade Nord** (long. ind. 42ml)		0.4.4.2				
	- Mise en place et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
14	Balisage et signalisation règlementaires aux abords du chantier		0.4.4.4				
	- Fourniture, pose et entretien			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
15	Occupation du domaine public		0.4.4.5				
	- Droit de voirie - à la charge de la MOA			ens.	1		P.M.
	- Démarches administratives			ens.	1		P.M.
	. Documents						
16	Etudes et plans EXE		1.2.1	ens.	1		
	. Protections						
17	Planchers de garantie pour la protection du sol - sous		1.2.2	m2	39,00		
	Extérieur Nord : 6f 3m2 =	18,00					
	Tribune : 1f 3m2 =	6,00					
	Bas-côté : 5f 3m2 =	15,00					
	Surface estimée :	39,00					
	. Echafaudages extérieurs						
18	Sapine compris treuil de levage et déports - **Façade Nord - au droit des baies 6U** (hauteur ind. : 12.00m)		1.2.5				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.
	. Echafaudages intérieurs						
19	Sapine compris treuil de levage - **Tribune - au droit de la baie 1U** (hauteur ind. : 4.00m)		1.2.5				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.
20	Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verrières - **Bas-côté Nord - ajout de consoles et plancher de travail** (longueur ind. : 37,00m)		1.2.4				
	- Installation			ens.	1		
	- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des verrières			ens.	1		
	- Repliement			ens.	1		
	- Surlocation			ens.	1		P.M.

N°	DESIGNATION	*Ref. CCTP*	U	QTE	P.U.	PRODUIT H.T.
21	Sapine compris treuil de levage pour la repose des verrières **- au droit des baies du bas-côté 5U** (hauteur ind. : 10.00m) - Installation - Location pendant la durée du chantier / pour la repose des - Repliement - Surlocation	*1.2.5*	 ens. ens. ens. ens.	 1 1 1 1		 P.M.
	Sous-total HT : Installations de chantier					
	Total HT : TRANCHE FERME - BAS-CÔTÉ NORD					