ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX552071
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 05/10/2026
Reférence mandataire : PREFECTURE DU PAS DE CALAIS

DÉSIGNATION DU BIEN

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
Rue Ferdinand Buisson
62000 ARRAS

PROPRIÉTAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS

Référence client : PREFECTURE DU PAS DE CALAIS

Désignation : PREFECTURE DU PAS DE CALAIS

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MARTLE Dylan

Accompagnateur : Cocqueel Lomic (0678183706)

Date de repérage 05/10/2026

Numéro attestation : 8205198

Délivré le : 18/09/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/10/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/10/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdj - Vol 1 (Chaufferie)	Rdj - Vol 2
Rdj - Vol 3	Rdj - Vol 4
Rdj - Vol 5	RDC - Vol 7
RDC - Vol 8	RDC - Vol 9
RDC - Vol 10	RDC - Vol 11
R+1 - Vol 12	R+1 - Vol 13
R+1 - Vol 14	R+1 - Vol 15
R+1 - Vol 16	R+1 - Vol 17
R+1 - Vol 18	R+2 - Vol 19
R+2 - Vol 20	R+2 - Vol 21
R+2 - Vol 22	R+2 - Vol 23
R+2 - Vol 24	R+2 - Vol 25
R+2 - Vol 26	R+3 - Vol 27
R+3 - Vol 28	R+3 - Vol 29

R+3 - Vol 30	R+1 - Vol 31
R+1 ancien batiment - Vol 32	R+1 ancien batiment - Vol 33
R+1 ancien batiment - Vol 34	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 35
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 37
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 38	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 40	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 41
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 42	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 43
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44	R+1 ancien batiment - Vol 45
R+1 ancien batiment - Vol 46	R+1 ancien batiment - Vol 47
R+1 ancien batiment - Vol 48	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49
Comble - Vol 50	Comble - Vol 51
Comble - Vol 52	Comble - Vol 53
Comble - Vol 54	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)	Sous sol - Vol 57
Sous sol - Vol 58	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Retrait canalisation en plomb.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

L'ensemble du bâtiment cheminements suivi avec l'accompagnateur.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rdj	Vol 1 (Chaufferie) - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Revêtement de sol	Rdj	Vol 1 (Chaufferie)	
Conduits, canalisations et équipements	Rdj	Vol 2 - Vol 3	
Plafond et faux-plafonds	Rdj	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 7	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 7 - Vol 8 - Vol 10 - Vol 11	
Revêtement de mur	RDC	Vol 7	
Revêtement de sol	RDC	Vol 7 - Vol 10	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 31	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 31	
Revêtement de sol	R+1	Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18	
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 19	
Revêtement de sol	R+2	Vol 19 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 20 - Vol 23	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 21 - Vol 22 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26	

Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 27 - Vol 30
Revêtement de sol	R+3	Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30
Revêtement de mur	R+3	Vol 29
Plafond et faux-plafonds	R+1 ancien batiment	Vol 32 - Vol 33 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48
Conduits, canalisations et équipements	R+1 ancien batiment	Vol 33 - Vol 46
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 ancien batiment	Vol 33 - Vol 34 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 47 - Vol 48
Revêtement de sol	R+1 ancien batiment	Vol 34 - Vol 46
Revêtement de sol	Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 35 - Vol 36 - Vol 39 - Vol 55 - Vol 56 (Chaufferie 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36 - Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 49 - Vol 55 - Vol 56 (Chaufferie 2)
Plafond et faux-plafonds	Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 39 - Vol 41
Conduits, canalisations et équipements	Comble	Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54
Parois verticales intérieures et enduits	Comble	Vol 50 - Vol 51
Toiture et étanchéité	Comble	Vol 50
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 57 - Vol 58

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P12
Vol 46	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P90

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Les conduites noyées ou enterrées ne peuvent être contrôlées.
Les plénums n'ont pu être visités sur leur intégralité.
Le volume intérieur des gaines maçonnées n'a pu être investigué faute d'accès.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 50	Elément sous toiture	Pare-pluie	P87	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°87 - 1	P87	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 1 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°2 - 1	P2	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 2	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°7 - 1	P7	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EX 55207 1 n°7 - 1	P7	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°8 - 1	P8	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 55207 1 n°8 - 1	P8	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°11 - 1	P11	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 55207 1 n°11 - 1	P11	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Toile / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°20 - 1	P20	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°22 - 1	P22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°25 - 1	P25	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EX55207 1 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Murs et cloisons	Joint de scellement	P30	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°30 - 1	P30	Matériau - Effritable - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Murs et cloisons	Joint de scellement	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EX 55207 1 n°30 - 1	P30	Matériau - Effritable - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX 55207 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 22	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EX55207 1 n°34 - 1	P34	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits ciment	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EX55207 1 n°42 - 1	P42	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits ciment	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EX55207 1 n°44 - 1	P44	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EX55207 1 n°44 - 1	P44	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EX55207 1 n°47 - 1	P47	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits ciment	P57	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°57 - 1	P57	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31	Murs et cloisons	Enduits ciment	P58	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°58 - 1	P58	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°62 - 1	P62	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P68	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°68 - 1	P68	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EX 55207 1 n°68 - 1	P68	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 37	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 37	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S28	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S28		S28 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°69 - 1	P69	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 40	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P73	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°73 - 1	P73	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits ciment	P75	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°75 - 1	P75	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX55207 1 n°75 - 1	P75	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 55207 1 n°75 - 1	P75	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 43	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EX 55207 1 n°75 - 1	P75	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°76 - 1	P76	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P78	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 55207 1 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 55207 1 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 55207 1 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 ancien batiment	Vol 46 - Vol 48 - Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EX 55207 1 n°78 - 1	P78	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 49	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°81 - 1	P81	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P82	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°82 - 1	P82	Carton / Plâtre / Matériau - Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent Fibreux - Marron / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Murs et cloisons	Joint de scellement	P83	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°83 - 1	P83	Plâtre / Enduit / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 51	Murs et cloisons	Joint de scellement	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002EX 55207 1 n°83 - 1	P83	Plâtre / Enduit / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 49	Gaines et coffre verticaux	Isolant	P89	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°89 - 1	P89	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 55	Murs et cloisons	Joint de scellement	P92	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°92 - 1	P92	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits ciment	P93	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°93 - 1	P93	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 56 (Chaufferie 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P95	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°95 - 1	P95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 57	Murs et cloisons	Joint de scellement	P96	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°96 - 2	P96	Mortier - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 57	Murs et cloisons	Joint de scellement	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002EX 55207 1 n°96 - 2	P96	Mortier - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 58	Murs et cloisons	Joint de scellement	P97	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°97 - 2	P97	Mortier - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 2	Plafonds	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 3	Plafonds	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EX 55207 1 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 4	Plafonds	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°9 - 1	P9	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Plafonds	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°13 - 1	P13	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Plafonds	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°16 - 1	P16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Plafonds	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Plafonds	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°23 - 1	P23	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12	Plafonds	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13	Plafonds	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 55207 1 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14	Plafonds	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 55207 1 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Plafonds	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 55207 1 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 - Vol 14 - Vol 17	Plafonds	Enduits ciment	S4 - S5 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EX 55207 1 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Plafonds	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°36 - 1	P36	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 23	Plafonds	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EX 55207 1 n°36 - 1	P36	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 20	Plafonds	Enduits ciment	P40	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°40 - 1	P40	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31	Plafonds	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°59 - 1	P59	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 32	Plafonds	Panneaux vissés	P60	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°60 - 1	P60	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°61 - 1	P61	Peinture / Plâtre / Peinture / Plâtre - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 39	Plafonds	Enduits plâtre	P70	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°70 - 1	P70	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°74 - 1	P74	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 45	Plafonds	Enduits plâtre	P77	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46	Plafonds	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 55207 1 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 48	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 55207 1 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 55207 1 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46 - Vol 48 - Vol 47	Plafonds	Enduits plâtre	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EX 55207 1 n°77 - 1	P77	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 1 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Chape	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°10 - 1	P10	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Chape	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX55207 1 n°10 - 1	P10	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°18 - 1	P18	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Gris Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°19 - 1	P19	Revêtement - Semi-dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12	Revêtement de sol	Chape maigre	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°24 - 1	P24	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13	Revêtement de sol	Chape maigre	P27	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°27 - 1	P27	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 21	Revêtement de sol	Chape maigre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EX55207 1 n°27 - 1	P27	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14	Revêtement de sol	Chape maigre	P29	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°29 - 1	P29	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17	Revêtement de sol	Chape maigre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EX 55207 1 n°29 - 1	P29	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Revêtement de sol	Chape maigre	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Chape maigre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EX 55207 1 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Chape maigre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EX 55207 1 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 - Vol 18	Revêtement de sol	Chape maigre	S6 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EX 55207 1 n°31 - 1	P31	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	P32	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Ragréage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 55207 1 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 55207 1 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 - Vol 18	Revêtement de sol	Ragréage	S7 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EX 55207 1 n°32 - 1	P32	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 15	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EX 55207 1 n°33 - 1	P33	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°35 - 1	P35	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 19	Revêtement de sol	Chape maigre	P37	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22	Revêtement de sol	Chape maigre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 55207 1 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23	Revêtement de sol	Chape maigre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 55207 1 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 - Vol 23	Revêtement de sol	Chape maigre	S17 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EX 55207 1 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 - Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 22 - Vol 23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EX 55207 1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 24	Revêtement de sol	Chape maigre	P41	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°41 - 1	P41	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P43	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°43 - 1	P43	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Chape maigre	P45	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°45 - 1	P45	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Dur / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P46	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Chape maigre	P48	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°48 - 1	P48	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Ragréage	P49	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°49 - 1	P49	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°50 - 2	P50	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P51	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°51 - 1	P51	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Chape maigre	P52	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°52 - 1	P52	Matériau - Effritable - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P53	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°53 - 1	P53	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Revêtement de sol	Chape maigre	P55	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°55 - 1	P55	Matériau - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P56	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°56 - 1	P56	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 ancien batiment	Vol 34	Revêtement de sol	Plancher	S25	Réalisation d'un sondage		S25 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureBois
R+1 ancien batiment	Vol 34	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002EX55207 1 n°64 - 1	P64	Moquette / Sous-couche - Fibreux Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Plancher	S26	Réalisation d'un sondage		S26 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureBois
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 35	Revêtement de sol	Plancher	S26	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S26		S26 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureBois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Sous-couche / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P67	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°67 - 1	P67 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 36	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P67	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°67 - 1	P67 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 39	Revêtement de sol	Chape maigre	P71	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°71 - 1	P71	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 39	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°72 - 1	P72	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46	Revêtement de sol	Chape maigre	P79	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°79 - 1	P79	Matériau - Pulvérulent - Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P80	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°80 - 1	P80	Mortier - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 55	Revêtement de sol	Chape maigre	P91	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°91 - 1	P91	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Vol 56 (Chaufferie 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P94	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°94 - 1	P94	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Vert / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°14 - 1	P14	Colle / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 55207 1 n°14 - 1	P14	Colle / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EX 55207 1 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EX 55207 1 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EX 55207 1 n°3 - 1	P3	Laine / Plâtre / Peinture / Toile - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rouge / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdj	Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°4 - 1	P4	Laine / Carton / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Bitumineux - Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rdj	Vol 3	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 55207 1 n°4 - 1	P4	Laine / Carton / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Bitumineux - Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°12 - 1	P12	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 19	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P39	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°39 - 1	P39	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1 ancien batiment	Vol 33	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P63	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°63 - 1	P63	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P84	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 51	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 52	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 53	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 54	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S37 - S40 - S44 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002EX 55207 1 n°84 - 1	P84	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P85	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 53	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 55207 1 n°85 - 1	P85 Phase 1	Laine - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P85	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Toile - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 53	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EX 55207 1 n°85 - 1	P85 Phase 2	Toile - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 50	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P86	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 51	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 52	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 52	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 52	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 53	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 54	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Comble	Vol 54	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S38 - S41 - S42 - S43 - S45 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EX 55207 1 n°86 - 1	P86	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 52	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P88	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°88 - 1	P88	Laine / Matériau / Toile - Souple Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Multicolore / Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 ancien batiment	Vol 46	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P90	Réalisation d'un prélevement		002EX 55207 1 n°90 - 1	P90	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdj	Rdj - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 ancien batiment	R+1 ancien batiment - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 ancien batiment	R+1 ancien batiment - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 ancien batiment	R+1 ancien batiment - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Rdc + Entresol Ancien bâtiment	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX552071




Légende

	P12 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX552071




Légende

	P12 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 2ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 3ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+1 ANCIEN BATIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+1 ANCIEN BATIMENT - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX552071



Légende

	P90 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+1 ANCIEN BATIMENT - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX552071



Légende


	P90 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

RDC + ENTRESOL ANCIEN BÂTIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX552071

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX552071 n°82 - 1 (P82)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°83 - 1 (P83)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°84 - 1 (P84)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°85 - 1 (P85)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°86 - 1 (P86)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°87 - 1 (P87)	Comble - Vol 50	Prélevement négatif
002EX552071 n°88 - 1 (P88)	Comble - Vol 52	Prélevement négatif
002EX552071 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 12	Prélevement négatif
002EX552071 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 12	Prélevement négatif
002EX552071 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 12	Prélevement négatif
002EX552071 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 13	Prélevement négatif
002EX552071 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 13	Prélevement négatif
002EX552071 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 14	Prélevement négatif
002EX552071 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 14	Prélevement négatif
002EX552071 n°31 - 1 (P31)	R+1 - Vol 15	Prélevement négatif
002EX552071 n°32 - 1 (P32)	R+1 - Vol 15	Prélevement négatif
002EX552071 n°33 - 1 (P33)	R+1 - Vol 15	Prélevement négatif
002EX552071 n°34 - 1 (P34)	R+1 - Vol 16	Prélevement négatif
002EX552071 n°35 - 1 (P35)	R+1 - Vol 18	Prélevement négatif
002EX552071 n°36 - 1 (P36)	R+1 - Vol 18	Prélevement négatif
002EX552071 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 31	Prélevement négatif
002EX552071 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 31	Prélevement négatif
002EX552071 n°60 - 1 (P60)	R+1 ancien batiment - Vol 32	Prélevement négatif
002EX552071 n°61 - 1 (P61)	R+1 ancien batiment - Vol 33	Prélevement négatif
002EX552071 n°62 - 1 (P62)	R+1 ancien batiment - Vol 33	Prélevement négatif
002EX552071 n°63 - 1 (P63)	R+1 ancien batiment - Vol 33	Prélevement négatif
002EX552071 n°64 - 1 (P64)	R+1 ancien batiment - Vol 34	Prélevement négatif
002EX552071 n°65 - 1 (P65)	R+1 ancien batiment - Vol 34	Prélevement négatif
002EX552071 n°77 - 1 (P77)	R+1 ancien batiment - Vol 45	Prélevement négatif
002EX552071 n°78 - 1 (P78)	R+1 ancien batiment - Vol 45	Prélevement négatif
002EX552071 n°79 - 1 (P79)	R+1 ancien batiment - Vol 46	Prélevement négatif
002EX552071 n°80 - 1 (P80)	R+1 ancien batiment - Vol 46	Prélevement négatif
002EX552071 n°90 - 1 (P90)	R+1 ancien batiment - Vol 46	Prélevement positif
S25 - 1 (S25)	R+1 ancien batiment - Vol 34	Absence : pas d'amiante par nature
002EX552071 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 19	Prélevement négatif
002EX552071 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 19	Prélevement négatif
002EX552071 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 19	Prélevement négatif
002EX552071 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 20	Prélevement négatif
002EX552071 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 24	Prélevement négatif
002EX552071 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 24	Prélevement négatif
002EX552071 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 24	Prélevement négatif
002EX552071 n°44 - 1 (P44)	R+2 - Vol 25	Prélevement négatif
002EX552071 n°45 - 1 (P45)	R+3 - Vol 27	Prélevement négatif
002EX552071 n°46 - 1 (P46)	R+3 - Vol 27	Prélevement négatif
002EX552071 n°47 - 1 (P47)	R+3 - Vol 27	Prélevement négatif
002EX552071 n°48 - 1 (P48)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EX552071 n°49 - 1 (P49)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EX552071 n°51 - 1 (P51)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EX552071 n°52 - 1 (P52)	R+3 - Vol 29	Prélevement négatif
002EX552071 n°53 - 1 (P53)	R+3 - Vol 29	Prélevement négatif
002EX552071 n°54 - 1 (P54)	R+3 - Vol 29	Prélevement négatif

002EX552071 n°55 - 1 (P55)	R+3 - Vol 30	Prélevement négatif
002EX552071 n°56 - 1 (P56)	R+3 - Vol 30	Prélevement négatif
002EX552071 n°57 - 1 (P57)	R+3 - Vol 30	Prélevement négatif
002EX552071 n°50 - 2 (P50)	R+3 - Vol 28	Prélevement négatif
002EX552071 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX552071 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX552071 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 7	Prélevement positif
002EX552071 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX552071 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002EX552071 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002EX552071 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002EX552071 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 9	Prélevement négatif
002EX552071 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EX552071 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EX552071 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EX552071 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EX552071 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EX552071 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EX552071 n°66 - 1 (P66)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36	Prélevement négatif
002EX552071 n°67 - 1 (P67)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36	Prélevement négatif
002EX552071 n°68 - 1 (P68)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36	Prélevement négatif
002EX552071 n°69 - 1 (P69)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39	Prélevement négatif
002EX552071 n°70 - 1 (P70)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39	Prélevement négatif
002EX552071 n°71 - 1 (P71)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39	Prélevement négatif
002EX552071 n°72 - 1 (P72)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39	Prélevement négatif
002EX552071 n°73 - 1 (P73)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 40	Prélevement négatif
002EX552071 n°74 - 1 (P74)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 41	Prélevement négatif
002EX552071 n°75 - 1 (P75)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 42	Prélevement négatif
002EX552071 n°76 - 1 (P76)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44	Prélevement négatif
002EX552071 n°81 - 1 (P81)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49	Prélevement négatif
002EX552071 n°89 - 1 (P89)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49	Prélevement négatif
002EX552071 n°91 - 1 (P91)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55	Prélevement négatif
002EX552071 n°92 - 1 (P92)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55	Prélevement négatif
002EX552071 n°93 - 1 (P93)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55	Prélevement négatif
002EX552071 n°94 - 1 (P94)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif
002EX552071 n°95 - 1 (P95)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif
S26 - 1 (S26)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36	Absence : pas d'amiante par nature
S28 - 1 (S28)	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 37	Absence : pas d'amiante par nature
002EX552071 n°1 - 1 (P1)	Rdj - Vol 1 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EX552071 n°2 - 1 (P2)	Rdj - Vol 1 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EX552071 n°3 - 1 (P3)	Rdj - Vol 2	Prélevement négatif
002EX552071 n°4 - 1 (P4)	Rdj - Vol 2	Prélevement négatif
002EX552071 n°5 - 1 (P5)	Rdj - Vol 2	Prélevement négatif
002EX552071 n°6 - 1 (P6)	Rdj - Vol 2	Prélevement négatif
002EX552071 n°7 - 1 (P7)	Rdj - Vol 3	Prélevement négatif
002EX552071 n°8 - 1 (P8)	Rdj - Vol 4	Prélevement négatif
002EX552071 n°9 - 1 (P9)	Rdj - Vol 4	Prélevement négatif
002EX552071 n°96 - 2 (P96)	Sous sol - Vol 57	Prélevement négatif
002EX552071 n°97 - 2 (P97)	Sous sol - Vol 58	Prélevement négatif



002EX552071 n°1 - 1 (P1) - Rdj - Vol 1 (Chaufferie)



002EX552071 n°2 - 1 (P2) - Rdj - Vol 1 (Chaufferie)



002EX552071 n°3 - 1 (P3) - Rdj - Vol 2



002EX552071 n°4 - 1 (P4) - Rdj - Vol 2



002EX552071 n°5 - 1 (P5) - Rdj - Vol 2



002EX552071 n°6 - 1 (P6) - Rdj - Vol 2



002EX552071 n°7 - 1 (P7) - Rdj - Vol 3



002EX552071 n°8 - 1 (P8) - Rdj - Vol 4



002EX552071 n°9 - 1 (P9) - Rdj - Vol 4



002EX552071 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 7



002EX552071 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 7



002EX552071 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 7



002EX552071 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 7



002EX552071 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 7



002EX552071 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 8



002EX552071 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 8



002EX552071 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 9



002EX552071 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 10



002EX552071 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 10



002EX552071 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 10



002EX552071 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 10



002EX552071 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 11



002EX552071 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 11



002EX552071 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 12



002EX552071 n°25 - 1 (P25) - R+1 - Vol 12



002EX552071 n°26 - 1 (P26) - R+1 - Vol 12



002EX552071 n°27 - 1 (P27) - R+1 - Vol 13



002EX552071 n°28 - 1 (P28) - R+1 - Vol 13



002EX552071 n°29 - 1 (P29) - R+1 - Vol 14



002EX552071 n°30 - 1 (P30) - R+1 - Vol 14



002EX552071 n°31 - 1 (P31) - R+1 - Vol 15



002EX552071 n°32 - 1 (P32) - R+1 - Vol 15



002EX552071 n°33 - 1 (P33) - R+1 - Vol 15



002EX552071 n°34 - 1 (P34) - R+1 - Vol 16



002EX552071 n°35 - 1 (P35) - R+1 - Vol 18



002EX552071 n°36 - 1 (P36) - R+1 - Vol 18



002EX552071 n°37 - 1 (P37) - R+2 - Vol 19



002EX552071 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 19



002EX552071 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 19



002EX552071 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 20



002EX552071 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 24



002EX552071 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 24



002EX552071 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 24



002EX552071 n°44 - 1 (P44) - R+2 - Vol 25



002EX552071 n°45 - 1 (P45) - R+3 - Vol 27



002EX552071 n°46 - 1 (P46) - R+3 - Vol 27



002EX552071 n°47 - 1 (P47) - R+3 - Vol 27



002EX552071 n°48 - 1 (P48) - R+3 - Vol 28




002EX552071 n°49 - 1 (P49) - R+3 - Vol 28



002EX552071 n°96 - 2 (P96) - Sous sol - Vol 57



002EX552071 n°51 - 1 (P51) - R+3 - Vol 28



002EX552071 n°52 - 1 (P52) - R+3 - Vol 29



002EX552071 n°53 - 1 (P53) - R+3 - Vol 29



002EX552071 n°54 - 1 (P54) - R+3 - Vol 29



002EX552071 n°55 - 1 (P55) - R+3 - Vol 30



002EX552071 n°56 - 1 (P56) - R+3 - Vol 30



002EX552071 n°57 - 1 (P57) - R+3 - Vol 30



002EX552071 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 31



002EX552071 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 31



002EX552071 n°60 - 1 (P60) - R+1 ancien batiment - Vol 32



002EX552071 n°61 - 1 (P61) - R+1 ancien batiment - Vol 33



002EX552071 n°62 - 1 (P62) - R+1 ancien batiment - Vol 33



002EX552071 n°63 - 1 (P63) - R+1 ancien batiment - Vol 33



002EX552071 n°64 - 1 (P64) - R+1 ancien batiment - Vol 34



002EX552071 n°65 - 1 (P65) - R+1 ancien batiment - Vol 34



002EX552071 n°66 - 1 (P66) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36



002EX552071 n°67 - 1 (P67) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36



002EX552071 n°68 - 1 (P68) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36



002EX552071 n°69 - 1 (P69) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39



002EX552071 n°70 - 1 (P70) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39



002EX552071 n°71 - 1 (P71) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39



002EX552071 n°72 - 1 (P72) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39



002EX552071 n°73 - 1 (P73) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 40



002EX552071 n°74 - 1 (P74) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 41



002EX552071 n°75 - 1 (P75) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 42



002EX552071 n°76 - 1 (P76) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44



002EX552071 n°97 - 2 (P97) - Sous sol - Vol 58



002EX552071 n°77 - 1 (P77) - R+1 ancien batiment - Vol 45



002EX552071 n°78 - 1 (P78) - R+1 ancien batiment - Vol 45



002EX552071 n°79 - 1 (P79) - R+1 ancien batiment - Vol 46



002EX552071 n°80 - 1 (P80) - R+1 ancien batiment - Vol 46



002EX552071 n°81 - 1 (P81) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49



002EX552071 n°82 - 1 (P82) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°83 - 1 (P83) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°84 - 1 (P84) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°85 - 1 (P85) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°86 - 1 (P86) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°87 - 1 (P87) - Comble - Vol 50



002EX552071 n°88 - 1 (P88) - Comble - Vol 52



002EX552071 n°89 - 1 (P89) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49



002EX552071 n°90 - 1 (P90) - R+1 ancien batiment - Vol 46



002EX552071 n°91 - 1 (P91) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55



002EX552071 n°92 - 1 (P92) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55



002EX552071 n°93 - 1 (P93) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55




002EX552071 n°94 - 1 (P94) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)



002EX552071 n°95 - 1 (P95) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)



S25 - 1 (S25) - R+1 ancien batiment - Vol 34



S26 - 1 (S26) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36



S28 - 1 (S28) - Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 37



002EX552071 n°50 - 2 (P50) - R+3 - Vol 28

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Rdj - Vol 1 (Chaufferie)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	Rdj - Vol 1 (Chaufferie)	
P3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Plâtre / Peinture / Toile - Souple Fibreux / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Rouge / Blanc / Beige / Blanc	Rdj - Vol 2	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Carton / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Bitumineux - Jaune / Marron / Noir	Rdj - Vol 2	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Rdj - Vol 2	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	Rdj - Vol 2	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	Rdj - Vol 3	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Rdj - Vol 4	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	Rdj - Vol 4	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	RDC - Vol 7	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Beige	RDC - Vol 7	
P12	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	RDC - Vol 7	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 7	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Beige / Gris	RDC - Vol 7	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	RDC - Vol 8	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 8	

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc / Beige	RDC - Vol 9
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Gris Marron / Gris	RDC - Vol 10
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Gris	RDC - Vol 10
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 10
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 10
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 11
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 11
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 12
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 12
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 12
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 13
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 13
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Gris	R+1 - Vol 14
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Gris Beige	R+1 - Vol 14
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	R+1 - Vol 15
P32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	R+1 - Vol 15
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Dur - Bleu / Jaune / Rose	R+1 - Vol 15
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 16
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Multicolore / Jaune / Gris	R+1 - Vol 18

P36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Effritable - Gris	R+1 - Vol 18
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Gris	R+2 - Vol 19
P38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+2 - Vol 19
P38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris Rose	R+2 - Vol 19
P39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 19
P40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Effritable - Gris	R+2 - Vol 20
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris	R+2 - Vol 24
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Dur - Gris	R+2 - Vol 24
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	R+2 - Vol 24
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	R+2 - Vol 25
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Dur / Dur - Jaune / Blanc / Gris	R+3 - Vol 27
P46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	R+3 - Vol 27
P46 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+3 - Vol 27
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	R+3 - Vol 27
P48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris	R+3 - Vol 28
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	R+3 - Vol 28
P50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	R+3 - Vol 28
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+3 - Vol 28
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris Noir	R+3 - Vol 29
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R+3 - Vol 29
P54	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris	R+3 - Vol 29
P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Gris	R+3 - Vol 30
P56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+3 - Vol 30

P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris	R+3 - Vol 30
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Gris	R+1 - Vol 31
P59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	R+1 - Vol 31
P60	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 32
P61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Peinture / Plâtre - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 33
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 33
P63	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 33
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Sous-couche - Fibreux Souple / Bitumineux - Gris / Noir	R+1 ancien batiment - Vol 34
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 34
P66 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P66 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P66 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P67 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P67 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39

P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Beige	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Ciment - Effritable - Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 40
P74	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 41
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 42
P76	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44
P77	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 45
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 45
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Pulvérulent - Beige Blanc	R+1 ancien batiment - Vol 46
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Beige Gris	R+1 ancien batiment - Vol 46
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49
P82	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre / Matériau - Souple Fibreux / Effritable / Pulvérulent Fibreux - Marron / Blanc / Marron	Comble - Vol 50
P83	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Enduit / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris Beige / Gris	Comble - Vol 50
P84	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Comble - Vol 50
P85 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Souple Fibreux - Beige	Comble - Vol 50
P85 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile - Souple Fibreux - Beige	Comble - Vol 50
P86	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Toile / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent Fibreux - Gris / Blanc / Blanc	Comble - Vol 50
P87	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Comble - Vol 50

P88	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Matériau / Toile - Souple Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Multicolore / Noir / Beige	Comble - Vol 52
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49
P90	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Beige / Gris	R+1 ancien batiment - Vol 46
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55
P92	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris Beige	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55
P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Vert / Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris Beige	Sous sol - Vol 57
P97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris Beige	Sous sol - Vol 58

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	C012026880259
Adresse	Commande : 002EX552071 Affaire : PREFECTURE DU PAS DE CALAIS Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 13/10/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC12026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX552071_001

Référence labo	PM08180872
Date du prélèvement	06/10/2026
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 1 (Chaufferie)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	13/10/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX552071_002

Référence labo	PM08180873	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 1 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_003

Référence labo	PM08180874	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
	4	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_004

Référence labo	PM08180875	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	NNN	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_005

Référence labo	PM08180876	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_006

Référence labo	PM08180877	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_007

Référence labo	PM08180878	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_008

Référence labo	PM08180879	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_009

Référence labo	PM08180880	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_010

Référence labo	PM08180881	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Mortier / Dur / Gris, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Bois Fibreux Dur Marron, Carrelage Dur Gris

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_011

Référence labo	PM08180882	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_012

Référence labo	PM08180883	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	HRC	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_013

Référence labo	PM08180884	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_014

Référence labo	PM08180885	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	JNF	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_015

Référence labo	PM08180886	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_016

Référence labo	PM08180887	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_017

Référence labo	PM08180888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_018

Référence labo	PM08180889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris Marron	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_019

Référence labo	PM08180890	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_020

Référence labo	PM08180891	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_021

Référence labo	PM08180892	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_022

Référence labo	PM08180893	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_023

Référence labo	PM08180894	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 11		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_024

Référence labo	PM08180895	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_025

Référence labo	PM08180896	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_026

Référence labo	PM08180897	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 12		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_027

Référence labo	PM08180898	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_028

Référence labo	PM08180899	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 13		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_029

Référence labo	PM08180900	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_030

Référence labo	PM08180901	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 14		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_031

Référence labo	PM08180902	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_032

Référence labo	PM08180903	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Ragréage Dur Fibreux Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_033

Référence labo	PM08180904	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_034

Référence labo	PM08180905	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 16		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_035

Référence labo	PM08180906	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_036

Référence labo	PM08180907	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 18		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_037

Référence labo	PM08180908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 19		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_038

Référence labo	PM08180909	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 19		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Gris Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX552071_039

Référence labo	PM08180910	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 19		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_040

Référence labo	PM08180911	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 20		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_041

Référence labo	PM08180912	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_042

Référence labo	PM08180913	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_043

Référence labo	PM08180914	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 24		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP / 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_044

Référence labo	PM08180915	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 25		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_045

Référence labo	PM08180916	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Blanc	-	-	-						
	3	Matériau Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_046

Référence labo	PM08180917	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_047

Référence labo	PM08180918	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

			Description	MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1		Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2		Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3		Matériau Effritable Gris	-	-	-					
			Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_048

Référence labo	PM08180919	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

			Description	MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1		Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
			Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_049

Référence labo	PM08180920	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

			Description	MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1		Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2		Ragréage Dur Gris	-	-	-					
			Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_050

Référence labo	PM08180921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_051

Référence labo	PM08180922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 28		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_052

Référence labo	PM08180923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_053

Référence labo	PM08180924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX552071_054

Référence labo	PM08180925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 29		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Marron

Référence échantillon : 002EX552071_055

Référence labo	PM08180926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_056

Référence labo	PM08180927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_057

Référence labo	PM08180928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 30		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_058

Référence labo	PM08180929	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 31		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC12026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_059

Référence labo	PM08180930	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 31		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_060

Référence labo	PM08180931	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 32		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_061

Référence labo	PM08180932	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
	2	Plâtre Fibreux Effritable Blanc	2	2	DGG						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_062

Référence labo	PM08180933	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_063

Référence labo	PM08180934	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 33		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige	1	1	DGG	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_064

Référence labo	PM08180935	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris	1	1	DGG	Acétone, Chloroforme	1	1	RHC	Non détecté
	2	Sous-couche Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_065

Référence labo	PM08180936	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 34		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_066

Référence labo	PM08180937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
2	3	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté ●
3	4	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC12026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_067

Référence labo	PM08180938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX552071_068

Référence labo	PM08180939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 36		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_069

Référence labo	PM08180940	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_070

Référence labo	PM08180941	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_071

Référence labo	PM08180942	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_072

Référence labo	PM08180943	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_073

Référence labo	PM08180944	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 40		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_074

Référence labo	PM08180945	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 41		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_075

Référence labo	PM08180946	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 42		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_076

Référence labo	PM08180947	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 44		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_077

Référence labo	PM08180948	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 45		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_078

Référence labo	PM08180949	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 45		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	RHC	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_079

Référence labo	PM08180950	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 46		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Pulvérulent Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_080

Référence labo	PM08180951	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 46		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_081

Référence labo	PM08180952	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_082

Référence labo	PM08180953	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Pulvérulent Fibreux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_083

Référence labo	PM08180954	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Enduit Dur Gris Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_084

Référence labo	PM08180955	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(***)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	SBI	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_085

Référence labo	PM08180956	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	12/10/2026
Type du prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Beige	2	2	VUR	-	-	-	-	Non détecté
2	2	Toile Souple Fibreux Beige	2	2	VUR	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_086

Référence labo	PM08180957	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type du prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Pulvérulent Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_087

Référence labo	PM08180958	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type du prélèvement	Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Pare-pluie		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 50		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_088

Référence labo	PM08180959	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX552071_089

Référence labo	PM08180960	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	12/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Isolant		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VUR	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_090

Référence labo	PM08180961	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	12/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 46		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	VUR	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_091

Référence labo	PM08180962	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002EX552071_092

Référence labo	PM08180963	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_093

Référence labo	PM08180964	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC12026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_094

Référence labo	PM08180965	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 56 (Chaufferie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
	2	Béton Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX552071_095

Référence labo	PM08180966	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 56 (Chaufferie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX552071_096

Référence labo	PM08180967	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 57		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026880259
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX552071_097

Référence labo	PM08180968	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	07/10/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Dylan MARTLE	Date d'analyse	13/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NNN	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012026880259

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 8 MOLP et 98 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 103/103

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Imen Mansour



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	JRE DU PAS DE CALAIS
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Administration

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE - CS 20003
59800 LILLE

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1115)
Date de chargement de la source :	08/11/2022
Nature radionucléide :	Non communiqué
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	08/11/2026
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	05/10/2026
Date du rapport :	05/10/2026
Référence mission :	002EX552071
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	MARTLE Dylan
Certification n° :	21983168
Délivré le	18/07/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : L'ensemble

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Retrait canalisation en plomb

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdj : Vol 1 (Chaufferie)	Rdj : Vol 2
Rdj : Vol 3	Rdj : Vol 4
Rdj : Vol 5	RDC : Vol 7
RDC : Vol 8	RDC : Vol 9
RDC : Vol 10	RDC : Vol 11
R+1 : Vol 12	R+1 : Vol 13
R+1 : Vol 14	R+1 : Vol 15
R+1 : Vol 16	R+1 : Vol 17
R+1 : Vol 18	R+2 : Vol 19
R+2 : Vol 20	R+2 : Vol 21
R+2 : Vol 22	R+2 : Vol 23
R+2 : Vol 24	R+2 : Vol 25
R+2 : Vol 26	R+3 : Vol 27
R+3 : Vol 28	R+3 : Vol 29
R+3 : Vol 30	R+1 : Vol 31
R+1 ancien batiment : Vol 32	R+1 ancien batiment : Vol 33
R+1 ancien batiment : Vol 34	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 35
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 36	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 37
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 38	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 39
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 40	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 41
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 42	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 43
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 44	R+1 ancien batiment : Vol 45
R+1 ancien batiment : Vol 46	R+1 ancien batiment : Vol 47
R+1 ancien batiment : Vol 48	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 49
Comble : Vol 50	Comble : Vol 51
Comble : Vol 52	Comble : Vol 53
Comble : Vol 54	Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 55
Rdc + Entresol Ancien bâtiment : Vol 56 (Chaufferie 2)	Sous sol : Vol 57
Sous sol : Vol 58	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,04	Valeur étalonnage	1,04	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 50					
223	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Mur briques brut-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
236	D	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	E	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	F	Mur briques brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
239	A	Mur briques brut-Mur1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
240	B	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 51					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 51					
241	A	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	B	Mur briques brut-Mur1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
243	C	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
244	D	Mur briques brut-Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 52					
245	E	Mur briques brut-Mur1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	F	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	A	Mur briques brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	B	Mur briques brut-Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
249	C	Mur briques brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
250	D	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 53					
251	E	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
252	F	Mur briques brut-Mur1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
253	A	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
254	B	Mur briques brut-Mur1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
255	C	Mur briques brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 53					
256	D	Mur briques brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Comble - Vol 54					
257	C	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	D	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
259	A	Mur briques brut-Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
260	B	Mur briques brut-Mur1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12					
28	F	Mur beton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13					
29	B	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14					
31	B	Mur beton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
32	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15					
33	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
34	C	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur ciment -Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16					
36	D	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17					
38	B	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17					
40	A	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18					
42	A	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31					
44	C	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	C	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 32					
73	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 33					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 33					
75	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 34					
77	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	7,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	6,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	8,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	5,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	7,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	8,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	6,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	3,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	C	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	6,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	C	Escalier droit bois peint (Poteau)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	5,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	C	Escalier droit bois peint (Poteau)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	5,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	C	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 34					
94	C	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 45					
95	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	Plancher haut	Plafond platre -Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 46					
125	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	Plancher haut	Plafond platre -Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 47					
117	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 47					
135	Plancher haut	Plafond platre -Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 ancien batiment - Vol 48					
109	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	Plancher haut	Plafond platre -Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 19					
46	D	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	D	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 20					
63	C	Mur beton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 21					
64	C	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	C	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 22					
48	C	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	C	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 23					
50	A	Mur ciment -Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 24					
54	A	Mur beton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 25					
55	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	B	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	B	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 26					
59	D	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	D	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	C	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	C	Mur ciment -Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 27					
66	B	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	B	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 28					
68	A	Mur beton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 29					
69	B	Mur beton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
70	A	Mur beton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	2							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 30					
71	A	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Mur ciment -Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	1							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10					
22	B	Mur ciment -Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	B	Mur ciment -Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11					
26	A	Mur ciment -Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	A	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7					
16	C	Mur beton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8					
18	A	Mur ciment -Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 9					
20	F	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	F	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 35					
137	B	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	6,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	B	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	4,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	B	Escalier droit bois peint (Poteau)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	B	Escalier droit bois peint (Poteau)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	5,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36					
147	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	7,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	5,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	9,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	5,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	9,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	6,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	6,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	7,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	8,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 36					
156	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	6,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	6,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	8,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	5,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	9,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 37					
169	A	Mur bois -Mur1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Mur bois -Mur1	Bas Droite	Bois	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	D	Mur bois -Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	D	Mur bois -Mur1	Bas Gauche	Bois	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	B	Mur bois -Mur1	Haut Gauche	Bois	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur bois -Mur1	Haut Droite	Bois	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 38					
161	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	7,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	6,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	8,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 38								
165	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	8,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	6,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	8,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	5,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 39								
175	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	6,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	7,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	8,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	6,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	9,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	5,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	8,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	6,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 40								
183	A	Mur beton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 41					
184	E	Mur beton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 42					
185	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 43					
193	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 44					
195	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 49					
203	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 55					
211	D	Mur Joint de scellements -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Mur Joint de scellements -Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	B	Mur ciment -Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		2						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc + Entresol Ancien bâtiment - Vol 56 (Chaufferie 2)					
215	C	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	D	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	D	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur ciment -Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	B	Mur ciment -Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	B	Mur ciment -Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 1 (Chaufferie)					
3	F	Mur beton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	G	Mur beton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	E	Mur beton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 1 (Chaufferie)					
6	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 2					
7	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 3					
8	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 4					
9	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10	C	Mur ciment -Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur ciment -Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	2							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdj - Vol 5					
12	F	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	F	Mur ciment -Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	E	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	E	Mur ciment -Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	2							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous sol - Vol 57					
265	D	Mur briques brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
266	A	Mur briques brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
267	B	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
268	C	Mur briques brut-Mur1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous sol - Vol 58					
261	B	Mur briques brut-Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
262	C	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
263	D	Mur briques brut-Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
264	A	Mur briques brut-Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic :	4

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc....). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071

Légende




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071

Légende

	Volume et élément contenant du plomb




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071

Légende



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE


Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 2ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 2ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071

Légende



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 3ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071

Légende

	Volume et élément contenant du plomb



PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Liberté
Égalité
Fraternité

SLB
SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : 3ème étage Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/200ème	Plan n° :	Date : 24 juin 2026

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+1 ANCIEN BATIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

R+1 ANCIEN BATIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan


ENVIRONNEMENT


RDC + ENTRESOL ANCIEN BÂTIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071

Légende







PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

SLB SERVICE LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE


Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : Anciens bureaux - rez de chaussée Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/300ème	Plan n° :	Date : 23 juin 2026


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

RDC + ENTRESOL ANCIEN BÂTIMENT - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071







PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS

SLB
SERVICE
LOGISTIQUE & BÂTIMENTAIRE

Projet : Préfecture du Pas-de-Calais Adresse : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras			
Plan : Anciens bureaux - rez de chaussée Dessinateur : Robert Gustiaux			
Architecte :	Echelle : 1/300ème	Plan n° :	Date : 23 juin 2026

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ENVIRONNEMENT

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX552071


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX552071



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
Rue Ferdinand Buisson 62000 ARRAS	PREFECTURE DU PAS DE CALAIS	05/10/2026	MARTLE Dylan

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :


AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE — Commercial Register Hannover — Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue

Assurance 2026 AC 2/2



HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :


RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE — Commercial Register Hannover — Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par : Arnaud DE VALICOURT

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44
www.ac-environnement.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE - 21983168



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Dylan MARTLE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	18/07/2024	17/07/2031
Electricite	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	18/07/2024	17/07/2031

Date : 24/04/2026
Numéro du certificat : **21983168**
Samuel DUPREU - Président

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES

ANNEXE: DOCUMENTS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE - 8205198



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
MARTLE Dylan

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	27/10/2020	26/10/2027
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	18/07/2019	17/07/2024
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	18/07/2019	17/07/2024

Date : 27/10/2020 Numéro de certificat : 8205198
Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification.diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES