# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

CCI LYON METROPOLE
SAINT-ETIENNE ROANNE

## ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

**Procédure adaptée ouverte**
*Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.*

---

## MARCHE N° 26LM10MP

## TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DE SITES DE LA CCI LYON METROPLE SAINT ETIENNE ROANNE

---

**LOT N°14 : SERRURERIE, STORE, RIDEAUX**

**Sites de Lyon et Loire**


POUVOIR ADJUDICATEUR
CCI LYON METROPOLE SAINT ETIENNE ROANNE
Place de la Bourse
69289 LYON CEDEX 02
Tél : 04 72 11 33 47
https://www.lyon-metropole.cci.fr

Profil Acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Cellule marchés publics : marches@lyon-metropole.cci.fr

SOMMAIRE

Article 1er - PRESCRIPTIONS GENERALES ..... 3
1.1 Prestations communes ..... 3
1.1.1 Majoration ..... 3
1.2 Travaux de travaux publics - enrobés ..... 3
1.2.1 Prestations ..... 3

# Article 1er – PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent CCTP a pour but de définir les travaux de bâtiment – travaux public, enrobés dans les bâtiments de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne.

Les travaux comprennent toutes les prestations décrites dans le CCTP et les futurs programmes techniques des marchés subséquents.

## *1.1 Prestations communes*

### 1.1.1 Majoration

Des majorations pourront-être appliquées pour conditions particulières d'exécution :
- Majoration pour travaux en horaires décalés (entre 19h00 et 07h00)
- Majoration pour travaux exécutés les samedis.
- Majoration pour travaux en hauteur > à 3m

## *1.2 Travaux de travaux publics - enrobés*

### 1.2.1 Prestations

Le prestataire aura à sa charge les travaux de bâtiment et travaux publics suivant (sans que cette énumération soit limitative) :

- Fourniture et pose de store électriques ou manuel y compris les accessoires de pose de plusieurs modèles : enrouleurs ou à lamelle… avec des fonctions acoustiques, thermiques…. Et une large gamme de couleurs
- Fourniture et pose de rideau électrique ou manuel y compris les accessoires de pose de plusieurs modèles avec des fonctions acoustiques, thermiques avec une large gamme de couleurs.
- Fourniture de l'ensemble des PV attenant aux matériaux installés : Coupe-feu, acoustique, thermique…
- Fourniture et pose de tissus muraux en finition invisible, avec changement de molleton coton.
- Les matériaux devront être lavables
- La dépose des anciens rideaux, stores, tissus ainsi que leurs évacuations
- Fourniture et mise en œuvre de travaux de serrurerie : reprise structurelle de panneaux métallique, réparation d'éléments cassés ou défaillants (remplacement de paumelles par exemple)

Il est bien précisé que tous les ouvrages de menuiseries extérieures entrent dans la catégorie des "TRAVAUX SOIGNES" ; les préparations adéquates seront exigées à la réalisation.
Les matériaux appliqués seront toutes de première qualité et de marque à faire agréer par le Maître d'ouvrage.