[redacted]

ATELIER DE VITRAUX
SIMON-MARQ
Maîtres verriers à Reims depuis 1640

Atelier Simon-Marq
Eglise du Sacré-Cœur, 48 Rue Ernest Renan
51100 Reims, FRANCE

Centre des Monuments Nationaux
62 Rue Saint-Antoine, 75004 Paris
75004 Paris

Chapelle Palatine

Devis correspondant à l'intervention sur les 13 lancettes de la chapelle Palatine du Palais du Tau.
Concernant la dépose, l'estimation a été effectuée sur la base de la présence de solin et non de ciment. Si une présence généralisée de ciment est avérée, une reprise de ce poste devra être effectuée.
Ce devis comporte l'estimation pour la mise en place des échafaudages intérieurs.
Ce devis ne comporte pas la partie stockage des vitraux losangés.

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT
1.1 : Dépose des panneaux de vitraux losangés				[redacted]
1.1.1 : Numérotation des panneaux et étiquetage	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.1.2 : Dépose des vitraux Sous réserve de la non présence de ciment généralisée	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.1.3 : Emballage et transport des panneaux pour stockage Emballage des vitraux dans des caisses en bois sur mesure pour conservation (39 caisses de 12 panneaux, 5 m3) Transport jusqu'au lieu de stockage	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.1.4 : Fourniture et pose de protections provisoires transparentes Fourniture de polycarbonate alvéolaire Pose	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 : Mise en plomb et pose				[redacted]
1.2.1 : Montage Sertissage au plomb et soudure des attaches Vérification des mesures Photographies des panneaux en lumière réfléchie	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2.2 : Mise aux mesures des panneaux par double plombs d'entourage si nécessaire (après restauration des armatures) Nouvelle prise de mesure sur site après restauration de la pierre Adaptation aux mesures en atelier	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2.3 : Masticage des deux faces	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2.4 : Pose des panneaux	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT
Pose et calage des vergettes Serrage des attaches en rosette				
1.2.5 : Pose des solins de mastic sur les armatures métalliques en place, pose des feuillards et des clavettes	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2.6 : Calfeutrement au mortier de chaux grasse en feuillure, comprenant 2 faces	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2.7 : Fourniture et pose des rejingots en plomb au bas des baies pour évacuation des condensats en pied de vitraux	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Fabrication : Feuille de cuivre, Glacis de plâtre, Plomb fondu Etanchéité (selon réponse aux questions du rapport d'étonnement) Pose (intervention extérieure/intérieure) Option de la barlotière en seuil comprise dans le prix indiqué				
1.2.8 : Transport des pièces de verre peintes des Ateliers Duchemin à l'Atelier Simon-Marq sur plateaux et calques correspondants	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Aménagement d'un véhicule pour l'acheminement des pièces avec système de calage et de protection adaptée Création de meubles de stockage en atelier				
Travaux préparatoires				[redacted]
Travail préparatoire déjà effectué depuis 2022	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Etudes préparatoires Réalisation d'un panneau d'essai (fourniture de verre soufflé dont Rose à l'or, gravure, peinture, sertissage)				
Panneaux d'essai	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Acheminement des pièces de verre peintes et des calques Réalisation de 4 panneaux d'essai avant le lancement de la production Montage sur site en présence des artistes et des Ateliers Duchemin pour affiner les modalités de collaboration				
Coordination				[redacted]
Coordination de chantier	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Etudes Réunions avec les partenaires Visites de chantier Coordination du projet				
Echafaudage				[redacted]
Échafaudage	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Mise en place d'un échafaudage intérieur pour le dépose des 13 baies, pour une durée de 2 mois				

Total HT	[redacted]
TVA 20 %	[redacted]
Total TTC	[redacted]

Lu et approuvé, bon pour travaux

Fait à : le :

Signature :

Acompte de 30% à la commande
Situations de travaux
Solde à la livraison