Palais du Tau

Restructuration et renouvellement des aménagements intérieurs et de la scénographie du parcours de visite

Phase 2 – Restaurations intérieures et aménagements des R+2 et R+3 de l'aile Robert de Cotte (réserves, bureaux), ainsi que restaurations intérieures et aménagements scénographiques des R-1, RDC et R+1

Marché n° 24.190.24 (lot n°3 « Serrurerie, métallerie ») - Relance

Apport de précisions sur les travaux attendus dans le cadre du lot n°3

Concernant la partie A :

Poste 2.1 (dépose de main courante) : Il s'agit d'une simple dépose sans conservation, avec évacuation à la benne des ouvrages déposés.

Poste 2.2 (révision de la main courante en fer forgé de l'escalier monumental) : Pour rappel, le déplombage de la rampe de l'escalier monumental n'est pas à réaliser dans le cadre du présent lot de travaux car il a déjà été effectué dans le cadre de travaux récents (second semestre 2023).

Poste 2.8 (grille barreaudée ouvrante) : 3 grilles avec un barreaudage très simple sont attendues. Il est précisé que chacune de ces grilles a pour vocation d'assurer la sécurité des fenêtres qu'elle protège. Hormis les éléments précisés au CCTP sur ce poste, aucune exigence architecturale particulière n'est attendue sur ces grilles.

Poste 2.10 (restauration de la grille au droit du mur bahut de la cour extérieure) : Il s'agit d'une dépose, repose, puis remise en peinture, avec un complément de grille mais assez restreint. En effet, un stock de tronçons de grille anciennes a été récupéré, et ce stock est actuellement entreposé dans la cour du calorifère : ce sont ces grilles oxydées qui sont à restaurer, puis à adapter afin qu'elles soient reposées tel que précisé au CCTP. Aucune mise aux normes n'est à prévoir pour ces grilles.

Poste 2.13 (escalier hélicoïdal d'accès à la chaufferie) : L'escalier attendu est un escalier de type standard, sans aucune préconisation architecturale. Il est possible de prévoir cet escalier métallisé.