Palais du Tau

Restructuration et renouvellement des aménagements intérieurs et de la scénographie du parcours de visite

Phase 2 – Restaurations intérieures et aménagements des R+2 et R+3 de l'aile Robert de Cotte (réserves, bureaux), ainsi que restaurations intérieures et aménagements scénographiques des R-1, RDC et R+1

Marché n° 24.190.24 (lot n°3 « Serrurerie, métallerie ») - Relance

Date limite de réception des offres : LUNDI 25 MARS 2024, à 12h00

Rappel des dispositions de l'article 11 du règlement de la consultation « RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES » :

Pour obtenir des renseignements d'ordre administratifs et techniques qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard, **neuf (9) jours calendaires avant la date et l'heure limites de remise des offres**, une demande sur la plateforme des achats de l'Etat :
https://www.marches-publics.gouv.fr/

La réponse apportée par le pouvoir adjudicateur sera portée à la connaissance de l'ensemble des candidats ayant retiré le dossier de consultation sur la plateforme des achats de l'Etat (la PLACE) et sera transmise par cette plateforme dématérialisée (la PLACE).

L'attention des candidats est donc attirée sur l'importance de leur authentification et des informations transmises (courriel donné) lors du téléchargement du DCE sur la PLACE qui dispose que :

> ***Attention : Les informations que vous allez saisir sont importantes.***
> *Elles vous permettront tout au long de la procédure de recevoir les informations relatives à la procédure : modifications de dates, rectificatifs/compléments au Dossier de Consultation des Entreprises, etc.*

La réponse apportée par le service sera portée à la connaissance de l'ensemble des candidats ayant retiré un dossier.

Les candidats peuvent se procurer les CCAG et CCTG cités dans le marché auprès de la direction des journaux officiels, les formulaires et les imprimés sont disponibles auprès du site Internet du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique.

I) Questions en date du 08/03/2024 :

Question n°1 :

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé d'attestation de visite à faire remplir dans le dossier téléchargé. Pourriez-vous la rajouter dans le dossier.

Cordialement

Réponse n°1 :

Bonjour,

L'attestation de visite du site, page à signer par l'agent du monument vous recevant et par le représentant de votre entreprise, est bien fournie au sein du dossier de consultation.

Vous la trouverez en page 18 du règlement de la consultation (RC).

Cordialement

II) Questions en date du 11/03/2024 :

Question n°2 :

Bonjour. Intéressés par votre consultation, nous vous sollicitions afin de vous demander de bien vouloir accorder un délai supplémentaire et ainsi repousser la date de remise des offres au 05/04/2024. Vous en remerciant par avance. Cordialement

Réponse n°2 :

Bonjour,

La date limite de remise des offres ne peut être décalée. **Elle est maintenue au lundi 25 mars 2024, à 12h00**.

En vous remerciant pour votre compréhension.

III) Questions en date du 15/03/2024 :

Questions n°3 :

Question n°01 : Article 2.6 « Grille vitrée », nous constatons un problème entre la coupe et l'élévation de l'ouvrage.

Pouvez-vous nous confirmer que la partie vitrée est bien derrière la grille ?

Les parties vitrées ouvrantes sont bien situées derrière la grille ouvrante.

Les parties vitrées fixes en périphérie de la grille sont en revanche sur le même plan.

Ces dispositions pourront être discutées lors des études d'exécution.

Question n°02 : Article 2.3 « Révision de portes vitrées », il est demandé dans le CCTP révision de la porte coulissante en salle S(RDC)19.

Lors de la visite nous nous sommes aperçu que la porte coulissante auto n'étais plus sur site, aujourd'hui une porte provisoire de chantier est présente.

Que devons-nous prévoir ?

Cette porte coulissante a été déposée en conservation par l'entreprise de curage lors du chantier de curage en cours. Elle sera reposée par cette entreprise en fin de chantier. Il vous incombe les vérifications de remise en service. Son état sanitaire étant réputé satisfaisant.

Question n°03 : Article 2.10 « Restauration de la grille au droit du mur bahut de la cour extérieure », pouvez-vous nous confirmer que pour le complément grille 1.5ml nous pouvons récupérer les morceaux de grille stocké le long de la cathédrale ?

Nous confirmons. Ces morceaux de grilles seront à restaurer et à adapter autant que de besoin.

Question n°04 : Article 4.2 « Escalier monumental en tôle thermolaqué noire », il est demandé un escalier monobloc.

Est-il possible de mettre en attente la dépose de la menuiserie au R+2 donnant en façade jardin public afin que l'on puisse approvisionner les éléments de l'escalier ?

Il ne sera pas possible de reporter la pose d'une des fenêtres de la façade jardin pour approvisionner cet escalier. Les entreprises candidates au présent lot n°3 « Serrurerie, métallerie » doivent tenir compte de cette servitude dans leur méthodologie.

Question n°05 : Pouvez-vous prolonger la date de remise des offres au 05 Avril 2024 ?

La date limite de remise des offres ne peut être repoussée. Elle est maintenue au lundi 25 mars 2024, à 12h00.

IV) Questions en date du 19/03/2024 :

Question n°4 :

Lot 03B-1, Poste 3.1.2.1 Porte intérieure métallique PIN-02 : Confirmez-vous que la quantité est de 2 blocs-porte pour ce poste ? Lot 03B-2, Poste 2.2 Châssis vitré à ossature métallique : Confirmez-vous que la quantité souhaitée est de 3 châssis ?

Nous confirmons 3 châssis, répartis comme suit :

- 2 châssis vitrés intérieur / extérieur sont prévus au niveau du détail du sas d'entrée du futur musée (RDC). Voir document suivant : Tau DCE2 DET A04.
- 1 châssis vitré intérieur est prévu à côté de la borne d'accueil du musée (RDC). Voir le carnet de repérage des espaces : Tau DCE2 DET 001.

Question n°5 :

Lot 03A, Poste 2.22 Trappes en laiton : il est indiqué dans la DPGF une trappe en laiton de 8ml repérée S(R+1)09. Confirmez-vous ce métré et cette localisation ? S'agit-il de plusieurs trappes adjacentes pour obtenir un total de 8ml ?

Nous confirmons le métré de 8ml de trappes en laiton dans la salle S(R+1)09. Il s'agit d'un caniveau à recouvrir par des trappes qui peuvent être réalisées en plusieurs tronçons.