ATELIER DE VITRAUX
SIMON-MARQ
Maîtres verriers à Reims depuis 1640

DEVIS n°25359
Date : 11/03/2025
Durée de validité : 30 jours
Séverine Fortuné - 0658509215

Atelier Simon-Marq
Eglise du Sacré-Cœur, 48 Rue Ernest Renan
51100 Reims, FRANCE

Centre des Monuments Nationaux
Hotel de Sully
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris Cedex 04, France

Code client : CMN2022

PALATINE / TS / Panneaux losangés / Piquage - Repiquage

Le présent devis vaut pour une intervention de restauration in situ ainsi que pour un travail de restauration en atelier.
Le travail de restauration en atelier concerne les panneaux: F10p1-F12p2-F12p5.
Les intervention in situ concernent les panneaux: F4p4-F8p4-F10p2-F12p2.

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT
Production en atelier				**4 430,00 €**
Frottis et photos avant et après intervention	Ens.	1	540,00 €	540,00 €
Desertissage des 2 panneaux de la baie 12	Ens.	1	270,00 €	270,00 €
Préparation et coupe des pièces de remplacement	Ens.	1	360,00 €	360,00 €
Remise en plomb des panneaux	Ens.	1	1 890,00 €	1 890,00 €
Masticage	Ens.	1	360,00 €	360,00 €
Mise en place des attaches	Ens.	1	180,00 €	180,00 €
Fournitures atelier				**830,00 €**
Verre soufflé, coloris vert	Ft.	1	500,00 €	500,00 €
Plomb, étain, plomb pour attaches	Ens.	1	330,00 €	330,00 €
Interventions sur chantier				**3 037,50 €**
Dépiquage / repiquage in situ	Ens.	1	1 215,00 €	1 215,00 €
Dépose de 3 panneaux	Ens.	1	607,50 €	607,50 €
Découpe et mise en place de la clôture provisoire (panneaux des baies 10 et 12 déposés)	Ens.	1	135,00 €	135,00 €
Pose des 3 panneaux après restauration	Ens.	1	1 080,00 €	1 080,00 €
Fournitures chantier				**262,64 €**
Makrolon, solin, mastic à l'huile de lin	Ens.	1	262,64 €	262,64 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT
Frais annexes				**50,00 €**
Transport / Forfait	Ft.	1	50,00 €	50,00 €

Total HT	**7 780,14 €**
TVA 20 %	+1 556,03 €
Total TTC	**9 336,17 €**

Acompte de 50% à la commande
Situations de travaux
Solde à la livraison