Rénovation du radar météorologique de Montancy (25)
Lot 2 : travaux de second oeuvre.

Désignation	Qté	Unité	PUHT	PTHT
TRAVAUX SECOND ŒUVRE				
Réfection des sols intérieurs				
Cage d'escalier, sol hall d'entrée et paliers : 33 m2	33	m^2		0,00 €
Local électrique RDC : 11 m2	11	m^2		0,00 €
Local vie R+1 : 11 m2	11	m^2		0,00 €
Réfection des murs intérieurs				
Cage d'escalier : 135 m2	135	m^2		0,00 €
Local électrique RDC : 2 m2	2	m^2		0,00 €
Local vie R+1 : 26 m2	26	m^2		0,00 €
Salle Radar R+2 26 m2	26	m^2		0,00 €
Réfection des plafonds intérieurs				
Cage d'escalier : 30 m2	30	m^2		0,00 €
Réfection des claustras et gardes-corps en bois				
Nettoyage, brossage des salissures	1	ens		0,00 €
Application d'un saturateur bois	1	ens		0,00 €
Création d'une cloison coupe-feu dans le garage pour la cuve à fioul				
Cloison Placostyl 98/48 coupe-feu REI60	1	ens		0,00 €
Porte pleine 90/210 coupe-feu REI60	1	ens		0,00 €
Peinture	1	ens		0,00 €
Remplacement du garde-corps du toit terrasse				
évacuation de l'ancien garde-corps, mise en place d'un garde-corps diélectrique SolutionsComposite GCI, 42 ml	1	ens		0,00 €
Travaux divers				
Mise en place de bavettes + brosses anti-neige sur les portes d'accès aux terrasses du R+1 et du R+2.	1	ens		0,00 €
Vérification des encrages pour ligne de vie.	1	ens		0,00 €
Remplacement de dalles de faux-plafond salle radar et local vie : 20 plaques 600x600 mm.	1	ens		0,00 €
Fourniture de 25 dalles de faux-plancher 600x600x40 mm et découpes	1	ens		0,00 €
Remplacement de la laine de verre dans les faux-plafonds du local vie au R+1 et de la salle Radar au R+2.	1	ens		0,00 €
Modification des gardes-coprs de l'échelle d'accès au radôme (pose d'entretoises)	1	ens		0,00 €
TOTAL HT				**0,00 €**
TVA 20%				**0,00 €**
TOTAL TTC				**0,00 €**