Catégorie	Sous-catégorie	Référence	DESIGNATION	Dimensions D1 (m)	Dimensions D2 (m)	Dimensions D3 (m)	Unité (ml, m², m3, U, ens)	QUANTITES – RDC – A - Chambres	A - SDB	A -WC	A - Dgt	A - Entrée et Séjour	A - Cuisine et Cellier	Dégagement et circulation	Cuisine	Infirmerie et sanitaire	Vie scolaire	Local Technique	Foyer et Atelier	Etude	R+1 – Salle ciné	Etudes	Chambres	SdB	Locaux ménage	Circulation	R+2 – Chambres	Chambre surveillant	Salle Vidéo	SdB	Locaux ménage	Circulation	Salle TV	Appartement indépendant	Cages d'escalier	Chaufferie	Toiture	Façade			Total unitaire	Volume Unitaire (m³/U)	Volume Total (m³)	Poids Densité (kg/m3)	Poids Total (T)	Déchet Type de déchet	Réemploi PEM éligible au réemploi
STRUCTURE	MURS	MUR 1	briques plattières	0,12	2,50		ml	26,97	2,20	1,72			2,35		60,56				13,50		164,09						164,09							30,00							465,48	0,30	139,64	600	83,79	Mélange de DNDNI	
STRUCTURE	MURS	MUR 4	BBM/ parpaings pleins	0,20	0,20		ml																										7,70							7,70	0,04	0,31	2300	0,71	Béton et parpaing	
STRUCTURE	BARDAGE	BAR 1	plaques fibro-ciment amiantées	0,01			m²																														280,00			280,00	0,01	1,96	2300	4,90	matériaux de construction	
STRUCTURE	COUVERTURE	CVT 1	gravillons	0,03			m²																													883,35			883,35	0,03	26,50	1600	42,40	Pierres naturelles	X
STRUCTURE	COMPLEXE ETANCHEITE TOITURE	CET 1	membrane bitumineuse	0,002			m²																													883,35			883,35	0,00	1,77	2500	4,42	Revêtements d'étanchéité	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 1	Menuiserie alu double vitrage	1,25	1,22	0,08	U																														2,00			2,00	0,12	0,24	270	0,07	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 2	Menuiserie alu double vitrage coulissante	1,25	1,85	0,08	U																														3,00			3,00	0,19	0,56	270	0,15	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 3	Menuiserie alu double vitrage	1,85	2,60	0,08	U																														2,00			2,00	0,38	0,77	270	0,21	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 4	Menuiserie alu double vitrage côté cours	1,25	2,60	0,08	U																														1,00			1,00	0,26	0,26	270	0,07	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	X
STRUCTURE	FENETRES	FEN 5	Menuiserie alu double vitrage côté cours	1,72	2,75	0,08	U																														28,00			28,00	0,38	10,60	270	2,84	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	X
STRUCTURE	FENETRES	FEN 6	Menuiserie alu double vitrage	1,65	2,68	0,08	U																														20,00			20,00	0,35	7,05	270	1,90	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 7	Menuiserie alu double vitrage étages	1,50	2,76	0,08	U																														56,00			56,00	0,33	18,55	270	5,01	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 8	Menuiserie alu double vitrage	1,40	1,10	0,08	U																														2,00			2,00	0,12	0,25	270	0,07	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 9	Menuiserie bois simple vitrage	1,10	1,47	0,05	U																														1,00			1,00	0,08	0,08	300	0,02	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 10	Menuiserie bois simple vitrage	0,65	1,29	0,05	U																														4,00			4,00	0,04	0,17	300	0,05	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 11	Menuiserie bois simple vitrage	1,88	2,04	0,05	U																														2,00			2,00	0,19	0,38	300	0,12	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	
STRUCTURE	FENETRES	FEN 12	skydome	0,70	0,70	0,40	U																												2,00						2,00	0,20	0,39	125	0,05	Fenêtres et autres ouvertures vitrées :	X
STRUCTURE	FENETRES	FEN 13	pavé de verre	0,07			m²																										8,00						8,00	0,07	0,56	800	0,45	Verre (triés)	X
STRUCTURE	VOLETS ET STORES	VLT 1	volet roulant PVC	0,01			m²	0,00																													19,61			19,61	0,01	0,10	32	0,00	PVC	
STRUCTURE	VOLETS ET STORES	VLT 2	volet roulant textile	0,001			m²																														111,78			111,78	0,00	0,11	100	0,01	Textiles	
SECOND ŒUVRE	PLAFOND	PLP 1	Dalles de faux plafonds isolant	0,03			m²					27,60					350,00																42,00						419,60	0,03	12,59	300	3,78	Laines minérales	
SECOND ŒUVRE	PLAFOND	PLP 2	Dalles de faux plafonds minérale	0,02			m²																	55,00						55,00									110,00	0,02	2,20	300	0,66	Laines minérales	
SECOND ŒUVRE	PLAFOND	PLP 3	résilte métallique	0,02			m²																	650,00						650,00									1300,00	0,02	26,00	150	3,90	Ferreux	X
SECOND ŒUVRE	CLOISONS/DOUBLAGE	COO 2	muret cloison 15cm	0,15	1,00		ml					2,00																											2,00	0,15	0,30	2500	0,75	Béton et parpaing	
SECOND ŒUVRE	CLOISONS/DOUBLAGE	COO 3	cloison 15cm	0,15	2,50		ml					6,00																											6,00	0,38	2,25	2500	5,63	Béton et parpaing	
SECOND ŒUVRE	CLOISONS/DOUBLAGE	COO 15	cloison en parpaings pleins	0,15	2,50		ml											14,80																					14,80	0,38	5,55	2300	12,77	Béton et parpaing	
SECOND ŒUVRE	PLINTHES	PLI 1	plinthe bois	0,07	0,01		ml	37,77	6,80				12,00		200,00		55,00				20,00	50,00	115,00		16,00	180,00	115,00	15,00	20,00		16,00	180,00	20,00	90,00						1148,57	0,00	0,80	500	0,40	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 2	porte coupe feu (95+54)	1,50	2,10	0,05	U																			1,00					1,00								2,00	0,16	0,32	800	0,25	Mélange de DNDNI	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 3	porte bois double (84+84)	1,60	2,10	0,05	U																						1,00									1,00	0,17	0,17	600	0,10	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 4	porte bois double (73+73)	1,46	2,15	0,05	U																			3,00					3,00								6,00	0,16	0,94	600	0,57	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 5	porte bois double (69+69)	1,40	2,10	0,05	U																											1,00	1,00						2,00	0,15	0,29	600	0,18	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 6	porte bois double (93+45)	1,30	2,10	0,05	U							1,00			1,00		1,00							1,00					1,00								5,00	0,14	0,68	600	0,41	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 7	porte bois aggloméré opaque	0,73	2,10	0,05	U							2,00	2,00	2,00	1,00																						7,00	0,08	0,54	600	0,32	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 8	porte bois aggloméré opaque	0,83	2,10	0,05	U	3,00	1,00	1,00	1,00		2,00	6,00	2,00	2,00	2,00				1,00	2,00	8,00	2,00	2,00		8,00			2,00	2,00			6,00						53,00	0,09	4,62	600	2,77	Bois B : BR2	X
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 9	porte bois aggloméré opaque	0,93	2,10	0,05	U	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00					1,00	3,00	3,00																					15,00	0,10	1,46	600	0,88	Bois B : BR2	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 10	dormant de porte métallique	0,01	0,05		ml	15,00	5,00	5,00	5,00	5,10	10,00	39,60	19,60	19,60	10,00		10,00																					143,90	0,00	0,07	15	0,00	Ferreux	X
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 11	porte métal pleine	2,15	1,70	0,10	U							2,00																									2,00	0,37	0,73	400	0,29	Ferreux	
SECOND ŒUVRE	PORTES	PRT 12	porte métal pleine	2,00	1,06	0,10	U																												1,00						1,00	0,21	0,21	400	0,08	Ferreux	
SECOND ŒUVRE	ISOLANTS	ISL 1	laine de verre	0,03			m²																	200,00						200,00									400,00	0,03	12,00	20	0,24	Laines minérales	
SECOND ŒUVRE	ISOLANTS	ISL 2	laine minérale	0,02			m²																	650,00						650,00									1300,00	0,02	26,00	20	0,52	Laines minérales	
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 1	lavabo un bac céramique	0,40	0,40	0,20	U		2,00		1,00			4,00		2,00	2,00		2,00					24,00				1,00		18,00			1,00						57,00	0,03	1,82	400	0,73	Equipements sanitaires	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 2	évier double bac inox	1,20	0,60	0,20	U						1,00																				1,00						2,00	0,14	0,29	230	0,07	Equipements sanitaires ferreux	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 3	urinoir céramique	1,15	0,70	0,50	U								5,00																									5,00	0,40	2,01	125	0,25	Equipements sanitaires	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 4	receveur de douche céramique	0,80	0,80	0,10	U								2,00													1,00												3,00	0,06	0,19	500	0,10	Equipements sanitaires	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 5	Bac ménage céramique	0,60	0,50	0,40	U												90,00						2,00						2,00									94,00	0,12	11,28	500	5,64	Equipements sanitaires	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 6	baignoire acier émaillé 170	1,70	0,70	0,60	U		1,00																									1,00						2,00	0,71	1,43	50	0,07	Equipements sanitaires ferreux	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 7	Colonnes de douche	0,30	0,20	0,20	U																	8,00				1,00		8,00									17,00	0,01	0,20	682	0,14	Mélange de DNDNI	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 8	Mitigeurs / Mélangeur	0,01			m²	0,00	3,00		1,00		1,00	4,00		2,00	2,00		2,00					24,00				1,00		18,00			1,00						59,00	0,01	0,59	956	0,56	Mélange de DNDNI	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 9	WC	0,75	0,60	0,50	U			1,00				3,00		6,00																1,00							11,00	0,23	2,48	120	0,30	Mélange de DNDNI	X
SECOND ŒUVRE	EQUIPEMENTS SANITAIRES	ESN 10	Cuvette WC	0,50	0,60	0,50	U																	4,00						4,00									8,00	0,15	1,20	120	0,14	Mélange de DNDNI	X
SECOND ŒUVRE	REVETEMENTS SOL	RVS 1	Revêtement sol souple	0,003			m²	29,21									530,00						700,00						700,00				60,00						2019,21	0,00	6,06	1150	6,97	Autres revêtements de sol	
SECOND ŒUVRE	REVETEMENTS SOL	RVS 2	carrelage	0,01			m²		4,00	1,40	4,40	27,60	12,50	190,00		20,75		17,50						55,00						55,00			36,20						424,35	0,01	4,24	2000	8,49	Tuiles et céramiques	
SECOND ŒUVRE	REVETEMENTS MURS	RM 1	faience	0,01			m²		9,75							19,50																								29,25	0,01	0,29	2000	0,59	Tuiles et céramiques	
SECOND ŒUVRE	METALLERIE / SERRURERIE	MET 1	Garde main	0,03	0,03		ml										8,00																		9,60						17,60	0,00	0,02	8000	0,13	Métal recouvert de peinture au plomb	
SECOND ŒUVRE	METALLERIE / SERRURERIE	MET 2	main courante escaliers revêtues de peinture au plomb	0,04	0,04		ml																												18,40	3,60					22,00	0,00	0,03	8000	0,22	Métal recouvert de peinture au plomb	
SECOND ŒUVRE	METALLERIE / SERRURERIE	MET 3	grilles de défense	0,02	1,10	1,47	U																										1,00							1,00	0,03	0,03	1200	0,04	Ferreux	X
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 2	conduit acier (ø4)	0,04	0,04		ml																													11,00					11,00	0,00	0,02	2250	0,04	Ferreux	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 3	conduit acier (ø8)	0,06	0,06		ml																													11,00					11,00	0,00	0,04	2250	0,09	Ferreux	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 4	conduit acier (ø8)	0,08	0,08		ml																													11,00					11,00	0,01	0,07	2250	0,16	Ferreux	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 5	Conduit fibro-ciment amianté	0,20	0,20		ml																														106,00			106,00	0,04	4,24	600	2,54	matériaux de construction	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 6	gaine aluminium	0,24	0,24		ml																													9,00					9,00	0,06	0,52	5	0,00	Aluminium	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 7	gaine de ventilation aluminium	1,09	1,60	0,03	U																												1,00						1,00	0,05	0,05	5	0,00	Aluminium	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 8	gaine de ventilation acier calorifugée	0,20	0,20		ml																													7,00					7,00	0,04	0,28	2250	0,63	Ferreux	
RESEAUX	DISTRIBUTION FLUIDES	DFL 9	grille de ventilation	1,20	0,45	0,03	U							8,00												16,00						16,00								40,00	0,02	0,65	700	0,45	Autres DEEE non dangereux	X
RESEAUX	CABLAGE	CAB 1	câbles en mélange	0,005	0,005		ml										17191,50						12045,00						9855,00									39092	0,00	0,98	2500	2,4	Câbles	
DEEE	EQUIPEMENTS TERMINAUX	EQT 1	Prises	0,08	0,08	0,05	U	11,00	1,00		3,00	9,00	6,00	41,00	12,00	4,00	17,00			8,00	28,00	8,00	30,00	4,00		6,00	30,00	2,00	6,00	4,00		6,00		10,00						246,00	0,00	0,08	300	0,02	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	EQUIPEMENTS TERMINAUX	EQT 2	interrupteurs	0,08	0,08	0,05	U	5,00		1,00	4,00	5,00	3,00	9,00	4,00	6,00	3,00	3,00		2,00		2,00	6,00	4,00	2,00	10,00	6,00	1,00	2,00	4,00	2,00	10,00		7,00						101,00	0,00	0,03	300	0,01	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	EQUIPEMENTS TERMINAUX	EQT 3	RJ45	0,08	0,08	0,05	U														10,00																			10,00	0,00	0,00	300	0,00	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 1	Spot 6/10 cm	0,06	0,05	0,05	U										8,00		12,00																					20,00	0,00	0,00	100	0,00	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 2	Hublot 20cm	0,20	0,20	0,08	U																	8,00	2,00						8,00	2,00			4,00					24,00	0,00	0,08	50	0,00	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 3	Plafonnier	0,60	0,60	0,20	U							7,00						4,00	4,00	8,00	1,00			11,00	1,00		12,00			11,00							59,00	0,07	4,25	150	0,64	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 4	Applique diam. 50cm	0,50	0,50	0,20	U									3,00																									3,00	0,05	0,15	50	0,01	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 5	Applique diam. 35cm	0,35	0,35	0,20	U							11,00																									11,00	0,02	0,27	50	0,01	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 6	Applique diam. 25cm	0,25	0,25	0,20	U							6,00	1,00	4,00												1,00												12,00	0,01	0,15	50	0,01	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 7	Luminaire	0,60	0,30	0,20	U								2,00		2,00		1,00																					5,00	0,04	0,18	50	0,01	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 8	Grilles lumineuses 1 tube	1,20	0,20	0,11	U							14,00				1,00					2,00					2,00												19,00	0,03	0,50	50	0,03	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 9	réglette	0,47	0,08	0,08	U				1,00			4,00	1,00	2,00								10,00						10,00									28,00	0,00	0,08	50	0,00	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 10	liseuse	0,47	0,08	0,08	U																	50,00				50,00	1,00												101,00	0,00	0,30	50	0,02	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 11	Luminaire "bateaux"	0,15	0,15	0,24	U																										7,00							7,00	0,01	0,04	50	0,00	Luminaires (tubes fluorescents, lampes	X
DEEE	MATERIEL D'ECLAIRAGE	MEC 12	BAES	0,22	0,13	0,04	U							6,00												5,00						5,00							16,00	0,00	0,02	50	0,00	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	DISTRIBUTION DE L'ENERGIE	DEN 1	Armoire TGBT	1,20	1,20	0,40	U											1,00																		1,00						2,00	0,58	1,15	700	0,81	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	DISTRIBUTION DE L'ENERGIE	DEN 3	Petits coffrets (posés au mur, côtes +/- 30x30x20cm)	0,35	0,25	0,08	U						1,00				1,00				1,00							1,00												4,00	0,01	0,03	300	0,01	Equipement divers (ascenseurs,	X
DEEE	DISTRIBUTION DE L'ENERGIE	DEN 4	Grands coffrets (posés au mur, côtes+/- 60x60x30cm)	0,60	0,60	0,30	U										2,00				1,00				2,00						2,00									7,00	0,11	0,76	300	0,23	Equipement divers (ascenseurs,	X
DEEE	SECURITE (contrôle d'accès, incendie, alarme)	SEC 1	Alarme incendie	0,05	0,05	0,03	U							5,00												3,00						3,00							11,00	0,00	0,00	200	0,00	Autres DEEE non dangereux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 1	Radiateur acier mural bivalve	3,00	0,57	0,07	U	1,00																															1,00	0,12	0,12	154	0,02	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 2	Radiateur acier mural bivalve	2,00	0,80	0,07	U	1,00																															1,00	0,11	0,11	154	0,02	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 3	Radiateur acier mural bivalve	2,00	0,43	0,07	U	1,00					1,00																											2,00	0,06	0,12	154	0,02	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 4	Radiateur acier mural bivalve	2,00	0,65	0,07	U				1,00	1,00																											2,00	0,09	0,18	154	0,03	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 5	Radiateur acier mural bivalve	1,40	0,51	0,07	U					1,00																											1,00	0,05	0,05	154	0,01	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL 6	Radiateur acier mural bivalve	0,90	0,70	0,07	U							1,00			2,00	1,00																					4,00	0,04	0,18	154	0,03	Ferreux	X

DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	7	Radiateur acier bivalve	1,15	0,70	0,09	U							2,00		1,00																									3,00	0,07	0,22	154	0,03	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	8	Radiateur acier bivalve	0,50	0,42	0,09	U							1,00		2,00																									3,00	0,02	0,06	154	0,01	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	9	Radiateur acier bivalve	1,45	0,71	0,09	U							3,00																											3,00	0,09	0,28	154	0,04	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	10	Radiateur acier bivalve	0,70	0,70	0,09	U							2,00																					1,00						3,00	0,04	0,13	154	0,02	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	11	Radiateur acier bivalve	1,40	0,90	0,09	U							1,00							2,00	4,00																			7,00	0,11	0,79	154	0,12	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	12	Radiateur acier bivalve	1,09	0,90	0,09	U							3,00																											3,00	0,09	0,26	154	0,04	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	13	Radiateur acier bivalve	1,00	0,70	0,09	U								3,00		4,00		4,00									1,00													12,00	0,06	0,76	154	0,12	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	14	Radiateur acier bivalve	1,00	0,50	0,09	U										1,00																								1,00	0,05	0,05	154	0,01	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	15	Radiateur acier bivalve	2,30	0,40	0,09	U																16,00				16,00														32,00	0,08	2,65	154	0,41	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	16	Radiateur acier bivalve	0,96	0,76	0,09	U																						4,00												4,00	0,07	0,26	154	0,04	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	17	Radiateur acier bivalve	1,60	0,90	0,09	U																									1,00									1,00	0,13	0,13	154	0,02	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	18	Radiateur acier bivalve	1,60	0,70	0,09	U																			2,00						2,00									4,00	0,10	0,40	154	0,06	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	19	Radiateur acier bivalve	1,30	0,70	0,09	U																			5,00						5,00									10,00	0,08	0,82	154	0,13	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	20	Radiateur acier bivalve	1,60	0,70	0,09	U																	4,00						4,00											8,00	0,10	0,81	154	0,12	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	21	Sèche serviette tubulaire (2,70x1; 5cm diamètre)	0,05	0,05		ml																	5,40						5,40											10,80	0,00	0,03	154	0,00	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	22	Radiateur acier bivalve colonne	0,95	1,10	0,09	U																												1,00						1,00	0,09	0,09	154	0,01	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	23	Radiateur acier bivalve	2,70	1,20	0,09	U																												1,00						1,00	0,29	0,29	154	0,05	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	24	Radiateur acier bivalve	1,30	0,80	0,09	U																												1,00						1,00	0,09	0,09	154	0,01	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	27	Chaudière gaz collective OPTIMAGAZ	2,00	0,85	0,70	U																													2,00					2,00	1,19	2,38	400	0,95	Génie climatique (chauffage,	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	28	Cuve	0,85	0,60	0,60	U																													1,00					1,00	0,31	0,31	200	0,06	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	29	Cuve	0,90	2,40	0,60	U																													1,00					1,00	1,30	1,30	200	0,26	Ferreux	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	30	Chauffe eau Saurier Druel	0,80	0,44	0,38	U						1,00																												1,00	0,13	0,13	700	0,09	Génie climatique (chauffage,	X
DEEE	GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation,	GCL	31	Extracteur d'air	0,20	0,20	0,16	U		1,00	1,00			3,00																												5,00	0,01	0,03	500	0,02	Génie climatique (chauffage,	X
DEEE	EQUIPEMENTS CUISINES PROFESSIONNELLES	ECP	1	Petits équipements de cuisson / chauffage des aliments (< 20 kg)	0,20	0,10	0,04	U								1,00																										1,00	0,00	0,00	250	0,00	Matériel industriel ou mobilier	
DEA	AGENCEMENT	AGE	1	placard	2,45	0,82		ml				1,00																														2,00	2,01	4,02	700	2,81	Matériel industriel ou mobilier	
DEA	AGENCEMENT	AGE	2	cloison sépratrice douche bois	2,07	1,50	0,03	U																	12,00						12,00											24,00	0,09	2,24	1350	3,02	Bois B : BR2	X
DEA	AGENCEMENT	AGE	3	meuble de cuisine/salle de bain (haut)	0,90	0,82	0,60	U						2,00																												2,00	0,44	0,89	700	0,62	Matériel industriel ou mobilier	
DEA	HEBERGEMENT	HEB	1	Etagère bois	0,02	1,55	0,50	U	4,00																																	4,00	0,02	0,06	500	0,03	Bois B : BR1	
DEA	HEBERGEMENT	HEB	2	Vestiaire bois + métal	2,00	0,95	0,53	U																35,00				35,00														70,00	1,01	70,49	40	2,82	Matériel industriel ou mobilier	X
DEA	HEBERGEMENT	HEB	3	Meuble évier	1,90	0,60	0,50	U																					1,00													1,00	0,57	0,57	700	0,40	Matériel industriel ou mobilier	
DEA	RESTAURATION	RES	1	Plaque à induction LISTO	0,52	0,59	0,03	U						1,00																												1,00	0,01	0,01	250	0,00	Matériel industriel ou mobilier	X
DEA	SCOLAIRE	SCO	1	Tableau véléda	2,00	1,20	0,05	U														1,00	2,00																			3,00	0,12	0,36	2600	0,94	Matériel industriel ou mobilier	