DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

REALISATION DE L'EXTENSION AEP Mala'e Toafa - ILE DE WALLIS

TWF-2026-001 W EXTENSIONS AEP

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES INSTALLATION DE CHANTIER				
100	**TRAVAUX PREPARATOIRES INSTALLATION DE CHANTIER**				
101	**Installation et repliement du chantier**	F	1		
	A - TRAVAUX SOUS VOIE PUBLIQUE				
102	**Démolition de chaussées et trottoirs**				
102.1	Démolition de chaussées, parkings et trottoirs (bicouche, enrobé)	ml	11		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 1				
	CHAPITRE 2 : TERRASSEMENTS, EXECUTION DES TRANCHEES				
200	**TERRASSEMENTS, EXECUTION DES TRANCHEES**				
210	**TERRASSEMENTS, EXECUTION DES TRANCHEES POUR CANALISATIONS**				
211	**Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée <= à 5 m**				
211.1	Prix de base pour les hauteurs <= 1,30 m	ml	631		
211.2	P-V pour terrassements exécutés à la main	m3	0,3		
220	**PLUS VALUES POUR DIFFICULTES PARTICULIERES**				
230	**P-V pour démolition de masse rocheuse**				
230.1	S'il y a interdiction d'emploi d'explosif (compresseur, BRH...)				
230.1.1	*Dans les autres cas*	ml	63		
240	**EVACUATION, REMBLAIS, ETC..**				
240.1	L'évacuation des déblais à la décharge	m3	111		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 2				
	CHAPITRE 3 : ADDUCTION D'EAU POTABLE : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES				
300	**ADDUCTION D'EAU POTABLE : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES**				
	Pour les articles ci-dessous, fourniture et pose par l'entreprise				
	A -CANALISATIONS EAU POTABLE **La fourniture, le transport et la pose**				
301	**Canalisations en PVCR PN10**				
301.1	. Ø ex. 90 mm PN10	ml	631		
302	**Fourniture et pose d'un grillage avertisseur bleu**	ml	631		
	B - PIECES DE RACCORD - FONTAINERIE - ROBINETTERIE **La fourniture, le transport et la pose**				
303	**Coude à brides en fonte à 90°, 45°, 22,5°, 11,15° - 1/4, 1/8, 1/16, 1/32**				
303.1	DN 80	U	1		
304	**Té 3 bride**				
	Diamètre de la tubulure suivant le raccordement				
304.1	DN 80/80	U	1		
304.2	DN 150/80	U	1		
305	**Raccord à bride pour tuyaux en PVC**				
305.1	. Ø ex. 90	U	4		
305.2	. Ø ex. 150	U	2		
306	**Plaque pleine**				
306.1	DN 80	U	2		

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

REALISATION DE L'EXTENSION AEP Mala'e Toafa - ILE DE WALLIS

TWF-2026-001 W EXTENSIONS AEP

N° DES PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
307	**Robinet vanne PN10**				
307.1	DN 80 PN10	U	2		
307.2	DN 150 PN10	U	2		
308	**Bouche à clé**	U	2		
309	**Repérage de vannes**	U	2		
310	**Ventouse**				
310.1	.DN 60	U	2		
311	**Purge**				
311.1	.DN 60	U	2		
312	**Ensemble de comptage pour branchement PVC**	U	5		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 3				
	CHAPITRE 4 : OUVRAGES BETONS ET REGARDS				
400	**OUVRAGES BETONS ET REGARDS**				
401	**Béton armé pour butée et ancrage**				
401.1	Béton armé C25/30 dosé à 280 Kg/m3 pour butées et massifs d'ancrage	m3	1,75		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 4				
	CHAPITRE 5 : TRAVAUX DIVERS				
500	**TRAVAUX DIVERS**				
501	**Fourniture des dossiers de récolement**				
501.1	Au forfait	F	1		
502	**Essai de pression et d'étanchéité**	ml	631		
503	**Désinfection des canalisations**	ml	631		
504	**Carnet de branchements**	F	1		
505	**Raccordement AEP existant**	F	1		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 5				

RECAPITULATIF

CHAPITRE 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES INSTALLATION DE CHANTIER

CHAPITRE 2 : TERRASSEMENTS, EXECUTION DES TRANCHEES

CHAPITRE 3 : ADDUCTION D'EAU POTABLE : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES

CHAPITRE 4 : OUVRAGES BETONS ET REGARDS

CHAPITRE 5 : TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL TTC:

ARRETE LE PRESENT DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :