PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(B.P.U)

LOT N° 07 – PLOMBERIE - SANITAIRE

Maître d'Ouvrage : *TERRITOIRE – ADMINISTRATION SUPERIEURE DE WALLIS ET FUTUNA*

Maîtrise d'Oeuvre : *SERVICE DES TRAVAUX-PUBLICS DE WALLIS ET FUTUNA*

FOURNITURE DE MATÉRIAUX POUR LA RÉHABILITATION D'HABITATIONS INSALUBRES

EMPLACEMENT DES TRAVAUX

ÎLE DE WALLIS

PRÉAMBULE

Article 1 - Observations générales sur les prix

Contenu des prix

L'ensemble des prix unitaires du présent bordereau des prix unitaires seront exprimés en FCFP.

Article 2 – Mise au point des quantités à acheter

La liste des fournitures mentionnées dans le présent BPU n'est pas exhaustive et pourra variée ou être complétée selon les travaux à réaliser sur chaque logement. La liste des matériaux et la quantité nécessaire seront précisées au fournisseur à chaque bon de commande. Le service des travaux publics est le seul service habilité à passer les bons de commande et à retirer la marchandise. Au retrait de la marchandise, le bon de commande sera signé par le représentant du service des travaux publics et par le fournisseur. Cette double signature est obligatoire pour permettre d'effectuer le paiement.

	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES – LOT 07 – PLOMBERIE/SANITAIRE		
Numéro du prix	**Désignation**	**Quantité**	**Prix Unitaire (FCFP) (en chiffres)**
A	**CANALISATIONS ET CONDUITES (cf VII du CCTP)** Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture de canalisations PVC ou conduites polyéthylène.		
A1	**Canalisation PVC (E.U.)** *le mètre linéaire ϕ 100 mm*	1	
A2	le mètre linéaire ϕ 63 mm	1	
A3	**Conduite polyéthylène PEHD (A.E.P.)** le mètre linéaire ϕ 21/25 mm	1	
A4	*le mètre linéaire ϕ 25/32 mm*	1	
A5	« T » 25 – 3/4 femelle – 25, à l'unité	1	
A6	« T » 25-25-25, à l'unité	1	
A7	Coude 25 3/4 , à l'unité	1	
A8	Coude 25-25 , à l'unité	1	
A9	Raccord droit 25-25 , à l'unité	1	
A10	Raccord droit 25 3/4 femelle , à l'unité	1	
A11	Collier DN25 mm, à l'unité	1	
B	**EVACUATIONS DES E.V. ET E.U. – INSTALLATION APPARENTE (cf VII du CCTP)** Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture de tube en P.V.C., à joints collés et fixées par colliers plastique.		
B1	Tube PVC - ϕ 26 x 32 mm, au ml	1	
B2	Tube PVC - ϕ 34 x 40 mm, au ml	1	
B3	Tube PVC - ϕ 57 x 63 mm, au ml	1	
B4	Tube PVC - ϕ 94 x 100 mm, au ml	1	
C	**EVACUATIONS DES E.V. ET E.U. – INSTALLATION ENCASTRÉE (cf VII du CCTP)** Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture par encastrement de tube en P.V.C., à joints collés.		
C1	Tube PVC - ϕ 16 à 20 mm (vidange climatiseur), au ml	1	
C2	Tube PVC - ϕ 26 x 32 mm, au ml	1	
C3	Tube PVC - ϕ 34 x 40 mm, au ml	1	
C4	Tube PVC - ϕ 57 x 63 mm, au ml	1	
C5	Tube PVC - ϕ 94 x 100 mm, au ml	1	
D	**SIPHON DE SOL (cf VII du CCTP)** Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture par encastrement d'un syphon de sol, et son raccordement au tube en P.V.C., par joints collés .		
D1	Siphon de sol 100 x 100 mm, à l'unité	1	
D2	Syphon de sol 200 x 200 mm, à l'unité	1	
D3	Siphon de sol 250 x 250 mm, à l'unité	1	
D4	Siphon de 10 x 10 mm (douche) D40, à l'unité	1	

E	**INSTALLATION DE PLOMBERIE** Ce prix rémunère la fourniture de canalisations cuivre pour eau chaude, eau froide.		
	CANALISATIONS (cf VII du CCTP)		
E1	Tuyau cuivre de ϕ 10 mm, au ml	1	
E2	Tuyau cuivre de ϕ 12 mm, au ml	1	
E3	Tuyau cuivre de ϕ 14 mm, au ml	1	
F	**ROBINETTERIES (cf VII du CCTP)** **Robinets d'arrêt avec purge - type boisseau sphérique ¼ tour** Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture d'un robinet d'arrêt avec purge, pour tube cuivre, pour eau chaude, eau froide.		
F1	Robinet d'arrêt sur tube cuivre de ϕ 10 mm,à l'unité	1	
F2	Robinet d'arrêt sur tube cuivre de ϕ 12 mm,à l'unité	1	
F3	Robinet d'arrêt sur tube cuivre de ϕ 14 mm,à l'unité	1	
G	**ROBINETS D'ARRET PARTICULIERS (cf VII du CCTP)** Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, d'un robinet d'arrêt particulier, pour tube cuivre, pour eau;		
G1	Robinet d'arrosage sur tube ϕ 12/14 mm avec sortie en 15/21,à l'unité	1	
G2	Robinet d'alimentation sur applique de type lave-linge ou lave-vaisselle sur tube ϕ 10/12 mm avec sortie en 15/21,à l'unité	1	
	Nourrice de distribution Ce prix rémunère, à l'unité, selon ses caractéristiques, la fourniture, d'une nourrice de distribution, eau chaude ou eau froide, pour tube cuivre.		
G3	Nourrice 3 départs,à l'unité	1	
G4	Nourrice 5 départs,à l'unité	1	
G5	Nourrice 6 départs,à l'unité	1	
H	**INSTALLATION SANITAIRE (cf VII du CCTP)** **Pose d'appareil sanitaire** Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture des appareils sanitaires dans lesquels sont comprises les robinetteries.		
H1	Lavabo simple complet avec son mélangeur, siphon, flexible-écrou femelle 3/8 et fixation ,à l'unité	1	
H2	Kit douchette complet et robinet de douche*, à l'unité*	1	
H3	Bloc WC complet blanc avec ventouse, flexible-écrou f*ixation femelle 3/8, à l'unité*	1	
H4	Robinet d'arrêt WC,à l'unité	1	
H5	Barre d'appui droite pour personne à mobilité réduite *à l'unité*	1	
H6	Barre d'appui coudée pour personne à mobilité réduite *à l'unité*	1	
H7	Évier inox à poser 1 bac, 1 égouttoir avec son mélangeur et son flexible- écrou femelle 1/2, *à l'unité*	1	
H8	Évier inox à poser 2 bacs, 1 égouttoir avec son mélangeur et son flexible- écrou femelle 1/2 *à l'unité*	1	
H9	Réduction 32/40 , *à l'unité*	1	
H10	Nipple galvanisé 3/4 - 1/2 , *à l'unité*	1	
H11	Raccord à souder 12-1/2 femelle cuivre, *à l'unité*	1	
H12	Raccord à souder 12-3/8 femelle cuivre, *à l'unité*	1	
H13	Raccord laiton 1/2 mâle-mâle, *à l'unité*	1	
H14	Raccord laiton 3/8 mâle-mâle, *à l'unité*	1	
H15	Bouchon laiton 1/2 mâle, à l'unité	1	

H16	Bouchon laiton 3/8 mâle, à l'unité	1	
H17	Téflon, à l'unité	1	
H18	Rouleau d'étain à souder avec décapant, à l'unité	1	
H19	Papier de verre (lot de 5 feuilles)	1	
H20	Paquet de joints 3/4, (par paquet de 10)	1	
H21	Paquet de joints 3/8, (par paquet de 10)	1	
H22	Paquet de joints 1/2,(par paquet de 10)	1	
H23	Coude cuivre 12, à l'unité	1	
H24	T cuivre 12, à l'unité	1	
H25	Collier de 12, à l'unité	1	
H26	Collier de 40, à l'unité	1	
H27	Coude PVC 40, 90 degrés, à l'unité	1	
H28	T PVC 40 90 degrés, à l'unité	1	
H29	Colle PVC, à l'unité	1	

à …….. , le …… / …… / 2026

l'entreprise soussignée,