MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cour d'Appel de BORDEAUX
Service Administratif Interrégional Judiciaire
Place de la République – CS 11101
33001 BORDEAUX cedex

MARCHE DE MAINTENANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET GESTION DES ENERGIES DES BATIMENTS JUDICIAIRES DES COURS D'APPEL DE BORDEAUX ET PAU

RDTS – Recueil des Données Techniques Spécifiques

LOT 1 - JURIDICTIONS DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LIBOURNE & CEPAJ (33)

I. Caractéristiques des Établissements

Lot	Ville	Site	Nom	Adresse	Catégorie et type	Superficie
1	Libourne	Tribunal judiciaire	Palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2890 m²
		Conseil des Prud'hommes et tribunal de commerce	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²
	Coutras	Centre de Pré-Archivage Judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3237 m²

II. Référentiel de performance énergétique et environnementale.

Les Etablissements utilisent diverses énergies pour leur chauffage et/ou climatisation. Ils feront l'objet de clauses

PFI sur les consommations de chauffage et/ou climatisation.

Lot	Ville	Site	Nom	Adresse	Catégorie et type	Superficie	PFI Chauffage gaz	PFI Elec Chauffage	PFI ELEC climatisation	PFI Réseau Urbain de Chauffage
1	Libourne	Tribunal judiciaire	Palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2890 m²	X	Année probatoire	Année probatoire	
		Conseil des Prud'hommes et tribunal de commerce	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²	X			
	Coutras	Centre de Pré-Archivage Judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3237 m²		Sobriété énergétique		

II.bis – Historique de consommations du lot 1

Lot	Ville	Site	Nom	Adresse	Catégorie et type	Superficie	PFI Chauffage gaz consommation en Mwh			PFI Elec chauffage et climatisation Consommation en Mwh			PFI Resau Urbain de Chauffage Consommation en Kw		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
						DJU saison de chauffe	1400	1470	1400						
1	Libourne	Tribunal judiciaire	Palais historique	22 rue Thiers	4ème type W	2890 m²	163	193	187						
		Conseil des Prud'hommes et tribunal de commerce	CPH et TC	36 rue Victor Hugo	5ème type W	1258 m²	48	86	75						
	Coutras	Centre de Pré-Archivage Judiciaire	CEPAJ	9 rue des Peupliers	Code du travail	3237 m²				Sobriété énergétique					

III. Obligations de confort et de service

3.1. Chauffage. Marché PFI

Le chauffage est assuré sur une période contractuelle de 212 jours du 21 octobre au 20 mai (213 les années bissextiles).

A cette période contractuelle de 212 (213) jours correspond les nombres de degrés jours de base 18°C.

Pour le lot géographique de Gironde : **1650 DJU** station météorologique de MERIGNAC

Cette période de chauffage pourra être, à l'initiative du Client, anticipée, différée ou interrompue selon les évolutions des conditions climatiques extérieures.

La société mettra en route ou arrêtera le chauffage dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

Pour le calcul du cumul des degrés jour (PFI chauffage) des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

- Les jours de mise en route.
- Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Engagement PFI de consommation chauffage l'ensemble des sites : À déterminer par le Candidat en kWh PCS (A.E)

Températures intérieures à assurer jusqu'à une température extérieure de -5° C

3.2. Rafraîchissement / Climatisation. Marché PFI

Le rafraîchissement/ climatisation est assuré :

• Eté/hiver pour assurer un rafraîchissement permanent pour les locaux suivant :

Locaux spécifiques : Informatique, Autocom, ...

• Eté pour le rafraîchissement saisonnier pendant une période Contractuelle de 122 jours du 1er juin au 30 septembre.

A cette période contractuelle de 122 jours correspond les nombres de Degrés Jours Froid de base 26°C.

• Pour le lot géographique de Gironde : **420 DJF** station météorologique de MERIGNAC.

Le rafraîchissement / climatisation des locaux est assuré lorsque la température intérieure dépasse 25°C.

Température de confort à assurer dans les locaux traités ou équipés de terminaux : 26°C pour un maximum extérieur de 32°C.

La société mettra en route ou arrêtera le rafraîchissement dans les 12 heures qui suivent la demande verbale du Client, confirmée immédiatement par courriel ou fax.

Pour le calcul du cumul du nombre de jour des différentes périodes de fourniture, seront pris en compte :

• Les jours de mise en route.

• Les jours N-1 de mise à l'arrêt.

Le délai de mise en température après la mise en route effective est de 24 heures.

3.3. Eau chaude sanitaire.

Température de stockage : Supérieure à 55° C en permanence et inférieure à 60°C.

Température, après stabilisation en tout point du système de distribution : supérieure à 50° C en permanence.

3.4. Suivi des températures contractuelles.

Ces enregistrements sont tenus à disposition permanente du Client pendant une durée d'un an.

-Chauffage –Climatisation / Rafraîchissement

Des enregistrements sont mis en œuvre en continu par site :

Le titulaire doit, si le site n'est pas équipé de GTB/GTC, installer une sonde d'ambiance par circuit régulé et locaux ayant besoin de climatisations permanente (locaux sensibles).

Cette sonde d'ambiance sans fil (type IOT) sera disponible sur une plateforme informatique accessible 24h/24 et 7j/7 par le pouvoir adjudicateur.

Ces sondes devront être déployées sous 1 mois pour les établissements comprenant un PFI avec année probatoire et sous 3 mois pour l'ensemble des établissements.

3.5. Analyses d'air.

Localisation et définition des points de mesure :

• En prise d'air neuf :
1 flore fongique totale
1 flore aérobie totale
1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
1 mesure de CO^2
1 mesure de CO
1 mesure physique (température sèche, humidité)

• En centrale de traitement d'air
1 flore fongique totale
1 flore aérobie totale
1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)

• Dans les locaux : En 5 points de l'installation

*En soufflage
1 flore fongique totale
1 flore aérobie totale

1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)

*En air ambiant
1 flore fongique totale
1 flore aérobie totale
1 mesure de la concentration particulaire (0,5µm, 1µm, 5µm)
1 mesure de CO^2
1 mesure de CO
1 mesure physique (température sèche, humidité)

3.6- Températures et programmes à assurer

LOCAUX	PERIODE	REGIME NORMAL D'OCCUPATION	LIMITES ADMINISSIBLES	HORAIRE	REGIME REDUIT INNOCUPATION	TEMPERATURE EXTERIEURE DE BASE	HUMIDITE RELATIVE
ONDULEUR, INFORMATIQUE	HIVER	19°C+/-1°c	18°C à 21°C	24H/24	SANS OBJET	-5°C	35% à 60%
	ÉTÉ	22°c+/-1°C	21°C à 23°C	24H/24	SANS OBJET	+32°C	35% à 60%
BUREAUX	HIVER	19°C+/-1°c	18°C à 22°C			-5°C	35% à 60% si contrôlée
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	35% à 60% si contrôlée
SALLES D'AUDIENCE ET DE DELIBERATION	HIVER	20°c+/-1°C	19°C à 24°C			-5°C	35% à 60% si contrôlée
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	35% à 60% si contrôlée
SALLES DE REUNION	HIVER	20°c+/-1°C	19°C à 24°C			-5°C	35% à 60% si contrôlée
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	35% à 60% si contrôlée
ARCHIVES	HIVER	16°C+/-1°c	16°C à 22°C	24H/24	SANS OBJET	-5°C	40% à 57% si contrôlée
	ÉTÉ	25°c+/-1°C	21°C à 25°C	24H/24	SANS OBJET	+32°C	40% à 57% si contrôlée
MAGASINS D'ARCHIVES (CEPAJ LOT1)	HIVER	19°C+/-2°c	17°C à 21°C	24H/24	SANS OBJET	-5°C	45% à 55% si contrôlée
	ÉTÉ	19°C+/-2°c	17°C à 21°C	24H/24	SANS OBJET	+32°C	45% à 55% si contrôlée
SALLE DES PAS PERDUS	HIVER	19°C+/-1°c	19°C à 24°C			-5°C	SO
	ÉTÉ	22°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	SO
SALLE DE CONVIVIALITE	HIVER	20°c+/-1°C	19°C à 24°C			-5°C	SO
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	SO
VESTIAIRES,SANITAIRES	HIVER	19°C+/-1°c	18°C à 22°C			-5°C	35% à 60%
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	35% à 60%
SALLES D'ATTENTE	HIVER	19°C+/-1°c	18°C à 22°C			-5°C	SO
	ÉTÉ	26°c+/-1°C	24°C à 28°C			+32°C	SO
SCELLES	HIVER	16°C+/-1°c	16°C à 22°C	24H/24	SANS OBJET	-5°C	40% à 57% si contrôlée
	ÉTÉ	25°c+/-1°C	21°C à 25°C	24H/24	SANS OBJET	+32°C	40% à 57% si contrôlée

IV. Obligations de fournitures de pièces de rechange et de consommables

La Société doit sans exception dans le cadre du présent marché la totalité des consommables (huiles, graisses, voyants, fusibles, courroies, raccords, joints, etc.) et divers produits de traitement nécessaires à l'exploitation des installations prises en charge, et de petit entretien de second œuvre pour le maintien en état des immeubles, notamment :

- les filtres pour les C.T.A., ventilo-convecteurs et autres,
- les liquides frigorifiques, fluides installations solaire, recharges en gaz et huiles spéciales,
- les produits de traitement d'eau,
- Les calorifuges et réfractaires,
- les produits anti-légionelle,
- Cartouches de CO2 des dispositifs de désenfumage, verres des boitiers alarmes,
- Produits et consommables nécessaires aux tests et contrôles,
- Les produits, peintures, matériaux et supports nécessaire au maintien en état des surfaces sols, murs et plafonds,
- Etc.

La Société doit également d'une manière générale la totalité des pièces de rechange, des petites fournitures d'entretien et de réparation, d'un montant unitaire inférieur à 300 € HT, remise fournisseurs déduite.

La main d'œuvre nécessaire d'installation de ces fournitures, et entretien de second œuvre étant comprise dans la prestation P2 du présent marché.

Elle devra également constituer, et gérer le stock nécessaire des consommables, et pièces de rechange préconisées par les fournisseurs, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et de

continuité de service, notamment concernant le SSI, contrôle accès-intrusion, le groupe électrogène, etc.

V. Obligation de résultat concernant le fonctionnement et le dépannage des équipements

5.1- Continuité des services :

Pour chaque installation technique, le titulaire s'engage à respecter à minima les obligations définies ci-dessous :

Lot technique	Temps de réactivité		Délai maximum de remise en service	Délai maximum de remise en état	Astreinte	Nombre de pannes répétitives ou bloquantes tolérées
	En horaire d'ouverture	Hors horaire d'ouverture				
Défaillance remettant en cause la fonction même du bâtiment et / ou service attendue (tenue des audiences, ouverture au public, présence du personnel judiciaire) à savoir:	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Absence d'électricité normal ou secours						
- Risque lié au combustible utilisé sur le site						
- Absence du dispositif de prévention incendie (SSI, désenfumage, organes de fermeture ou d'isolement coupe-feu)						
- Absence du dispositif de protection des personnes (anti intrusion, contrôle d'accès, vidéo-contrôle, détection intrusion, fermetures de sécurité,...)						
- Condition de confort ne respectant le code du travail						
- Préservation du clos et couvert						
Autres pannes mettant en cause l'activité du site ou la sécurité des personnes et des biens	2 heures	4 heures	3 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Coupure d'électricité	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Plomberie, sanitaire, réseau d'évacuation	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Système incendie:	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaillance élémentaire d'un équipement (tête de détection, boucle, bris de glace, DAS, décondamnation de porte, trappes, asservissement divers divers)						
Serrurerie sur zone protègée (scellés, police, SAS, praking enterré, ...)	2 heures	4 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
- Défaut lecteur de badge						
- Défaut moto verrou						
Autres pannes mettant en cause les conditions de service du site	3 heures	6 heures	4 heures	2 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Chauffage - climatisation	2 heures	4 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre
Eclairage remplacement des sources lumineuses	3 heures	6 heures	4 heures	8 jours ouvrés	Oui	4 par trimestre
Serrurerie traditionnelle	3 heures	6 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	-
Autres pannes mettant en cause les conditions de confort, de fonctionnement, d'hygiène d'une zone du bâtiment	2 heures	4 heures	4 jours	8 jours ouvrés	Oui	2 par trimestre

V.2 Délai de remise en service (ou maximal d'indisponibilité) :
Il s'agit de la durée maximale de l'intervention de dépannage nécessaire pour remettre en service l'installation, à compter du moment où le Titulaire est averti de la panne.

V.3 Délai de remise en état
La remise en état définitive de fonctionnement s'entend comme la remise en état permettant de retrouver les installations selon leurs spécifications initiales.

Ce délai cours à compter d'un constat contradictoire pour effectuer la remise en état définitive (accord sur devis ou bon de commande par exemple pour les opérations à réaliser exclues du forfait prévu au CCAP et CCTP)

VI-Liste des matériels et équipements pris en charge

L'inventaire ci-dessous sera complété des nouveaux équipements mis en œuvre au cours du marché, les équipements déclassés seront supprimés

Liste des équipements														
Nom de l'Etablissement:			**Tribunal judiciaire Libourne**		**Bâtiment**		**Le Tribunal Judiciaire, situé 22 rue Tiers, classé comme Etablissement Recevant du Public de 4ème catégorie de type W, avec une surface totale de 2890m².**							
-														
Identification du local	**Désignation**	**Nb**	**Marque**	**Type**	**Date de mise en service**	**Puissance**	**Capacité**	**Caractéristiques**	**Energie**	**Etat d'usage matériel**				
						En KW			**GNL / FOD / GPL/ ELEC**	**Etat neuf**	**Bon état**	**État moyen**	**Mauvais état**	**Hors service**
CHAUFFAGE														
Chaufferie ex-TGI	Chaudière ex-TGI	1	ATLANTIC	VARMAX	2022	225		Eclairage led			X			
Chaufferie ex-TGI	Surpresseur	1	DAB	JET 102M							X			
Chaufferie ex-TGI	neutraliseur de condensat	1	SOLUTECH	Condensats+							X			
Chaufferie ex-TGI	Pompe réseau	1	GRUNDFOS	UPS 65-60/2								X		
Chaufferie ex-TGI	V3V	1	SAUTER	AFC 30W								X		
Chaufferie ex-TGI	disconnecteur	1	WATTS	BA DN 15	2020						X			
Chaufferie ex-TGI	Vase d'expansion	2	CIMM	200L + 200 l	2021						X			
			GITRAL	MB200	2017									
Chaufferie ex-TGI	Armoire electrique + régulation	1		Régul SAUTER M10								X		
Chaufferie ex-TI	Chaudière	1	BAXI	CREATIS XENIUM 1102/50 SE	2008	50						X		
Chaufferie ex-TI	Régulation chaudière	1	ECOCONTROL	EC2.11a				Sonde d'ambiance programmable QAA 70 couloir R+2				X		
Chaufferie ex-TI	Vase d'expansion	1		50L								X		
Chaufferie ex-TI	Pompe réseau	1	WILO	Statos 30/-12				Bruit de roulement				X		
Chaufferie ex-TI	V3V	1	BAXI	SSY319							X	X		
RADIATEURS														
Tribunal judiciaire	Radiateurs	Ens	Radiateurs fonte et acier					avec ou sans robinets thermostatiques		X	X	X		
CLIMATISATION - SPLIT SYSTEM & DRV														
ex-TGI Salle d'audiance Montaigne	Consolles VRV	3	HITACHI	RPFI-2.0FSN2E	2020						X			
Salle audience URSULINES	Consolles VRV	2	HITACHI	RPFI-2.0FSN2E	2020						X			

Salle audience civiles	Consolles VRV	3	HITACHI	RPFI-2.0FSN2E	2020									
ex-TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV1936EH	2010			R410A 2,8 kg						X
ex-TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV2446EH	2010			R410A 2,8 kg						X
ex-TGI	Multisplit (quadri)	1	SANYO	SAP-CMRV3146EH	2010			R410A 3,8 kg						X
ex-TGI	Cassettes plafonières	12	SANYO	SAP-XRV186EH	2010									X
ex-TI Bureau 8	Monosplit	1	AIRWELL	Avec unité split				Unité extérieure sur facade à + de 10 m					X	
ex-TGI R+3 combles	Monosplit serveur	1	HITACHI	RAS-2HVRC3	2025					X				
ex-TGI R+3 combles serveur	unité intérieur serveur	1	HITACHI	RPK-2 OFSRM	2025					X				
ex-TGI R+3 combles	Unité Extérieure audience	1	HITACHI	RAS 16FSXNSE	2020	20 kw	R410A 9,9 kg	Equipée d'un bac de retention et d'une pompe de relevage			X			
Salles audience restreinte R+1	Cassettes plafonières	2	HITACHI	RCIM-0,6FSN4E	2020						X			
VMC														
ex-TGI R+3	Caisson d'extraction	1	ATLANTIC	CRIT AIR EC 1000	2020						X			
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE														
Sanitaires ex-TI	Cumulus	3		30L								X		
EQUIPEMENT SANITAIRES														
RDC	WC PMR		1 WC + LAVE MAIN EF	1 camera dans le coulooi										
etage TPE	WC PERSONNEL													
ALIMENTATION BT														
ex-TGI local TGBT	Alim EDF	1	Tarif Jaune 192 Kva			2020				X				
ex-TI HALL	Alim EDF	1	Tarif Bleu	24 KVA 40A TRI				compteur eau 1733			X			
DISTRIBUTION BT														
ex-TGI TGBT	TGBT	1	LEGRAND	2 colonnes						X				
ex-TGI hall d'accueil	TD	1		4 RANGS								X		
ex-TGI couloir TPE	TD	1		4 RANGS				0-2				X		
ex-TI TUTELLE	TD	1	LEGRAND	4 RANGS						X				
ex-TGI R+3 combles	TD	1	LEGRAND	6 RANGS						X				
TPE R+1	TD3													
TPE R-1	TD1		avec repport incendie (dans archives)											
PRODUCTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE														
Local TGBT	Chargeur automatique	1	ACCES	CPN-D (24VCC)				Stores et ouvrants		X				
ex-TGI R+3 combles	onduleur	1	RIELLO	Entine dual	2020			entre 2000 et 3000 VA + battery box		X				
DISTRIBUTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE														
ex-TGI R+3 combles	Baie courant faible	3	Baie 19"		2020					X				
ex-TGI R+3 combles	TD Ondulé	1	LEGRAND	2 rangées	2020					X				

ECLAIRAGE NORMAL														
	Luminaires T1	2						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T2	17						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T3	13						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T4	31						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T5	11						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T6	12						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T7	6						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T8	32						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T9	9						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T10	123						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T11	80						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T12	24						Inventaire ex-TGI			X			
	Luminaires T13	42						Inventaire ex-TGI			X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Luminaires	13									X			
SALLE D'AUDIENCE ex-TI	Luminaires	12									X			
	Salles ex-TI	Ens	Néon											
BAES														
RDC		16			2016			Inventaire ex-TGI						
1ET ETAGE		6			2016			Inventaire ex-TGI						
2EM ETAGE		5			2016			Inventaire ex-TGI						
Ensemble	BAES	109						Inventaire ex-TGI						
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	BAES	3										X		
SALLE D'AUDIENCE ex-TI	BAES	4			2019					X				
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
ex-TGI	Centrale Incendie	1	DEF	Antares 4				la précédente en cours de dementellement		X				
ex-TGI	DI Type 4	1	Neutronic					Provisoire		X				
Sous sol + Accueil Geoles + bureau juge TPE R+1	Repports	1	DEF	LTRA+										
ex-TGI	Détecteurs thermiques	171						Non comptés		X		X		
ex-TGI	Détectuers optiques	2						Non comptés		X		X		
ex-TGI	Diffuseurs sonores	42						Non comptés		X		X		
ex-TGI	DM	20						Non comptés		X		X		
ANTI-INTRUSION														
ex-TGI	Détecteurs Bi-volumétriques	20						Non comptés			X			
ex-TGI	Diffuseurs sonores	11						Non comptés			X			
ex-TGI	claviers	7						Non comptés			X			
ex-TGI	Détecteurs d'ouverture	24						Non comptés			X			
CONTRÔLE D'ACCÈS														
ex-TGI	INTERPHONE	2	VIDEO								X			
ex-TGI	LECTEUR DE BADGE	5									X			

2 salles d'audiance	Lecteur de badge + serrure electro-magnétique	2									X			
VIDEOSURVEILLANCE / VIDEOPROTECTION														
ex-TGI Accueil	CAMERA	7	DAHUA	Type Tube				6 exterieures dont 1 HS			X			
ex-TGI Accueil	STOCKEUR VIDEO	1	DAHUA	26 Caméras Interieur et Exterieur DOMMES							X			
ex-TGI Accueil	ECRAN	1	BENQ								X			
Entrée juge JLD	INTERPHONE	1	ALPHONE	GT System				S'annoncer au juge et JLD						
Couloir TPE	INTERPHONE	1	ALPHONE	GT System				+ 1 caméra Domme						
SONORISATION GÉNÉRALE ET EQUIPEMENTS AUDIO, VIDÉO ET DE PILOTAGE DES SALLES D'AUDIENCE														
Salle audiance ursulunes	VISIOv	1	RAS								X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Micro	3									X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Haut-parleur sur pied	2	YAMAHA								X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC + salle à l'étage	Visio conference complète	2	Ecran SAMSUNG + caméra TAMBERG								X			
GRANDE SALLE D'AUDIENCE RDC	Borne WIFI	1									X			
ARCHIVAGE														
ex-TI	Archivage automatique	2	ELECTROCLASS								X			
ex-TI	Archivage mobile manuel	5	TIXIT								X			
ex-TGI	Rayonnage fixe	Ens										X		
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
ex-TGI hall d'accueil	ASCENSEUR	1	THYUSSENKRUPP	7 PERSONNES 560 KG 3 Niveaux N° AMB 41968	2019			Pompe hydraulique GMV type MI 100/10		X				
ex-TGI entre le 2éme et le 3éme étage	MONTE DOCUMENT	1	THYUSSENKRUPP	1000 KG 2 Niveaux N° AMB 41969	2019					X				
PORTES AUTOMATIQUES														
Entrée parking ex-TI	Portail automatique coulissant	1	PORTAIL HERRAS	MECANISME PORTALP							X			
Entrée parking ex-TGI	Barrière levante	1	DORMA							x				
Entrée grande salle d'audience	Porte automatique	1	ouverture a la francaise avec bras mécaniques								X			
EXTINCTEURS														
SALLE AUDIENCE URSUNILE	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
ENTREE URSUNILE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
SALLE AUDIENCE MONTAIGNE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ENTREE MONTAIGNE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
SALLE AUDIENCE HERMES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MC 2	2023						X			
HALL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			

HALL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
COULOIR ASCENSEUR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ESCALIER SOUS SOL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
ESCALIER ENTREE PERSONNEL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
SALLE REPOS EXTENSION	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
SALLE REPOS EXTENSION	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			
COULOIR COURRIER	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
COULOIR ESCALIER ARRIERE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ESCALIER CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
ESCALIER CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
PALIER 1ER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2014							X		
CAVE	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
CHAUFFERIE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
ESCALIER TRIBUNAL ENFANT	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
SOUS SOL ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
1ER BUREAU	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2017						X			
1ER PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
ANCIEN TI	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
HALL ENTREE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
ENTREE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2017						X			
BUREAUX TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
CHAUFFERIE TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MA 6	2021						X			
1ER TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
1ER TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
2EME JAF	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME TABLEAU ELECTRIQUE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
2EME JAF	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME TABLEAU ELECTRIQUE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 5	2017						X			
2EME SERVICE CIVIL	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME BOUT COULOIR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME BOC	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME VICE PROCUREUR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
2EME DIRECTRICE GREFFE	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
2EME FOND COULOIR	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
2EME FOND COULOIR	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2018						X			
2EME HAUT ESCALIER	EXTINCTEUR	1	GLORIA	MEA 6P	2023						X			
1/2 NIVEAU ESCALIER	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
3EME ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2017						X			
3EME COULOIR ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
3EME PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 6	2018						X			
3EME SALLE SERVEUR	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MC 5	2023						X			
3EME COULOIR ARCHIVES	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
3EME ex-TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MEA 6	2021						X			
3EME ex-TI	EXTINCTEUR	1	SICLI	MC 2	2021						X			
3EME TI PALIER	EXTINCTEUR	1	ANDRIEU	MEA 9	2018						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
ex-TGI Couloir derriere PC	Exutoire	1	Skydome	XPJ 110B						X				
Escakier TPE	Exutoire	1	MADICOB	Pneumatique							X			
Escalier ex-TI	Exutoire	1	MADICOB	Pneumatique							X			
ex-TGI	Exutoire	1								X				

DIVERS														
RDC	Gôles	2	sanitaire + eclairage + 1 sanitaire personnel	1 caméra DOMME							X			
Local courrier et couloir	Extantion		stores et fenetres auto	Idem 1 bureau	2020						X			
Salle convicialité	1 Kitchinette		eclairage Led + Détecteurs	Cloison amovible							X			
Ensemble site	stores interieurs	ens									X			
Parking interieur	Borne electrique	2	EVBOX	EVB-P2213390	2022			22 kw			X			
Ensemble site	Volets roulants exterieurs	ENS									X			
Poste d'accueil	Boucles magnétiques	1	HUMANTECHNIK	LA 90							X			
LIGNE DE VIES														
Toitures	Lignes de vies	Ens	-	-							X			
Toitures	Points d'ancrages	Ens	-	-							X			

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement:	Conseil de Prud'hommes et tribunal de commerce de LIBOURNE	Bâtiment n°	Le Conseil des Prud'hommes et le tribunal de commerce, situé 36 Rue Victor Hugo, bâtiment classé comme Etablissement Recevant du Public de 5ème catégorie de type W, avec une surface totale de 1258m².
-			

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CHAUFFAGE / CLIMATISATION														
CHAUFFERIE CHP	Chaudière	1	ATLANTIC	VARFREE	2022	120		Equipé de neutraliseur de condensat			X			
CHAUFFERIE CHP	Régulation	1	SIEMENS	RVP 361				Y compris armoire électrique				X		
CHAUFFERIE CHP	Circulateur Primaire chaudière	1	GRUNDFOS	UPMXL GEO 25-125 130							X			
CHAUFFERIE CHP	Circulateur double	1	KSB	RIOVAR 32-5 E								X		
CHAUFFERIE CHP	Circulateur	1	WILO	Stratos MAXO-D 32/0,5-8-R7							X			
CHAUFFERIE CHP	V2V	1	SIEMENS	SQK34								X	X	
CHAUFFERIE CHP	Vase d'Expansion	1	GITRAL	MB 105	2023		105 l				X			
CHAUFFERIE CHP	Disconnecteur	1	SOCLA	NON CONTROLABLE									X	
CHAUFFERIE CHP	Disconnecteur	1	WATT	DN40 BA009				EAU DE VILLE				X		
CHAUFFERIE CHP	Eclairage de sécurité	1	BAPI									X		
RADIATEURS & VC														
ENSEMBLE DU SITE	RADIATEURS ACIER ET FONTE	ENS		AVEC ROBINETS THERMOSTATIQUES										
Salle d'Audiance	Ventilo-convecteur	2	WESPER										X	
SPLIT SYSTEM														
CHP	unités intérieures	2	DAIKIN	FTXS35K3V1B	2019						X			
CHP	Unité extérieure	1	DAIKIN	2MXS40H3V1B2	2019			R410A 1,2 kg			X			
VMC														
CHP	Ectracteur	1	ALDES	VEC 382										
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE														
CHP	Ballon d'eau chaude	2	ATLANTIC	75 litres										
EQUIPEMENT SANITAIRES														
ENSEMBLE DU SITE	WC ET LAVABO	ENS												
Salle repos	Kitchinette	1												
ALIMENTATION BT														

placard RDC	TGBT	1												
DISTRIBUTION BT														
Ensemble site	TD	Ens	1 par étage											
ECLAIRAGE NORMAL														
Ensemble site	ensemble eclairage	Ens	Peu d'éclairage LED											
BAES														
Ensemble site	BAES	Ens									X	X		
	Test BAES	1	LEGRAND									X		
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
Local technique	alarme incendie avec détecteurs optique de fumée et déclencheurs manuels		DESAUTEL CAT. A	DA EVOLUTION UC 8 ZONES								X		
Locaux sensibles	Detecteur optique	3	DESAUTEL									X		
Chaufferie	Detecteur Thermique	1	DESAUTEL									X		
A chaque niveau	Declencheur Manuel	4	DESAUTEL									X		
CONTRÔLE D'ACCÈS - VIDEO PORTIER														
ENTREE SITE	Vidéo-portier	1	FERMAX	Avec 2 moniteurs de commande										
Ensemble site	Contrôle d'Accès	Ens												
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
	ASCENSEUR 1453996		CFA	630 KG Vitesse 1m/s 3 niveaux	1992									
	Monte Escalier	1	OTIS	Charge utile 225 kg				Ref 159						
SONORISATION SALLE D'AUDIENCE														
Salle d'Audience	Micro	1	International Multisons	MAGPL				Avec action du carillon						
Salle d'Audience	HP	Ens	HP Plafonniers											
Salle d'Audience	platine sonorisation	1	INKEL	PA-1000A										
EXTINCTEURS														
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Escalier principal	exutoire pneumatique	1	Sur fenêtre de toit											
Archives 3éme étage	exutoire filaire	1	Sur fenêtre de toit											
Escalier principal	laché - tiré pneumatique	1	BLUE TEK											
Archives 3éme étage	laché - tiré à fil	1												
LIGNE DE VIES														
Toitures	Lignes de vies	Ens	-	-							X			
Toitures	Points d'ancrages	Ens	-	-							X			

Liste des équipements

Nom de l'Etablissement:	Centre de Préarchivage judiciaire de COUTRAS	Bâtiment CONTRUIT EN 2020	Le Centre de préarchivage Judiciaire de Coutras, situé 9 Rue des Peupliers, n'est pas classé comme Etablissement Recevant du Public, avec une surface de 3237 m².
-			

Identification du local	Désignation	Nb	Marque	Type	Date de mise en service	Puissance	Capacité	Caractéristiques	Energie	Etat d'usage matériel				
						En KW			GNL / FOD / GPL/ ELEC	Etat neuf	Bon état	État moyen	Mauvais état	Hors service
CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ADOUCISSEUR														
Terrasse technique	PAC air et eau	1	CIAT	AQUACIAT ILD 0302 B	2020	60 Kw					X			
Local à côté du garage	Adoucisseur	1	PERMO	Alcyo	2020						X			
Terrasse technique	pompe double à variation électronique	1	Grundfos	Magna 33	2020	11 m3 / h					X			
Terrasse technique	groupe eau glacée air et eau	1	CIAT	AQUACIAT LD300C	2020	71Kw					X			
Terrasse technique	Armoire électrique technique	1	LEGRAND	Equipé de régulation Kieback&peter DDC 420 + FBU410	2020						X			
LOCAL 3	DISCONNECTEURS	2	SOCLA	BA2860 DN15	2020	RESEAU EC ET EG					X			
SPLIT SYSTEM														
Terrasse technique	Unité extérieure	1	FUJITSU	AJY090LELAH	2020	PF 45kW PC 45 KW					X			
Ensemble site	Unité intérieure	14	FUJITSU	Cassettes 4 voies - 600 x 600 réf. AUX B007GLEH	2020						X			
Terrasse technique	Unité extérieure	1	ATLANTIC	ASYG 12 LMCE	2020	PF 3500 W PC 4000 W					X			
Ensemble site	Unité intérieure	1	ATLANTIC	ASYG 12 LICE	2020	PF 3500 W PC 4000 W					X			
CTA														
Terrasse technique	CTA	1	CLIMACIAT	Airaccess 5	2020			1750 m3/h			X			
Locaux archives	armoire de traitement d'air	4	CIAT	CIATRONIC Expair 2	2020			3 x CW027 et CW016			X			
Locaux archives	CCF	14	France AIR								X			
VMC														
	VMC	1	France AIR	SIRIUX ECM RT Control	2020						X			
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE														
	CUMULUS	1	ATLANTIC	A051010 (100L 1200W)	2020						X			
EQUIPEMENT SANITAIRES														
RDC	SANITAIRES RDC	Ens	1WC 1 LAVABO		2020						X			

RDC	VESTIAIRES	2	DOUCHE + LAVABO + SEICHE SERVIETTE ELEC		2020						X			
RDC	Kitchinnette	Ens									X			
ALIMENTATION BT														
RDC	TGBT	1	2 portes	puissance souscrite 216 kVA	2020						X			
PRODUCTION ELECTRICITE HAUTE QUALITE														
Local Technique	Onduleur	1	LEGRAND	UPS DAKER DK+ 5000 VA	2020			Batteries 20 VRLA 12 v 5Ah			X			
PORTE ET SERRURERIE														
Locaux archives	Porte coupe-feu	14	MALERBA	M1202L	2020			EI_2 120			X			
ECLAIRAGE NORMAL														
Ensemble du site	Eclairage	1	100 % LED		2020						X			
Extérieur du site	Eclairage extérieur	6+2	6 poteaux 4 m + 2 potelets 80 cm		2020						X			
BAES														
Ensemble du site	BAES	Ens			2020						X			
SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE														
Ensemble site	centrale SSI	1	CHUBB	UTI.COM	2020						X			
Ensemble site	Détecteurs de fumée	113	CHUBB		2020						X			
Ensemble site	Déclencheurs manuels	6	CHUBB		2020						X			
Ensemble site	sirénes	15	CHUBB		2020						X			
Ensemble site	Indicateurs d'actions	18	CHUBB		2020						X			
Ensemble site	Flash lumineux	4	CHUBB		2020						X			
Ensemble site	Tableau de reports	1	CHUBB		2020						X			
CONTRÔLE D'ACCÈS - VIDEO-PORTIER														
Entrée site	Vidéo-portier	1	VINGTOR-STENTOFON	Avec report intérieur	2020						X			
Ensemble site	Contrôle d'accès à badge	Ens	HONEYWELL SECURITY								X			
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES														
	ASCENSEUR SK542	1	OTIS	1000 KG Vitesse 1m/s 2 niveaux	2020	45NSK542					X			
PORTES AUTOMATIQUES														
Portail extérieur	Portail automatique	1	BENINCA	Identification C6949.517	2020						X			
Porte garage	PORTE AUTOMATIQUE	1	hormann	A445	2020						X			
EXTINCTEURS														
Ensemble du site	Extincteur à Eau	14			2020						X			
Ensemble du site	Extincteur CO2	2			2020						X			
Ensemble du site	Extincteur poudre	1			2020						X			
EXUTOIRES DE DESENFUMAGE														
Locaux archives	Tiré-laché pneumatique	7			2020						X			

Locaux archives	Exutoires pneumatiques	28			2020						X				
LIGNE DE VIES															
Toitures	Points d'ancrages	Ens	-	-	2020						X				