MINISTÈRE DE LA CULTURE | Direction générale des patrimoines
Liberté
Égalité
Fraternité

Alice CAPRON VALAT - Architecte en chef des Monuments Historiques

MARNE (51)
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
PREFECTURE DE LA MARNE
TRAVAUX DE RESTAURATION DE 19 FENÊTRES À LA PRÉFECTURE DE LA MARNE
TRANCHE N°01

LOT 03 : FERRONNERIE

D.P.G.F. LOT N°03

DUREE DU CHANTIER : 2+9 MOIS

	U	*Q*	*P.U*	*Montants (en € HT)*
4. DESCRIPTION DES OUVRAGES				
4.1 <u>INTERVENTION SUR GARDE-CORPS</u>				
4.1.1. Révision des garde-corps				
Dépose, descellement	U	19		0,00 €
Révision de garde-corps en atelier compris décapage (compris lisses des entresols)	U	23		0,00 €
Compléments de lisses (baie n°4)	U	1		0,00 €
Repose et scellement au mortier de chaux (compris lisses des entresols)	U	24		0,00 €
4.1.2. Création de garde-corps en complément des existants				
Relevés, prises de gabarits sur les modèles existants	ens	1		0,00 €
Fourniture fers et profilés	ens	1		0,00 €
Fabrication en atlier d'un garde-corps neuf dito existant	U	1		0,00 €
4.1.3. Mise en peinture des garde-corps				
Dégraissage, nettoyage, dépoussiérage	ens	1		0,00 €
Retouches à la peinture primaire anticorrosion (selon le cas)	ens	1		0,00 €
Deux couches de peinture spécial fer ou traitement antioxydant et mise en patine (selon le cas)	ens	1		0,00 €
Sous Total H.T. Description des ouvrages				**0,00 €**

TOTAL H.T.	**0,00 €**
TVA à 20,00 %	0,00 €
TOTAL T.T.C.	**0,00 €**