Insee Mesurer pour comprendre	**INSEE** **Direction régionale du Grand Est** 5 rue Henry Maret, 57008 METZ CEDEX 1

PROLONGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIÉTON



DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

D2 - Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - lot 2

CONSILIUM
Aménageur du TERRITOIRE

ATELIER SYMBIOSE
Paysage & Territoire

CONSILIUM & ATELIER SYMBIOSE
4 rue de Bertrix
88130 - CHARMES
contact@consilium-bet.fr
www.consilium-bet.fr

Prestataire localisation réseaux
Géoréférencement & détection
BUREAU VERITAS Certification

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT N° 20 04 3980

Version du 13/10/2026

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU CHEMINEMENT PIÉTON DE LA COUR INTÉRIEURE DE L'ÉTABLISSEMENT INSEE DE METZ

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

LOT 2 : serrurerie

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

REMPLISSAGE DES PRIX EN CHIFFRES ET LETTRES DANS LES CASES VERTES :

	prix en toutes lettres		*prix en €*

SERRURERIE

MOBILIER URBAIN

N°	TITRE / DESCRIPTION	unité	Prix unitaire
	Serrurerie		
	Garde-corps similaire à l'existant	**ml**	
	Ce prix rémunère l'entreprise au mètre linéaire pour la fourniture et pose de garde-corps similaire à l'existant et comprend : – Les terrassements supplémentaires; – La réalisation des arasements de finition sur muret en béton dosé à 350 kg/m³ jusqu'au sol fini, y compris coffrage, ferraillage et réglage; – La fourniture et pose soignée du garde-corps; – Le réglage et calage à la cote finie; – Nota : la teinte RAL est à l'identique de l'existant; – Toutes fournitures, main-d'œuvre et autres sujétions. le mètre linéaire		
	Adaptation d'un portillon dans la clôture existante	**f**	
	Ce prix rémunère l'entreprise au forfait pour la fourniture et la pose d'un portillon de chez LES METALLIERS LORRAINS ou similaire dans une clôture existante et comprend : – Le repérage et l'implantation du portillon conformément aux plans et aux indications du maître d'œuvre ; – La dépose soignée et la découpe de la clôture existante sur la largeur strictement nécessaire à la création du passage ; – La dépose des poteaux, panneaux, grillages, soubassements ou autres éléments existants incompatibles avec la nouvelle implantation ; – Le maintien provisoire, la protection et l'adaptation des parties de clôture conservées de part et d'autre du portillon ; – La fourniture du portillon métallique adapté à la clôture existante, y compris cadre, vantail, poteaux, paumelles, butées, poignée, serrure et accessoires ; – Les terrassements ponctuels nécessaires à la mise en place des nouveaux poteaux :		

	– La réalisation des massifs et scellements en béton nécessaires à la fixation et à la stabilité des poteaux ; – La pose, le calage, la mise à l'aplomb et le réglage du portillon et de ses poteaux ; – Le raccordement et la fixation soignée de la clôture existante sur les nouveaux poteaux, y compris découpes, attaches et pièces d'adaptation nécessaires ; – Le réglage des organes de rotation et de fermeture afin d'assurer le bon fonctionnement du portillon ; – Les reprises ponctuelles des sols, revêtements et ouvrages affectés par les travaux ; – L'évacuation des éléments déposés non réemployés, déblais et déchets vers une filière adaptée ; – Toutes fournitures, main-d'œuvre et autres sujétions. le forfait		