DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

EPIDE-curage et désamiantage

mardi 9 janvier 2024

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

cerfa
N° 16287*01

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[1]. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) **avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.**

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : rue coat an doc'h

Code postal : 22170 Commune : lanrodec

Date estimée de début de chantier : mars-24

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : avr-23

La démolition est-elle (1) : ☐ Une démolition ☑ Une rénovation significative ☐ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 0

Surface totale de plancher à démolir : 0,00 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative : 3

Surface totale de plancher à rénover : 3,31 m²

Typologies principales des bâtiments (2) :

- ☐ Maison individuelle
- ☐ Logement collectif
- ☐ Commerces
- ☐ Bureaux
- ☐ Bâtiment industriel
- ☐ Etablissement de santé
- ☑ Etablissement d'enseignement
- ☐ Café, hôtel, restaurants
- ☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir
- ☐ ICPE
- ☐ Autre :

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher : MM/AAAA

1. Articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation (Article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire)
Plus d'informations sur legifrance.gouv.fr

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☑ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : EPF Bretagne

Numéro de Siret ou Siren : 51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie : 14 av henri Fréville

Code postal : 35200 Commune : Rennes

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale : AD INGE

Numéro de Siret ou Siren : 47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie : 103 av Henri Fréville

Code postal : 35200 Commune : Rennes

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☑ **Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.**

Nom de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police : FRL002235-22

Date de validité : du J J / M M / A A A A au 31/12/2023

Compétences du diagnostiqueur :

☑ **Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)**

Date de la dernière visite de l'opération : oct-23

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

l'ensemble des bâtiments ont pu être visité

Les parties de bâtiments non visitées :

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

☐ Oui ☑ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

☑ Oui ☐ Non

Documents consultés :

☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants

☐ Plans

☑ Diagnostic amiante

☑ Diagnostic plomb

☑ Diagnostic termites

☐ Autres :

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

CHATEAU

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**17,70 m**	**Surface au sol :**	**189,20 m²**
Largueur extérieure :	**11,40 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**-**
Hauteur au faîtage :	**14,40 m**	**Surface des sous-sols :**	**189,20 m²**
Hauteur bas de pente :	**8,85 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**-**
Nombre de niveau (sans cave) :	**3**		

DESCRIPTION

						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
1	CHATEAU	**Fondations et infrastructures**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
2	CHATEAU	Longrine en pierre sous murs périphériques et refend	Pierre	RAS	E		94,81 m	0,80 m	0,50 m	37,92 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
3	CHATEAU	**Murs porteurs ext. + refends**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
4	CHATEAU	Murs en pierres ép.50 cm	Pierre	RAS	E		842,70 m	1,00 m	0,50 m	421,35 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
5	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Pierre	RAS	E		128,11 m	-1,00 m	0,50 m	-64,05 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
6	CHATEAU	**Planchers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
7	CHATEAU	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
8	CHATEAU	Poutre métalliques du hourdis	Divers Métaux	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,01 m	1,12 m³	7,90				**0,00 T**		DND	Autres metaux				
9	CHATEAU	Plancher hourdis brique	Hourdis Brique	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,05 m	6,71 m³	1,82				**0,00 T**		DI	Briques				
10	CHATEAU	***RDC***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
11	CHATEAU	plancher bois RDC	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,025 m	3,36 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
12	CHATEAU	Solives bois RDC	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,02 m	2,28 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
13	CHATEAU	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
14	CHATEAU	Dallage en béton ep. 20 du sous-sol	Béton	RAS	E		55,00 m	1,00 m	0,20 m	11,00 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
15	CHATEAU	Plancher en hourdis brique	Hourdis Brique	RAS	E		55,00 m	1,00 m	0,05 m	2,75 m³	1,82				**0,00 T**		DI	Briques				
16	CHATEAU	Poutre métalliques du hourdis	Divers Métaux	RAS	E		55,00 m	1,00 m	0,01 m	0,46 m³	7,90				**0,00 T**		DND	Autres metaux				
17	CHATEAU	Pierre au sol	Pierre	RAS	E		26,32 m	1,00 m	0,03 m	0,79 m³	2,20				**1,74 T**		DI	Terres et pierres				
18	CHATEAU	***R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
19	CHATEAU	plancher bois 1er	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,025 m	3,36 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
20	CHATEAU	Solives bois 1er	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,02 m	2,28 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
21	CHATEAU	***R+2***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
22	CHATEAU	plancher bois 2ème	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,025 m	3,36 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
23	CHATEAU	Solives bois 2ème	Bois peint ou traité	RAS	E		134,28 m	1,00 m	0,02 m	2,28 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
24	CHATEAU	solives combles	Bois peint ou traité	RAS	E		100,71 m	1,00 m	0,02 m	1,71 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
25	CHATEAU	**Charpente, étanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
26	CHATEAU	***Bâtiment principal***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
27	CHATEAU	Fermes bois - bastaing 20 x 8 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		186,28 m	0,20 m	0,08 m	2,98 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
28	CHATEAU	Pannes bois 20 x 6 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		158,90 m	0,20 m	0,06 m	1,91 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
29	CHATEAU	chevrons bois 5 x 5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		319,43 m	1,00 m	0,007 m	2,28 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
30	CHATEAU	Volige bois ép.1,5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		319,43 m	1,00 m	0,015 m	4,79 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
31	CHATEAU	Couverture en ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00		319,43	0,022	**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
32	CHATEAU	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
33	CHATEAU	Pannes bois 20 x 8 cm	Bois peint ou traité	RAS	E	4	8,56 m	0,20 m	0,08 m	0,55 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
34	CHATEAU	chevrons bois 5 x 5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		55,00 m	1,00 m	0,006 m	0,34 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
35	CHATEAU	Couverture en zinc	Zinc	RAS	E					0,00 m³	1,50		55,00	0,007	**0,00 T**		DND	Zinc				
36	CHATEAU	Isolant	Laine de verre	RAS	E		55,00 m	1,00 m	0,10 m	5,50 m³	0,03				**0,17 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
37	CHATEAU	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
38	CHATEAU	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
39	CHATEAU	Cloison bois	Bois peint ou traité	RAS	E		17,19 m	2,64 m	0,04 m	1,59 m³	0,75				**1,19 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
40	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Bois peint ou traité	RAS	E		8,82 m	-1,00 m	0,04 m	-0,31 m³	0,75				**-0,23 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
41	CHATEAU	Faux plafond en bois	Bois peint ou traité	RAS	E		88,53 m	1,00 m	0,010 m	0,89 m³	0,75				**0,66 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
42	CHATEAU	Faux plafond en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		45,75 m	1,00 m	0,013 m	0,59 m³	1,20				**0,71 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
43	CHATEAU	Faux plafond minéral de type amstrong	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		69,77	0,004	**0,28 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
44	CHATEAU	Structure métalliques du faux plafond	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		69,77	0,004	**0,28 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
45	CHATEAU	Faux plafond en polystyrène	Polystyrène	RAS	E		11,83 m	1,00 m	0,005 m	0,06 m³	0,04				**0,002 T**	Elimination	DND	PS				
46	CHATEAU	Doublage en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		37,86 m	2,64 m	0,013 m	1,30 m³	1,20				**1,56 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
47	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		10,90 m	-1,00 m	0,013 m	-0,14 m³	1,20				**-0,17 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
48	CHATEAU	***RDC***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
49	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E		16,91 m	3,60 m	0,07 m	4,26 m³	0,93				**3,96 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
50	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		8,18 m	-1,00 m	0,07 m	-0,57 m³	0,93				**-0,53 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
51	CHATEAU	Cloison en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		6,54 m	3,60 m	0,026 m	0,61 m³	1,20				**0,73 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
52	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		3,57 m	-1,00 m	0,026 m	-0,09 m³	1,20				**-0,11 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
53	CHATEAU	Faux plafond en OSB	Bois peint ou traité	RAS	E		6,17 m	4,10 m	0,015 m	0,38 m³	0,75				**0,28 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
54	CHATEAU	Plafond en brique	Hourdis Brique	RAS	E		6,43 m	4,10 m	0,05 m	1,32 m³	1,82				**2,40 T**	Elimination	DI	Briques				
55	CHATEAU	Structure métalliques du plafond	Divers Métaux	RAS	E		6,17 m	4,10 m	0,01 m	0,21 m³	7,90				**1,67 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
56	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Divers Métaux	RAS	E		10,71 m	-1,00 m	0,01 m	-0,09 m³	7,90				**-0,70 T**	Elimination	DND	Autres metaux				
57	CHATEAU	Faux plafond en lattis bois	Latti Plâtres	RAS	E		134,40 m	1,00 m	0,03 m	4,03 m³	0,83				**3,35 T**	Elimination	DND	Autres materiaux complexes				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	CHATEAU	**Fondations et infrastructures**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	CHATEAU	Longrine en pierre sous murs périphériques et refend										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
3	CHATEAU	**Murs porteurs ext. + refends**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	CHATEAU	Murs en pierres ép.50 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	CHATEAU	**Planchers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	CHATEAU	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	CHATEAU	Poutre métalliques du hourdis										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
9	CHATEAU	Plancher hourdis brique										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	CHATEAU	***RDC***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	CHATEAU	plancher bois RDC										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	CHATEAU	Solives bois RDC										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	CHATEAU	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
14	CHATEAU	Dallage en béton ep. 20 du sous-sol										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	CHATEAU	Plancher en hourdis brique										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	CHATEAU	Poutre métalliques du hourdis										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
17	CHATEAU	Pierre au sol										DI		-	0%	0	100%	1,74 T	Elimination
18	CHATEAU	***R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	CHATEAU	plancher bois 1er										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	CHATEAU	Solives bois 1er										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	CHATEAU	***R+2***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
22	CHATEAU	plancher bois 2ème										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	CHATEAU	Solives bois 2ème										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	CHATEAU	solives combles										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	CHATEAU	**Charpente, étanchéité et Couverture**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	CHATEAU	***Bâtiment principal***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	CHATEAU	Fermes bois - bastaing 20 x 8 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
28	CHATEAU	Pannes bois 20 x 6 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	CHATEAU	chevrons bois 5 x 5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	CHATEAU	Volige bois ép.1,5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	CHATEAU	Couverture en ardoises naturelles										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
32	CHATEAU	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	CHATEAU	Pannes bois 20 x 8 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	CHATEAU	chevrons bois 5 x 5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
35	CHATEAU	Couverture en zinc										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
36	CHATEAU	Isolant										DND	OUI	Incinération	100%	0,17 T	-	0,00 T	-
37	CHATEAU	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
38	CHATEAU	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
39	CHATEAU	Cloison bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,19 T	-	0,00 T	-
40	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,231 T	-	0,00 T	-
41	CHATEAU	Faux plafond en bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,66 T	-	0,00 T	-
42	CHATEAU	Faux plafond en placoplâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	0,71 T	à définir
43	CHATEAU	Faux plafond minéral de type amstrong										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
44	CHATEAU	Structure métalliques du faux plafond										DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
45	CHATEAU	Faux plafond en polystyrène										DND	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	à définir
46	CHATEAU	Doublage en placoplâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	1,56 T	Elimination
47	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,17 T	à définir
48	CHATEAU	***RDC***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
49	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière										DND	NON	-	0%	0	100%	3,96 T	Elimination
50	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,53 T	à définir
51	CHATEAU	Cloison en placoplâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	0,73 T	Elimination
52	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,11 T	à définir
53	CHATEAU	Faux plafond en OSB										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
54	CHATEAU	Plafond en brique										DI	NON	-	0%	0	100%	2,40 T	Elimination
55	CHATEAU	Structure métalliques du plafond										DND	OUI	Recyclage	100%	1,665 T	-	0,00 T	-
56	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,70 T	à définir
57	CHATEAU	Faux plafond en lattis bois										DND	NON	-	0%	0	100%	3,35 T	Elimination

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

CHATEAU

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**17,70 m**	**Surface au sol :**	**189,20 m²**
Largueur extérieure :	**11,40 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**-**
Hauteur au faîtage :	**14,40 m**	**Surface des sous-sols :**	**189,20 m²**
Hauteur bas de pente :	**8,85 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**-**
Nombre de niveau (sans cave) :	**3**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
58	CHATEAU	***R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
59	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E		47,77 m	3,34 m	0,07 m	11,17 m³	0,93				**10,39 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
60	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		21,41 m	-1,00 m	0,07 m	-1,50 m³	0,93				**-1,39 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
61	CHATEAU	Doublage en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		12,38 m	3,34 m	0,013 m	0,54 m³	1,20				**0,65 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
62	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		6,84 m	-1,00 m	0,01 m	-0,09 m³	1,20				**-0,11 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
63	CHATEAU	Faux plafond minéral de type amstrong	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		14,53	0,004	**0,06 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
64	CHATEAU	Structure métalliques du faux plafond	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		14,53	0,004	**0,06 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
65	CHATEAU	Faux plafond en lattis bois	Latti Plâtres	RAS	E		134,40 m	1,00 m	0,03 m	4,03 m³	0,83				**3,35 T**	Elimination	DND	Autres materiaux complexes				
66	CHATEAU	***R+2***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
67	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E		28,49 m	2,82 m	0,07 m	5,62 m³	0,93				**5,23 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
68	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		10,71 m	-1,00 m	0,07 m	-0,75 m³	0,93				**-0,70 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
69	CHATEAU	Cloison bois	Bois peint ou traité	RAS	E		24,78 m	2,82 m	0,04 m	2,45 m³	0,75				**1,83 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
70	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Bois peint ou traité	RAS	E		10,71 m	-1,00 m	0,04 m	-0,37 m³	0,75				**-0,28 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
71	CHATEAU	Faux plafond et rampant en lattis bois	Latti Plâtres	RAS	E		61,77 m	1,00 m	0,03 m	1,85 m³	0,83				**1,54 T**	Elimination	DND	Autres materiaux complexes				
72	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Latti Plâtres	RAS	E		6,72 m	-1,00 m	0,03 m	-0,20 m³	0,83				**-0,17 T**	Elimination	DND	Autres materiaux complexes				
73	CHATEAU	Faux plafond et rampant en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		61,77 m	1,00 m	0,013 m	0,80 m³	1,20				**0,96 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
74	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		6,72 m	-1,00 m	0,013 m	-0,09 m³	1,20				**-0,10 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
75	CHATEAU	Plafond et rampant en brique	Briques montées Plâtre	RAS	E		185,16 m	1,00 m	0,05 m	9,26 m³	0,93				**8,61 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
76	CHATEAU	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		8,96 m	-1,00 m	0,050 m	-0,45 m³	0,93				**-0,42 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
77	*CHATEAU*	*Plafond en brique avec peinture amiantée*	*Briques montées Plâtre*	*Présence d'amiante*	*E*		*23,80 m*	*1,00 m*	*0,05 m*	*1,19 m³*	*0,93*				*1,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
78	CHATEAU	**Menuiseries**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
79	CHATEAU	Portes bois 83*210cm	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		53,00	0,020	**1,06 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
80	CHATEAU	Dormants bois des portes	Bois peint ou traité	RAS	E	53	1,00 m	5,00 m	0,003 m	0,80 m³	0,75				**0,60 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
81	*CHATEAU*	*Portes fenêtres en boisavec peinture amiantée*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*	*0,9*	*1,50 m*	*3,10 m*	*0,03 m*	*0,13 m³*	*0,75*				*0,09 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
82	*CHATEAU*	*Verre*	*Verre Fenêtre*	*Présence d'amiante*	*E*	*1,1*	*1,50 m*	*3,10 m*	*0,00 m*	*0,02 m³*	*2,53*				*0,05 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
83	CHATEAU	Dormants bois des portes	Bois peint ou traité	RAS	E	3	7,70 m	0,04 m	0,04 m	0,04 m³	0,75				**0,03 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
84	CHATEAU	Portes fenêtres en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	0,45	1,50 m	3,10 m	0,03 m	0,06 m³	0,75				**0,05 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
85	CHATEAU	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E	0,55	1,50 m	3,10 m	0,00 m	0,01 m³	2,53				**0,03 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
86	CHATEAU	Portes fenêtres en PVC	PVC	RAS	E	1,35	1,50 m	3,10 m	0,03 m	0,19 m³	1,40				**0,26 T**	Recyclage	DND	PVC				
87	CHATEAU	Verre	Verre	RAS	E	1,65	1,50 m	3,10 m	0,01 m	0,06 m³	2,53				**0,16 T**	Recyclage	IR	Emballage verre				
88	CHATEAU	Dormants PVC des portes	PVC	RAS	E	3	7,70 m	0,05 m	0,05 m	0,06 m³	1,40				**0,08 T**	Recyclage	DND	PVC				
89	CHATEAU	***Fenêtres bois***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
90	*CHATEAU*	*Dormant + ouvrant bois avec peinture amiantée*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*	*8*	*11,25 m*	*1,00 m*	*0,004 m*	*0,32 m³*	*0,75*				*0,24 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
91	*CHATEAU*	*Verre*	*Verre Fenêtre*	*Présence d'amiante*	*E*	*8*	*3,27 m*	*1,00 m*	*0,004 m*	*0,10 m³*	*2,53*				*0,26 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
92	CHATEAU	Dormant + ouvrant bois	Bois peint ou traité	RAS	E		79,27 m	1,00 m	0,004 m	0,28 m³	0,75				**0,21 T**	Recyclage	DND	BR1				
93	CHATEAU	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E		25,66 m	1,00 m	0,004 m	0,10 m³	2,53				**0,26 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
94	CHATEAU	***Fenêtres PVC rénovées***								0,00 m³	-				**0,00 T**	Recyclage	-	-				
95	CHATEAU	Ancien cadre bois	Bois peint ou traité	RAS	E		1,00 m	160,30 m	0,0035	0,56 m³	0,75				**0,42 T**	Recyclage	DND	BR1				
96	CHATEAU	Dormant + ouvrant PVC	PVC	RAS	E		1,00 m	160,30 m	0,0025 m	0,40 m³	1,40				**0,56 T**	Recyclage	DND	PVC				
97	CHATEAU	Volets PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40		48,39	0,003	**0,15 T**	Recyclage	DND	PVC				
98	CHATEAU	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E		1,00 m	48,39 m	0,008 m	0,39 m³	2,53				**0,98 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
99	CHATEAU	**Sols + murs**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
100	CHATEAU	Moquette murale	Moquette	RAS	E					0,00 m³	0,00		336,80	0,005	**1,68 T**	Incinération	DND	Moquette				
101	CHATEAU	Faïence murale	Céramiques	RAS	E		45,55 m	1,00 m	0,01 m	0,46 m³	2,20				**1,00 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
102	CHATEAU	linoleum murale	Linoléum	RAS	E		11,45 m	1,00 m	0,005 m	0,06 m³	1,50				**0,09 T**	Incinération	DND	Linoleum				
103	*CHATEAU*	*Faïence murale amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*13,84 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,14 m³*	*2,20*				*0,30 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
104	CHATEAU	moquette	Moquette	RAS	E					0,00 m³	0,00		80,60	0,005	**0,40 T**	Incinération	DND	Moquette				
105	CHATEAU	Linoleum	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50		437,00	0,006	**2,62 T**	Incinération	DND	Linoleum				
106	CHATEAU	Paquet flottant	Bois Aggloméré	RAS	E		27,70 m	1,00 m	0,007 m	0,19 m³	0,75				**0,15 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
107	*CHATEAU*	*Linoleum amianté*	*Linoléum*	*Présence d'amiante*	*E*		*42,90 m*	*1,00 m*	*0,005 m*	*0,21 m³*	*1,50*				*0,32 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
108	CHATEAU	Carrelage	Céramiques	RAS	E		3,60 m	1,00 m	0,01 m	0,04 m³	2,20				**0,08 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
109	*CHATEAU*	*linoleum murale aminanté*	*Linoléum*	*Présence d'amiante*	*E*		*3,70 m*	*1,13 m*	*0,005 m*	*0,02 m³*	*1,50*				*0,03 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
110	CHATEAU	dalle amstromg murale au sous-sol	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		8,10	0,004	**0,03 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
111	CHATEAU	Structure métalliques du plafond	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		8,10	0,004	**0,03 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
112	CHATEAU	Boiserie avec peinture au plomb	Bois peint ou traité	Présence de Plomb	E					0,00 m³	0,75		1,00	0,750	**0,75 T**	Elimination	DND	BR1				
113	CHATEAU	Enduit avec peinture au plomb du RDC	Plâtres	Présence de Plomb	E		444,28 m	1,00 m	0,01 m	4,44 m³	1,20				**5,33 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
58	CHATEAU	***R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
59	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière										DND	NON	-	0%	0	100%	10,39 T	Elimination
60	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-1,39 T	à définir
61	CHATEAU	Doublage en placoplâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	0,65 T	Elimination
62	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,11 T	à définir
63	CHATEAU	Faux plafond minéral de type amstrong										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
64	CHATEAU	Structure métalliques du faux plafond										DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
65	CHATEAU	Faux plafond en lattis bois										DND	NON	-	0%	0	100%	3,35 T	Elimination
66	CHATEAU	***R+2***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
67	CHATEAU	Cloison en brique plâtrière										DND	NON	-	0%	0	100%	5,23 T	Elimination
68	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,70 T	à définir
69	CHATEAU	Cloison bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,83 T	-	0,00 T	-
70	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,281 T	-	0,00 T	-
71	CHATEAU	Faux plafond et rampant en lattis bois										DND	NON	-	0%	0	100%	1,54 T	Elimination
72	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,17 T	à définir
73	CHATEAU	Faux plafond et rampant en placoplâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	0,96 T	Elimination
74	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,10 T	à définir
75	CHATEAU	Plafond et rampant en brique										DND	NON	-	0%	0	100%	8,61 T	à définir
76	CHATEAU	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,42 T	à définir
77	*CHATEAU*	*Plafond en brique avec peinture amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,11 T*	*à définir*
78	CHATEAU	**Menuiseries**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
79	CHATEAU	Portes bois 83*210cm										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,06 T	-	0,00 T	-
80	CHATEAU	Dormants bois des portes										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,60 T	-	0,00 T	-
81	*CHATEAU*	*Portes fenêtres en boisavec peinture amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,09 T*	*à définir*
82	*CHATEAU*	*Verre*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,05 T*	*à définir*
83	CHATEAU	Dormants bois des portes										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,028 T	-	0,00 T	-
84	CHATEAU	Portes fenêtres en bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,047 T	-	0,00 T	-
85	CHATEAU	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,026 T	-	0,00 T	-
86	CHATEAU	Portes fenêtres en PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,264 T	-	0,00 T	-
87	CHATEAU	Verre										IR	OUI	Recyclage	100%	0,155 T	-	0,00 T	-
88	CHATEAU	Dormants PVC des portes										DND	OUI	Recyclage	100%	0,081 T	-	0,00 T	-
89	CHATEAU	***Fenêtres bois***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
90	*CHATEAU*	*Dormant + ouvrant bois avec peinture amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,24 T*	*Elimination*
91	*CHATEAU*	*Verre*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,26 T*	*Elimination*
92	CHATEAU	Dormant + ouvrant bois										DND	OUI	Recyclage	100%	0,208 T	-	0,00 T	-
93	CHATEAU	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,260 T	-	0,00 T	-
94	CHATEAU	***Fenêtres PVC rénovées***										-	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
95	CHATEAU	Ancien cadre bois										DND	OUI	Recyclage	100%	0,42 T	-	0,00 T	-
96	CHATEAU	Dormant + ouvrant PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,56 T	-	0,00 T	-
97	CHATEAU	Volets PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
98	CHATEAU	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,98 T	-	0,00 T	-
99	CHATEAU	**Sols + murs**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
100	CHATEAU	Moquette murale										DND	OUI	Incinération	100%	1,684 T	-	0,00 T	-
101	CHATEAU	Faïence murale										DI	OUI	Recyclage	100%	1,002 T	-	0,00 T	-
102	CHATEAU	linoleum murale										DND	OUI	Incinération	100%	0,086 T	-	0,00 T	-
103	*CHATEAU*	*Faïence murale amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,30 T*	*à définir*
104	CHATEAU	moquette										DND	OUI	Incinération	100%	0,403 T	-	0,00 T	-
105	CHATEAU	Linoleum										DND	OUI	Incinération	100%	2,622 T	-	0,00 T	-
106	CHATEAU	Paquet flottant										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,145 T	-	0,00 T	-
107	*CHATEAU*	*Linoleum amianté*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,32 T*	*à définir*
108	CHATEAU	Carrelage										DI	OUI	Recyclage	100%	0,079 T	-	0,00 T	-
109	*CHATEAU*	*linoleum murale aminanté*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,03 T*	*à définir*
110	CHATEAU	dalle amstromg murale au sous-sol										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,032 T	-	0,00 T	-
111	CHATEAU	Structure métalliques du plafond										DND	OUI	Recyclage	100%	0,032 T	-	0,00 T	-
112	CHATEAU	Boiserie avec peinture au plomb										DND	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	à définir
113	CHATEAU	Enduit avec peinture au plomb du RDC										DND	NON	-	0%	0	100%	5,33 T	à définir

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

CHATEAU

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**17,70 m**	**Surface au sol :**	**189,20 m²**
Largueur extérieure :	**11,40 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**-**
Hauteur au faîtage :	**14,40 m**	**Surface des sous-sols :**	**189,20 m²**
Hauteur bas de pente :	**8,85 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	-
Nombre de niveau (sans cave) :	**3**		

DESCRIPTION						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio							Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA				
114	CHATEAU	lambris bois	Bois peint ou traité	Présence de Plomb	E		23,73 m	1,00 m	0,01 m	0,17 m³	0,75				**0,12 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
115	CHATEAU	Lambris PVC	PVC	RAS	E		4,28 m	2,70 m	0,005 m	0,06 m³	1,40				**0,08 T**	Valorisation energetique	DND	PVC				
116	*CHATEAU*	*Plafond en faience amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*1,93 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,02 m³*	*2,20*				*0,04 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
117	CHATEAU	**Divers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
118	CHATEAU	Divers FER	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		1,00	0,500	**0,50 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
119	CHATEAU	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93		1,00	4,000	**4,00 T**	Elimination	DND	Melange de DND				
120	CHATEAU	Rajouts en plâtre	Plâtres	RAS	E					0,00 m³	1,20		1,00	2,500	**2,50 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
121	CHATEAU	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, …)	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		1,00	5,000	**5,00 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
122	CHATEAU	Divers DEEE	Interrupteur, Prise…	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	1,000	**1,00 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux				
123	*CHATEAU*	*Lavabos grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*10,00*	*0,020*	*0,20 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,20 T*	*Installations sanitaires*
124	*CHATEAU*	*WC grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*7,00*	*0,026*	*0,18 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,18 T*	*Installations sanitaires*
125	*CHATEAU*	*Baignoire*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*2,00*	*0,036*	*0,07 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,07 T*	*Installations sanitaires*
126	*CHATEAU*	*Bac douche*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*5,00*	*0,026*	*0,13 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,13 T*	*Installations sanitaires*
127	CHATEAU	Néons	Néon, Lampe fluorescente…	Autre polluant	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,030	**0,03 T**	Recyclage	DD	Luminaires				
128	*CHATEAU*	*Gaines en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*4,00*	*0,015*	*0,06 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
129	CHATEAU	Radiateurs en fonte	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		23,00	0,060	**1,38 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
130	CHATEAU	Cheminée	Pierre	RAS	E					0,00 m³	2,20		2,00	1,000	**2,00 T**	Recyclage	DI	Terres et pierres				
131	CHATEAU	escalier bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		2,00	0,600	**0,00 T**		DND	BR1				
132	CHATEAU	escalier béton	Béton	RAS	E	3	8,00 m	1,00 m	0,20 m	4,80 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
133	CHATEAU	Volets intérieur avec peinture plomb	Bois peint ou traité	Présence de Plomb	E					0,00 m³	0,75		1,00	0,300	**0,30 T**	Elimination	DND	BR1				
										TOTAL DE DECHETS :					**83,75 T Tonnes**				**TOTAL Réemploi:**		**0,584 Tonnes**	

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
114	CHATEAU	lambris bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,125 T	-	0,00 T	-
115	CHATEAU	Lambris PVC										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,081 T	-	0,00 T	-
116	*CHATEAU*	*Plafond en faience amiantée*										*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,04 T*	*à définir*
117	CHATEAU	**Divers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
118	CHATEAU	Divers FER										DND	OUI	Recyclage	100%	0,500 T	-	0,00 T	-
119	CHATEAU	Divers DND										DND	NON	-	0%	0	100%	4,00 T	à définir
120	CHATEAU	Rajouts en plâtre										DND	NON	-	0%	0	100%	2,50 T	à définir
121	CHATEAU	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, …)										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	5,000 T	-	0,00 T	-
122	CHATEAU	Divers DEEE										DEEE	OUI	Recyclage	100%	1,000 T	-	0,00 T	-
123	*CHATEAU*	*Lavabos grès*	*en applique*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	-	*100%*	*0*	*-100%*	*0,00 T*	-
124	*CHATEAU*	*WC grès*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	-	*100%*	*0*	*-100%*	*0,00 T*	-
125	*CHATEAU*	*Baignoire*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	-	*100%*	*0*	*-100%*	*0,00 T*	-
126	*CHATEAU*	*Bac douche*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	-	*100%*	*0*	*-100%*	*0,00 T*	-
127	CHATEAU	Néons										DD	OUI	Recyclage	100%	0,030 T	-	0,00 T	-
128	*CHATEAU*	*Gaines en amiante-ciment*										*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,06 T*	*à définir*
129	CHATEAU	Radiateurs en fonte										DND	OUI	Recyclage	100%	1,380 T	-	0,00 T	-
130	CHATEAU	Cheminée										DI	OUI	Recyclage	100%	2,000 T	-	0,00 T	-
131	CHATEAU	escalier bois										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
132	CHATEAU	escalier béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
133	CHATEAU	Volets intérieur avec peinture plomb										DND	NON	-	0%	0	100%	0,30 T	à définir
												DECHETS VALORISES :				**27,00 T**	**DECHETS ELIMINES :**	**56,165 Tonnes**	

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

ANCIEN SELF

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**42,77 m**	**Surface au sol :**	**551,73 m²**
Largueur extérieure :	**12,90 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**9,65 m**	**Surface des sous-sols :**	**551,73 m²**
Hauteur bas de pente :	**7,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	**Nom du Batiment**	**Désignation des ouvrages**	**Matériaux**	**Etat Sanitaire**	**Mesurées (M) ou Estimées (E)**	**Nombre d'éléments**	**Longueur (m)**	**Largeur ou Hauteur (m)**	**Epaisseurs (m)**	**Volume (m3)**	**Densité estimée**	**Unité**	**Quantité**	**Tonnes estimée/Quantité**	**Poids (tonnes)**	**Préconisation de choix de filière**	**Typologie de déchet**	**Catégorie déchet CERFA**	**Potentiel de réeemploi / utilisation**	**Coefficient de réemploi estimé**	**Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)**	**Catégorie**
1	ANCIEN SELF	**Fondations et infrastructures**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
2	ANCIEN SELF	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
3	ANCIEN SELF	Longrine pierres sous murs périphériques et refend	Pierre	RAS	E		140,60 m	1,00 m	0,50 m	70,30 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
4	ANCIEN SELF	Semelles isolées sous les poteaux béton	Béton	RAS	E	4	0,80 m	0,80 m	0,80 m	2,05 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
5	ANCIEN SELF	Dallage béton ép.20 cm (hypothèse)	Béton	RAS	E		342,21 m	1,00 m	0,20 m	68,44 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
6	ANCIEN SELF	***Bâtiment principal***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
7	ANCIEN SELF	Semelles isolées sous les poteaux béton	Béton	RAS	E		26,00 m	1,00 m	0,80 m	20,80 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
8	ANCIEN SELF	Longrines béton entre massifs	Béton	RAS	E		219,00 m	0,80 m	0,30 m	52,56 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
9	ANCIEN SELF	Dalle brique + béton sur VS ép.20 cm (hypothèse)	Béton	RAS	E		816,10 m	1,00 m	0,20 m	163,22 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Beton				
10	ANCIEN SELF	**Murs porteurs ext. + refends**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
11	ANCIEN SELF	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
12	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.50 cm	Pierre	RAS	E		140,60 m	2,42 m	0,50 m	170,13 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
13	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Pierre	RAS	E		-1,00 m	18,40 m	0,50 m	-9,20 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
14	ANCIEN SELF	Poteaux béton	Béton	RAS	E	4	2,42 m	0,25 m	0,25 m	0,61 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
15	ANCIEN SELF	Poutres béton	Béton	RAS	E		50,00 m	0,25 m	0,25 m	3,13 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
16	ANCIEN SELF	***Vide sanitaire***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
17	ANCIEN SELF	Murs en béton	Béton	RAS	E		74,00 m	0,47 m	0,20 m	6,96 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
18	ANCIEN SELF	***Rez de Chaussée***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
19	ANCIEN SELF	Poteaux béton 41 x 17 cm	Béton	RAS	E	35	3,88 m	0,41 m	0,17 m	9,47 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
20	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.45 cm	Pierre	RAS	E		16,90 m	3,88 m	0,45 m	29,51 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
21	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Pierre	RAS	E		-1,00 m	3,40 m	0,45 m	-1,53 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
22	ANCIEN SELF	Murs en parpaings ép.20 cm	Parpaings creux	RAS	E		40,80 m	3,88 m	0,20 m	31,66 m³	1,30				**0,00 T**		DI	Beton				
23	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	6,81 m	0,20 m	-1,36 m³	1,30				**0,00 T**		DI	Beton				
24	ANCIEN SELF	***R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
25	ANCIEN SELF	Poteaux béton 41 x 17 cm	Béton	RAS	E	35	2,80 m	0,41 m	0,17 m	6,83 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
26	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.45 cm	Pierre	RAS	E		100,53 m	1,00 m	0,45 m	45,24 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
27	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Pierre	RAS	E		-1,00 m	3,40 m	0,45 m	-1,53 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
28	ANCIEN SELF	Murs en parpaings ép.20 cm	Parpaings creux	RAS	E		131,33 m	1,00 m	0,20 m	26,27 m³	1,30				**0,00 T**		DI	Beton				
29	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	6,81 m	0,20 m	-1,36 m³	1,30				**0,00 T**		DI	Beton				
30	ANCIEN SELF	Allèges en béton	Béton	RAS	E		85,54 m	1,30 m	0,15 m	16,68 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
31	ANCIEN SELF	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
32	ANCIEN SELF	Poteaux béton 20,5 x 18 cm	Béton	RAS	E	16	0,18 m	2,61 m	0,21 m	1,54 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
33	ANCIEN SELF	Remplissages en parpaing ép.20 cm	Parpaings creux	RAS	E		28,88 m	2,61 m	0,20 m	15,08 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Beton				
34	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	19,20 m	0,20 m	-3,84 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Beton				
35	ANCIEN SELF	**Planchers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
36	ANCIEN SELF	***RdC/R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
37	ANCIEN SELF	Poutres béton	Béton	RAS	E		204,00 m	0,17 m	0,25 m	8,67 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
38	ANCIEN SELF	Plancher hourdis en brique-ciment	Hourdis Brique	RAS	E		551,73 m	1,00 m	0,20 m	110,35 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Briques				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	ANCIEN SELF	**Fondations et infrastructures**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	ANCIEN SELF	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
3	ANCIEN SELF	Longrine pierres sous murs périphériques et refend										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	ANCIEN SELF	Semelles isolées sous les poteaux béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	ANCIEN SELF	Dallage béton ép.20 cm (hypothèse)										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	ANCIEN SELF	***Bâtiment principal***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	ANCIEN SELF	Semelles isolées sous les poteaux béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	ANCIEN SELF	Longrines béton entre massifs										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
9	ANCIEN SELF	Dalle brique + béton sur VS ép.20 cm (hypothèse)										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	ANCIEN SELF	**Murs porteurs ext. + refends**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	ANCIEN SELF	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.50 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
14	ANCIEN SELF	Poteaux béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	ANCIEN SELF	Poutres béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	ANCIEN SELF	***Vide sanitaire***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
17	ANCIEN SELF	Murs en béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	ANCIEN SELF	***Rez de Chaussée***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	ANCIEN SELF	Poteaux béton 41 x 17 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.45 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
22	ANCIEN SELF	Murs en parpaings ép.20 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	ANCIEN SELF	***R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	ANCIEN SELF	Poteaux béton 41 x 17 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	ANCIEN SELF	Murs en pierres ép.45 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
28	ANCIEN SELF	Murs en parpaings ép.20 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	ANCIEN SELF	Allèges en béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	ANCIEN SELF	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
32	ANCIEN SELF	Poteaux béton 20,5 x 18 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	ANCIEN SELF	Remplissages en parpaing ép.20 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
35	ANCIEN SELF	**Planchers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
36	ANCIEN SELF	***RdC/R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
37	ANCIEN SELF	Poutres béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
38	ANCIEN SELF	Plancher hourdis en brique-ciment										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

ANCIEN SELF

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**42,77 m**	**Surface au sol :**	**551,73 m²**
Largueur extérieure :	**12,90 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**9,65 m**	**Surface des sous-sols :**	**551,73 m²**
Hauteur bas de pente :	**7,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
39	ANCIEN SELF	Plancher béton liaison	Béton	RAS	E		32,00 m	1,00 m	0,20 m	6,40 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
40	ANCIEN SELF	Escalier béton principal - marches	Béton	RAS	E		40,05 m	1,00 m	0,25 m	10,01 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
41	ANCIEN SELF	***R+1/combles***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
42	ANCIEN SELF	Plancher bois - solives	Bois peint ou traité	RAS	E		551,00 m	1,00 m	0,017 m	9,37 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
43	ANCIEN SELF	Plafond placo	Plâtres	RAS	E		551,00 m	1,00 m	0,013 m	7,16 m³	0,79				**5,66 T**		DND	Plaques et carreaux				
44	ANCIEN SELF	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E		551,00 m	1,00 m	0,20 m	110,20 m³	0,03				**3,31 T**		DND	Laines minerales de verre				
45	ANCIEN SELF	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
46	ANCIEN SELF	Poutres béton	Béton	RAS	E		56,00 m	0,20 m	0,18 m	2,02 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
47	ANCIEN SELF	Dalle de couverture en béton	Béton	RAS	E		154,00 m	1,00 m	0,20 m	30,80 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
48	ANCIEN SELF	**Charpente, étanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
49	ANCIEN SELF	***Bâtiment principal***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
50	ANCIEN SELF	Fermes treillis métallique - cornières doubles	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		375,76	0,007	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
51	ANCIEN SELF	Fermes treillis métallique - cornières simples	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		292,74	0,003	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
52	ANCIEN SELF	Pannes bois	Bois peint ou traité	RAS	E	8	43,00 m	0,17 m	0,08 m	4,68 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
53	ANCIEN SELF	chevrons bois 5 x 5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		43,00 m	13,94 m	0,01 m	4,28 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
54	ANCIEN SELF	Volige bois ép.1,5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		43,00 m	13,94 m	0,02 m	8,99 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
55	ANCIEN SELF	Couverture en ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00		599,42	0,022	**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
56	ANCIEN SELF	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
57	ANCIEN SELF	Couverture bac acier	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		40,00	0,007	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
58	ANCIEN SELF	Etanchéité bitumineuse	Etanchéité Bitumineuse (sans goudron)	RAS	E		154,00 m	1,00 m	0,002 m	0,31 m³	2,00				**0,00 T**		DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux				
59	ANCIEN SELF	Gravillons	Gravier roulé	RAS	E		154,00 m	1,00 m	0,05 m	7,70 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et cailloux				
60	ANCIEN SELF	Acrotères	Béton	RAS	E		38,00 m	0,40 m	0,15 m	2,28 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Beton				
61	ANCIEN SELF	***Liaison maison blanche / ancien self***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
62	ANCIEN SELF	Couverture bac acier	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		79,20	0,007	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
63	ANCIEN SELF	Pannes métalliques	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		63,00	0,005	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
64	ANCIEN SELF	Isolant	Laine de verre	RAS	E		72,00 m	1,10 m	0,10 m	7,92 m³	0,03				**0,00 T**		DND	Laines minerales de verre				
65	ANCIEN SELF	Etanchéité bitumineuse	Etanchéité Bitumineuse (sans goudron)	RAS	E		72,00 m	1,10 m	0,00 m	0,16 m³	2,40				**0,00 T**		DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux				
66	ANCIEN SELF	Bardage bac acier	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		144,00	0,007	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
67	ANCIEN SELF	Ossature bois	Bois peint ou traité	RAS	E	6	18,00 m	0,06 m	0,06 m	0,39 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
68	ANCIEN SELF	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
69	ANCIEN SELF	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
70	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm	Parpaings creux	RAS	E		25,00 m	2,40 m	0,15 m	9,00 m³	1,30				**11,70 T**	Recyclage	DI	Beton				
71	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	6,56 m	0,15 m	-0,98 m³	1,30				**-1,28 T**	Recyclage	DI	Beton				
72	ANCIEN SELF	***RdC***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
73	ANCIEN SELF	Cloison couloir en parpaing ou brique ép.8 cm	Parpaings creux	RAS	E		25,00 m	3,88 m	0,08 m	7,76 m³	1,30				**10,09 T**	Recyclage	DI	Beton				
74	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	16,61 m	0,08 m	-1,33 m³	1,30				**-1,73 T**	Recyclage	DI	Beton				
75	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm	Parpaings creux	RAS	E		13,75 m	3,88 m	0,15 m	8,00 m³	1,30				**10,40 T**	Recyclage	DI	Beton				
76	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	3,69 m	0,15 m	-0,55 m³	1,30				**-0,72 T**	Recyclage	DI	Beton				
77	ANCIEN SELF	Cloisons placo	Plâtres	RAS	E		32,31 m	3,88 m	0,052 m	6,52 m³	0,79				**5,15 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
78	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,05 m	-0,29 m³	0,79				**-0,23 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
79	ANCIEN SELF	Ossature bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		125,36	0,004	**0,50 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
80	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		-5,54	0,004	**-0,02 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
81	ANCIEN SELF	Isolant	Laine de verre	RAS	E		32,31 m	3,88 m	0,05 m	6,27 m³	0,03				**0,19 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
82	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Laine de verre	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,05 m	-0,28 m³	0,03				**-0,01 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
83	ANCIEN SELF	Faux plafond	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		441,57	0,002	**0,88 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
84	ANCIEN SELF	Ossature bois + lambris	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		441,57	0,007	**3,09 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
85	ANCIEN SELF	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E		1,00 m	441,57 m	0,10 m	44,16 m³	0,04				**1,77 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
86	ANCIEN SELF	***R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
87	ANCIEN SELF	Cloison couloir en parpaing ou brique ép.8 cm	Parpaings creux	RAS	E		43,80 m	2,80 m	0,08 m	9,81 m³	1,30				**12,75 T**	Recyclage	DI	Beton				
88	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	22,12 m	0,08 m	-1,77 m³	1,30				**-2,30 T**	Recyclage	DI	Beton				
89	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm	Parpaings creux	RAS	E		16,65 m	2,80 m	0,15 m	6,99 m³	1,30				**9,09 T**	Recyclage	DI	Beton				
90	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	1,64 m	0,15 m	-0,25 m³	1,30				**-0,32 T**	Recyclage	DI	Beton				
91	ANCIEN SELF	Cloisons placo	Plâtres	RAS	E		18,00 m	2,80 m	0,052 m	2,62 m³	0,79				**2,07 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
92	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,05 m	-0,29 m³	0,79				**-0,23 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
93	ANCIEN SELF	Ossature bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		50,40	0,004	**0,20 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
94	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		-5,54	0,004	**-0,02 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
95	ANCIEN SELF	Isolant	Laine de verre	RAS	E		18,00 m	2,80 m	0,05 m	2,52 m³	0,03				**0,08 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
96	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Laine de verre	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,05 m	-0,28 m³	0,03				**-0,01 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
97	ANCIEN SELF	Cloisons placo	Plâtres	RAS	E		24,50 m	2,80 m	0,10 m	7,13 m³	0,79				**5,64 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
39	ANCIEN SELF	Plancher béton liaison										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
40	ANCIEN SELF	Escalier béton principal - marches										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
41	ANCIEN SELF	***R+1/combles***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
42	ANCIEN SELF	Plancher bois - solives										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
43	ANCIEN SELF	Plafond placo										DND		-	0%	0	100%	5,66 T	Elimination
44	ANCIEN SELF	Laine de verre										DND		-	0%	0	100%	3,31 T	Elimination
45	ANCIEN SELF	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
46	ANCIEN SELF	Poutres béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
47	ANCIEN SELF	Dalle de couverture en béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
48	ANCIEN SELF	**Charpente, étanchéité et Couverture**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
49	ANCIEN SELF	***Bâtiment principal***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
50	ANCIEN SELF	Fermes treillis métallique - cornières doubles										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
51	ANCIEN SELF	Fermes treillis métallique - cornières simples										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
52	ANCIEN SELF	Pannes bois										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
53	ANCIEN SELF	chevrons bois 5 x 5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
54	ANCIEN SELF	Volige bois ép.1,5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
55	ANCIEN SELF	Couverture en ardoises naturelles										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
56	ANCIEN SELF	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
57	ANCIEN SELF	Couverture bac acier										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
58	ANCIEN SELF	Etanchéité bitumineuse										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
59	ANCIEN SELF	Gravillons										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
60	ANCIEN SELF	Acrotères										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
61	ANCIEN SELF	***Liaison maison blanche / ancien self***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
62	ANCIEN SELF	Couverture bac acier										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
63	ANCIEN SELF	Pannes métalliques										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
64	ANCIEN SELF	Isolant										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
65	ANCIEN SELF	Etanchéité bitumineuse										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
66	ANCIEN SELF	Bardage bac acier										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
67	ANCIEN SELF	Ossature bois										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
68	ANCIEN SELF	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
69	ANCIEN SELF	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
70	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	11,700 T	-	0,00 T	-
71	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-1,279 T	-	0,00 T	-
72	ANCIEN SELF	***RdC***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
73	ANCIEN SELF	Cloison couloir en parpaing ou brique ép.8 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	10,088 T	-	0,00 T	-
74	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-1,727 T	-	0,00 T	-
75	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	10,403 T	-	0,00 T	-
76	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-0,720 T	-	0,00 T	-
77	ANCIEN SELF	Cloisons placo										DND	NON	-	0%	0	100%	5,15 T	Elimination
78	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,23 T	Elimination
79	ANCIEN SELF	Ossature bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,501 T	-	0,00 T	-
80	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,022 T	-	0,00 T	-
81	ANCIEN SELF	Isolant										DND	OUI	Incinération	100%	0,188 T	-	0,00 T	-
82	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Incinération	100%	-0,008 T	-	0,00 T	-
83	ANCIEN SELF	Faux plafond										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,883 T	-	0,00 T	-
84	ANCIEN SELF	Ossature bois + lambris										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	3,091 T	-	0,00 T	-
85	ANCIEN SELF	Laine de verre										DND	OUI	Incinération	100%	1,766 T	-	0,00 T	-
86	ANCIEN SELF	***R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
87	ANCIEN SELF	Cloison couloir en parpaing ou brique ép.8 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	12,755 T	-	0,00 T	-
88	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-2,300 T	-	0,00 T	-
89	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	9,091 T	-	0,00 T	-
90	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-0,320 T	-	0,00 T	-
91	ANCIEN SELF	Cloisons placo										DND	NON	-	0%	0	100%	2,07 T	Elimination
92	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,23 T	Elimination
93	ANCIEN SELF	Ossature bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,202 T	-	0,00 T	-
94	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,022 T	-	0,00 T	-
95	ANCIEN SELF	Isolant										DND	NON	-	0%	0	100%	0,08 T	Elimination
96	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,01 T	Elimination
97	ANCIEN SELF	Cloisons placo										DND	NON	-	0%	0	100%	5,64 T	Elimination

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

ANCIEN SELF

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**42,77 m**	**Surface au sol :**	**551,73 m²**
Largueur extérieure :	**12,90 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**9,65 m**	**Surface des sous-sols :**	**551,73 m²**
Hauteur bas de pente :	**7,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
98	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,10 m	-0,58 m³	0,79				**-0,46 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
99	ANCIEN SELF	Ossature bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		68,60	0,004	**0,27 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
100	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		-5,54	0,004	**-0,02 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
101	ANCIEN SELF	Isolant	Laine de verre	RAS	E		24,50 m	2,80 m	0,05 m	3,43 m³	0,03				**0,10 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
102	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Laine de verre	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,05 m	-0,28 m³	0,03				**-0,01 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
103	ANCIEN SELF	Coffres en bois en allèges	Bois peint ou traité	RAS	E		112,30 m	1,00 m	0,04 m	4,49 m³	0,75				**3,37 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
104	ANCIEN SELF	***Extension***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
105	ANCIEN SELF	Cloison en brique ép.8 cm	Briques montées-ciment	RAS	E		18,75 m	2,50 m	0,08 m	3,75 m³	1,30				**4,88 T**	Elimination	DI	Briques				
106	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Briques montées-ciment	RAS	E		-1,00 m	5,10 m	0,08 m	-0,41 m³	1,30				**-0,53 T**	Elimination	DI	Briques				
107	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm	Parpaings creux	RAS	E		41,08 m	2,50 m	0,15 m	15,41 m³	1,30				**20,03 T**	Recyclage	DI	Beton				
108	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	21,32 m	0,15 m	-3,20 m³	1,30				**-4,16 T**	Recyclage	DI	Beton				
109	*ANCIEN SELF*	*Faux plafond placo avec enduit de bandes amianté*	*Plâtres*	*Présence d'amiante*	*E*		*192,00 m*	*1,00 m*	*0,013 m*	*2,50 m³*	*0,79*				*1,97 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
110	*ANCIEN SELF*	*Ossature bois contaminée*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,75*		*192,00*	*0,004*	*0,77 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
111	*ANCIEN SELF*	*Laine de verre contaminée*	*Laine de verre*	*Présence d'amiante*	*E*		*192,00 m*	*1,00 m*	*0,10 m*	*19,20 m³*	*0,04*				*0,77 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
112	ANCIEN SELF	**Menuiseries**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
113	ANCIEN SELF	Portes bois 83*210cm	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		65,00	0,025	**1,63 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
114	ANCIEN SELF	Dormants bois des portes	Bois peint ou traité	RAS	E	65	5,00 m	0,06 m	0,05 m	0,98 m³	0,75				**0,731 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
115	ANCIEN SELF	***Fenêtres bois***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
116	ANCIEN SELF	Dormant + ouvrant bois	Bois peint ou traité	RAS	E	5	12,40 m	0,07 m	0,05 m	0,22 m³	0,75				**0,16 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
117	ANCIEN SELF	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E					0,00 m³	2,53		5,00	0,030	**0,15 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
118	ANCIEN SELF	***Fenêtres PVC rénovées***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
119	ANCIEN SELF	Ancien cadre bois	Bois peint ou traité	RAS	E		500,32 m	0,07 m	0,05 m	1,75 m³	0,75				**1,31 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
120	ANCIEN SELF	Dormant + ouvrant PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40		500,32	0,005	**2,50 T**	Recyclage	DND	PVC				
121	ANCIEN SELF	Volets PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40		313,70	0,003	**0,94 T**	Recyclage	DND	PVC				
122	ANCIEN SELF	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E					0,00 m³	2,53		20,00	0,005	**0,10 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
123	ANCIEN SELF	**Sols + murs**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
124	*ANCIEN SELF*	*Faïence avec colle amiantée poteaux extension*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*3,20 m*	*3,50 m*	*0,01 m*	*0,11 m³*	*2,20*				*0,25 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
125	*ANCIEN SELF*	*Faïence avec colle amiantée cloisons extension - noyau central*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*21,64 m*	*3,50 m*	*0,01 m*	*0,76 m³*	*2,20*				*1,67 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
126	ANCIEN SELF	Faïence sanitaires	Céramiques	RAS	E		80,00 m	1,00 m	0,01 m	0,80 m³	2,20				**1,76 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
127	ANCIEN SELF	Moquette murale	Moquette	RAS	E					0,00 m³	0,00		60,00	0,005	**0,30 T**	Elimination	DND	Moquette				
128	ANCIEN SELF	Carrelage au sol RDC	Céramiques	RAS	E		738,00 m	1,00 m	0,01 m	7,38 m³	1,64				**12,10 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
129	ANCIEN SELF	Lino / DDS au R+1	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50		551,00	0,006	**3,31 T**	Elimination	DND	Linoleum				
130	*ANCIEN SELF*	*DDS + colle amiantée couloir*	*Dalles de sol PVC, colle et ragréage amianté*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,00*		*25,50*	*0,006*	*0,15 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
131	*ANCIEN SELF*	*Bardage en ardoises amiante-ciment*	*Ardoises*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,00*		*757,99*	*0,022*	*16,68 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
132	*ANCIEN SELF*	*Moins value pour ouvertures*	*Ardoises*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,00*		*-378,22*	*0,022*	*-8,32 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
133	*ANCIEN SELF*	*Ossature bois contaminée par l'amiante*	*Bois Pollué Amiante*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,75*		*379,77*	*0,004*	*1,52 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
134	*ANCIEN SELF*	*Laine de verre contaminée par l'amiante*	*Laine de verre*	*Présence d'amiante*	*E*		*379,77 m*	*1,00 m*	*0,10 m*	*37,98 m³*	*0,03*				*1,14 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
135	ANCIEN SELF	**Divers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
136	ANCIEN SELF	Divers FER	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		1,00	2,500	**2,50 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
137	ANCIEN SELF	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93		1,00	8,000	**8,00 T**	Elimination	DND	Melange de DND				
138	ANCIEN SELF	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, estrades, bureaux, lits…)	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		1,00	5,000	**5,00 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
139	ANCIEN SELF	Divers DEEE	Interrupteur, Prise…	RAS	E					0,00 m³	0,00			0,150	**0,15 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux				
140	*ANCIEN SELF*	*Lavabos grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*8,00*	*0,026*	*0,21 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,21 T*	*Installations sanitaires*
141	*ANCIEN SELF*	*WC grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*10,00*	*0,026*	*0,26 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,26 T*	*Installations sanitaires*
142	*ANCIEN SELF*	*Bac douche*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*2,00*	*0,026*	*0,05 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,05 T*	*Installations sanitaires*
143	ANCIEN SELF	Néons	Néon, Lampe fluorescente…	Autre polluant	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,100	**0,10 T**	Recyclage	DD	Luminaires				
144	*ANCIEN SELF*	*Gaines en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*20,00*	*0,015*	*0,30 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
145	*ANCIEN SELF*	*Poteau béton coffré en amiante-ciment sous-sol*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*E*		*2,50 m*	*1,00 m*	*0,03 m*	*0,08 m³*	*2,50*				*0,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				

TOTAL DE DECHETS : 157,52 T Tonnes

TOTAL Réemploi: 0,520 Tonnes

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
98	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,46 T	Elimination
99	ANCIEN SELF	Ossature bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,274 T	-	0,00 T	-
100	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	-0,022 T	-	0,00 T	-
101	ANCIEN SELF	Isolant										DND	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination
102	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,01 T	Elimination
103	ANCIEN SELF	Coffres en bois en allèges										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	3,369 T	-	0,00 T	-
104	ANCIEN SELF	***Extension***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
105	ANCIEN SELF	Cloison en brique ép.8 cm										DI	NON	-	0%	0	100%	4,88 T	Elimination
106	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	NON	-	0%	0	100%	-0,53 T	Elimination
107	ANCIEN SELF	Cloisons en parpaing ép.15 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	20,027 T	-	0,00 T	-
108	ANCIEN SELF	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-4,157 T	-	0,00 T	-
109	*ANCIEN SELF*	*Faux plafond placo avec enduit de bandes amianté*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,97 T*	*Elimination*
110	*ANCIEN SELF*	*Ossature bois contaminée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,77 T*	*Elimination*
111	*ANCIEN SELF*	*Laine de verre contaminée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,77 T*	*Elimination*
112	ANCIEN SELF	**Menuiseries**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
113	ANCIEN SELF	Portes bois 83*210cm										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,625 T	-	0,00 T	-
114	ANCIEN SELF	Dormants bois des portes										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,731 T	-	0,00 T	-
115	ANCIEN SELF	***Fenêtres bois***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
116	ANCIEN SELF	Dormant + ouvrant bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,163 T	-	0,00 T	-
117	ANCIEN SELF	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,150 T	-	0,00 T	-
118	ANCIEN SELF	***Fenêtres PVC rénovées***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
119	ANCIEN SELF	Ancien cadre bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,313 T	-	0,00 T	-
120	ANCIEN SELF	Dormant + ouvrant PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	2,502 T	-	0,00 T	-
121	ANCIEN SELF	Volets PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,941 T	-	0,00 T	-
122	ANCIEN SELF	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,100 T	-	0,00 T	-
123	ANCIEN SELF	**Sols + murs**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
124	*ANCIEN SELF*	*Faïence avec colle amiantée poteaux extension*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,25 T*	*Elimination*
125	*ANCIEN SELF*	*Faïence avec colle amiantée cloisons extension - noyau central*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,67 T*	*Elimination*
126	ANCIEN SELF	Faïence sanitaires										DI	OUI	Recyclage	100%	1,760 T	-	0,00 T	-
127	ANCIEN SELF	Moquette murale										DND	NON	-	0%	0	100%	0,30 T	Elimination
128	ANCIEN SELF	Carrelage au sol RDC										DI	OUI	Recyclage	100%	12,103 T	-	0,00 T	-
129	ANCIEN SELF	Lino / DDS au R+1										DND	NON	-	0%	0	100%	3,31 T	Elimination
130	*ANCIEN SELF*	*DDS + colle amiantée couloir*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,15 T*	*Elimination*
131	*ANCIEN SELF*	*Bardage en ardoises amiante-ciment*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*16,68 T*	*Elimination*
132	*ANCIEN SELF*	*Moins value pour ouvertures*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*-8,32 T*	*Elimination*
133	*ANCIEN SELF*	*Ossature bois contaminée par l'amiante*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,52 T*	*Elimination*
134	*ANCIEN SELF*	*Laine de verre contaminée par l'amiante*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,14 T*	*Elimination*
135	ANCIEN SELF	**Divers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
136	ANCIEN SELF	Divers FER										DND	OUI	Recyclage	100%	2,50 T	-	0,00 T	-
137	ANCIEN SELF	Divers DND										DND	NON	-	0%	0	100%	8,00 T	Elimination
138	ANCIEN SELF	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, estrades, bureaux, lits...)										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	5,00 T	-	0,00 T	-
139	ANCIEN SELF	Divers DEEE										DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
140	*ANCIEN SELF*	*Lavabos grès*	*en applique*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
141	*ANCIEN SELF*	*WC grès*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
142	*ANCIEN SELF*	*Bac douche*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
143	ANCIEN SELF	Néons										DD	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
144	*ANCIEN SELF*	*Gaines en amiante-ciment*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,30 T*	*Elimination*
145	*ANCIEN SELF*	*Poteau béton coffré en amiante-ciment sous-sol*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,20 T*	*Elimination*
												DECHETS VALORISES :				**102,90 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**54,107 Tonnes**

-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

MAISON BLANCHE

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longueur extérieure :	**27,15 m**	**Surface au sol :**	**276,66 m²**
Largueur extérieure :	**10,19 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**à définir**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**16,25 m**	**Surface des sous-sols :**	**276,66 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
1	MAISON BLANCHE	**Fondations et infrastructures**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
2	MAISON BLANCHE	Longrine pierres sous murs périphériques et refend	Pierre	RAS	E		93,68 m	1,00 m	0,50 m	46,84 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
3	MAISON BLANCHE	Semelles filantes sous refends	Béton	RAS	E		88,29 m	0,80 m	0,50 m	35,32 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
4	MAISON BLANCHE	Béton de propreté sous les semelles	Béton	RAS	E		88,29 m	0,80 m	0,05 m	3,53 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
5	MAISON BLANCHE	Dallage béton ép.20 cm (hypothèse)	Béton	RAS	E		303,76 m	1,00 m	0,20 m	60,75 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
6	MAISON BLANCHE	**Murs porteurs ext. + refends**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
7	MAISON BLANCHE	Murs en pierres ép.50 cm	Pierre	RAS	E		980,15 m	1,00 m	0,50 m	490,08 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
8	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Pierre	RAS	E		152,20 m	-1,00 m	0,50 m	-76,10 m³	2,20				**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
9	MAISON BLANCHE	Poteaux béton 27 x 27 cm	Béton	RAS	E	6	0,27 m	9,16 m	0,27 m	4,01 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
10	MAISON BLANCHE	**Planchers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
11	MAISON BLANCHE	Poutres béton transversales 18 x 28 cm	Béton	RAS	E		162,00 m	0,28 m	0,18 m	8,16 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
12	MAISON BLANCHE	Poutrelles béton secondaires 15 x 20 cm	Béton	RAS	E		392,25 m	0,20 m	0,15 m	11,77 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
13	MAISON BLANCHE	Plafonds en brique-ciment + enduit plâtre difficilement séparable (RdC/R+1/R+2)	Briques montées Plâtre	RAS	E	3	1,00 m	276,66 m	0,05 m	41,50 m³	1,30				**53,95 T**		DND	Enduits et supports inertes				
14	MAISON BLANCHE	Plancher béton ép.15 cm	Béton	RAS	E	3	1,00 m	276,66 m	0,15 m	124,50 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
15	MAISON BLANCHE	Escalier béton principal - marches	Béton	RAS	E	3	1,00 m	16,80 m	0,25 m	12,60 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
16	MAISON BLANCHE	Escalier béton secours - garde-cors béton	Béton	RAS	E		1,00 m	28,50 m	0,10 m	2,85 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
17	MAISON BLANCHE	Escalier béton secours - marches + paliers	Béton	RAS	E	3	1,00 m	12,21 m	0,25 m	9,16 m³	2,50				**0,00 T**		DI	Beton				
18	MAISON BLANCHE	Solives bois des combles - escalier + bâtiment	Bois peint ou traité	RAS	E		1,00 m	252,15 m	0,03 m	6,86 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
19	MAISON BLANCHE	Faux plafond placo sur escalier	Plâtres	RAS	E		1,00 m	16,80 m	0,013 m	0,22 m³	1,20				**0,26 T**		DND	Plaques et carreaux				
20	MAISON BLANCHE	**Charpente, étanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
21	MAISON BLANCHE	***Cage escalier***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
22	MAISON BLANCHE	Fermes bois - bastaing 20 x 8 cm	Bois peint ou traité	RAS	E	3	1,00 m	12,86 m	0,016 m	0,62 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
23	MAISON BLANCHE	Pannes bois 20 x 6 cm	Bois peint ou traité	RAS	E	3	1,00 m	14,00 m	0,012 m	0,50 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
24	MAISON BLANCHE	chevrons bois 5 x 5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		1,20 m	62,02 m	0,007 m	0,53 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
25	MAISON BLANCHE	Volige bois ép.1,5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		1,20 m	62,02 m	0,015 m	1,12 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
26	MAISON BLANCHE	Couverture en ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00		74,42	0,022	**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
27	MAISON BLANCHE	***Bâtiment principal***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
28	MAISON BLANCHE	Fermes treillis métallique - cornières doubles	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		167,46	0,007	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
29	MAISON BLANCHE	Fermes treillis métallique - cornières simples	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		159,48	0,003	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
30	MAISON BLANCHE	Pannes métalliques - cornières simples	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		217,20	0,005	**0,00 T**		DND	Autres metaux				
31	MAISON BLANCHE	chevrons bois 5 x 5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		27,15 m	17,72 m	0,007 m	3,44 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
32	MAISON BLANCHE	Volige bois ép.1,5 cm	Bois peint ou traité	RAS	E		27,15 m	17,72 m	0,02 m	7,22 m³	0,75				**0,00 T**		DND	BR1				
33	MAISON BLANCHE	Couverture en ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00		481,10	0,022	**0,00 T**		DI	Terres et pierres				
34	MAISON BLANCHE	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
35	MAISON BLANCHE	***Sous-sol***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
36	MAISON BLANCHE	Cloisons des douches en brique ciment ép.7 cm	Briques montées-ciment	RAS	E		63,71 m	1,92 m	0,07 m	8,56 m³	1,30				**11,13 T**	Elimination	DI	Briques				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	MAISON BLANCHE	**Fondations et infrastructures**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	MAISON BLANCHE	Longrine pierres sous murs périphériques et refend										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
3	MAISON BLANCHE	Semelles filantes sous refends										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
4	MAISON BLANCHE	Béton de propreté sous les semelles										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	MAISON BLANCHE	Dallage béton ép.20 cm (hypothèse)										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	MAISON BLANCHE	**Murs porteurs ext. + refends**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
7	MAISON BLANCHE	Murs en pierres ép.50 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
9	MAISON BLANCHE	Poteaux béton 27 x 27 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	MAISON BLANCHE	**Planchers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	MAISON BLANCHE	Poutres béton transversales 18 x 28 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	MAISON BLANCHE	Poutrelles béton secondaires 15 x 20 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	MAISON BLANCHE	Plafonds en brique-ciment + enduit plâtre difficilement séparable (RdC/R+1/R+2)										DND		-	0%	0	100%	53,95 T	Elimination
14	MAISON BLANCHE	Plancher béton ép.15 cm										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	MAISON BLANCHE	Escalier béton principal - marches										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	MAISON BLANCHE	Escalier béton secours - garde-cors béton										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
17	MAISON BLANCHE	Escalier béton secours - marches + paliers										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	MAISON BLANCHE	Solives bois des combles - escalier + bâtiment										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	MAISON BLANCHE	Faux plafond placo sur escalier										DND		-	0%	0	100%	0,26 T	Elimination
20	MAISON BLANCHE	**Charpente, étanchéité et Couverture**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	MAISON BLANCHE	***Cage escalier***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
22	MAISON BLANCHE	Fermes bois - bastaing 20 x 8 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	MAISON BLANCHE	Pannes bois 20 x 6 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	MAISON BLANCHE	chevrons bois 5 x 5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	MAISON BLANCHE	Volige bois ép.1,5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	MAISON BLANCHE	Couverture en ardoises naturelles										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	MAISON BLANCHE	***Bâtiment principal***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
28	MAISON BLANCHE	Fermes treillis métallique - cornières doubles										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
29	MAISON BLANCHE	Fermes treillis métallique - cornières simples										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	MAISON BLANCHE	Pannes métalliques - cornières simples										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	MAISON BLANCHE	chevrons bois 5 x 5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
32	MAISON BLANCHE	Volige bois ép.1,5 cm										DND		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	MAISON BLANCHE	Couverture en ardoises naturelles										DI		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	MAISON BLANCHE	**Cloisonnements intérieurs et faux plafonds**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
35	MAISON BLANCHE	***Sous-sol***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
36	MAISON BLANCHE	Cloisons des douches en brique ciment ép.7 cm										DI	NON	-	0%	0	100%	11,13 T	Elimination

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

MAISON BLANCHE

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**27,15 m**	**Surface au sol :**	**276,66 m²**
Largueur extérieure :	**10,19 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**à définir**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**16,25 m**	**Surface des sous-sols :**	**276,66 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																				
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio								
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réeemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
37	MAISON BLANCHE	Cloisons en parpaing ép.17 cm	Parpaings creux	RAS	E		43,00 m	3,14 m	0,17 m	22,95 m³	1,30				**29,84 T**	Recyclage	DI	Beton				
38	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		-1,00 m	9,66 m	0,17 m	-1,64 m³	1,30				**-2,13 T**	Recyclage	DI	Beton				
39	MAISON BLANCHE	Doublage placo	Plâtres	RAS	E		34,00 m	3,14 m	0,013 m	1,39 m³	1,20				**1,67 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
40	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	15,26 m	0,013 m	-0,20 m³	1,20				**-0,24 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
41	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		106,76	0,004	**0,43 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
42	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant	Laine de verre	RAS	E		34,00 m	3,14 m	0,05 m	5,34 m³	0,03				**0,16 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
43	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Laine de verre	RAS	E		-1,00 m	15,26 m	0,05 m	-0,76 m³	0,03				**-0,02 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
44	MAISON BLANCHE	Faux plafond Armstrong	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		120,00	0,004	**0,48 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
45	MAISON BLANCHE	Ossature métallique	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		120,00	0,004	**0,48 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
46	MAISON BLANCHE	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E		1,00 m	120,00 m	0,10 m	12,00 m³	0,04				**0,48 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
47	MAISON BLANCHE	Faux plafond lambris hall	Bois peint ou traité	RAS	E		1,00 m	36,00 m	0,01 m	0,36 m³	0,75				**0,27 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
48	MAISON BLANCHE	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E		1,00 m	36,00 m	0,01 m	0,36 m³	0,04				**0,01 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
49	MAISON BLANCHE	***RdC***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
50	MAISON BLANCHE	Cloison couloir en brique ciment + enduit plâtre ép.7,5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		16,00 m	2,50 m	0,08 m	3,00 m³	1,30				**3,90 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
51	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		-1,00 m	5,54 m	0,08 m	-0,42 m³	1,30				**-0,54 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
52	MAISON BLANCHE	Cloisons en parpaing ép.12 cm	Parpaings creux	RAS	E		14,80 m	3,01 m	0,12 m	5,35 m³	1,30				**6,95 T**	Recyclage	DI	Beton				
53	MAISON BLANCHE	Doublage lambris	Bois peint ou traité	RAS	E		25,00 m	2,20 m	0,01 m	0,55 m³	0,75				**0,41 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
54	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		55,00	0,004	**0,22 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
55	MAISON BLANCHE	Doublage isolant	Laine de verre	RAS	E		25,00 m	2,20 m	0,05 m	2,75 m³	0,03				**0,08 T**	Incinération	DND	Laines minerales de verre				
56	MAISON BLANCHE	Faux plafond Armstrong	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		234,00	0,004	**0,94 T**	Valorisation energetique	DND	Autres materiaux complexes				
57	MAISON BLANCHE	Ossature métallique	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		234,00	0,004	**0,94 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
58	MAISON BLANCHE	Laine de verre	Laine de verre	RAS	E		1,00 m	234,00 m	0,10 m	23,40 m³	0,04				**0,94 T**	Elimination	DND	Laines minerales de verre				
59	MAISON BLANCHE	***R+1***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
60	MAISON BLANCHE	Cloisons en brique ciment + enduit plâtre ép.7,5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		97,12 m	3,14 m	0,08 m	22,87 m³	1,30				**29,73 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
61	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		-1,00 m	22,12 m	0,08 m	-1,66 m³	1,30				**-2,16 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes				
62	MAISON BLANCHE	Cloisons des douches en brique ciment ép.7 cm	Briques montées-ciment	RAS	E		20,75 m	2,20 m	0,07 m	3,20 m³	1,30				**4,15 T**	Recyclage	DI	Briques				
63	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Briques montées-ciment	RAS	E		-1,00 m	7,75 m	0,07 m	-0,54 m³	1,30				**-0,71 T**	Recyclage	DI	Briques				
64	MAISON BLANCHE	Doublage placo	Plâtres	RAS	E		70,00 m	3,14 m	0,013 m	2,86 m³	0,79				**2,26 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
65	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	33,60 m	0,01 m	-0,44 m³	0,79				**-0,35 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
66	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		219,80	0,004	**0,88 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
67	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant	Polystyrène	RAS	E		70,00 m	3,14 m	0,05 m	10,99 m³	0,03				**0,33 T**	Elimination	DND	PS				
68	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Polystyrène	RAS	E		-1,00 m	33,60 m	0,05 m	-1,68 m³	0,03				**-0,05 T**	Elimination	DND	PS				
69	MAISON BLANCHE	***R+2***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
70	MAISON BLANCHE	Cloisons des sanitaires en brique ciment ép.7 cm	Briques montées-ciment	RAS	E		13,45 m	2,20 m	0,07 m	2,07 m³	1,30				**2,69 T**	Recyclage	DI	Briques				
71	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Briques montées-ciment	RAS	E		-1,00 m	9,04 m	0,07 m	-0,63 m³	1,30				**-0,82 T**	Recyclage	DI	Briques				
72	MAISON BLANCHE	Doublage placo	Plâtres	RAS	E		58,00 m	3,43 m	0,013 m	2,59 m³	0,79				**2,04 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
73	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	67,20 m	0,013 m	-0,87 m³	0,79				**-0,69 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
74	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		198,94	0,004	**0,80 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
75	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant	Polystyrène	RAS	E		58,00 m	3,43 m	0,05 m	9,95 m³	0,03				**0,30 T**	Incinération	DND	PS				
76	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Polystyrène	RAS	E		-1,00 m	67,20 m	0,05 m	-3,36 m³	0,03				**-0,10 T**	Incinération	DND	PS				
77	MAISON BLANCHE	***Cage d'escalier***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
79	MAISON BLANCHE	Doublage placo	Plâtres	RAS	E		17,60 m	9,00 m	0,013 m	2,06 m³	0,79				**1,63 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
79	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Plâtres	RAS	E		-1,00 m	7,40 m	0,01 m	-0,10 m³	0,79				**-0,08 T**	Elimination	DND	Plaques et carreaux				
80	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		158,40	0,004	**0,63 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
81	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant	Polystyrène	RAS	E		17,60 m	9,00 m	0,05 m	7,92 m³	0,03				**0,24 T**	Incinération	DND	PS				
82	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures	Polystyrène	RAS	E		-1,00 m	1,85 m	0,05 m	-0,09 m³	0,03				**0,00 T**	Incinération	DND	PS				
83	MAISON BLANCHE	**Menuiseries**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
84	MAISON BLANCHE	Portes bois 83*210cm	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		40,00	0,020	**0,80 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
85	MAISON BLANCHE	Dormants bois des portes	Bois peint ou traité	RAS	E	40	1,00 m	5,00 m	0,003 m	0,60 m³	0,75				**0,45 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
86	MAISON BLANCHE	***Fenêtres bois***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
87	MAISON BLANCHE	Dormant + ouvrant bois	Bois peint ou traité	RAS	E	7	1,00 m	12,40 m	0,004 m	0,30 m³	0,75				**0,23 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
88	MAISON BLANCHE	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E					0,00 m³	2,53		7,00	0,030	**0,21 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
89	MAISON BLANCHE	***Fenêtres PVC rénovées***								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
37	MAISON BLANCHE	Cloisons en parpaing ép.17 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	29,84 T	-	0,00 T	-
38	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-2,13 T	-	0,00 T	-
39	MAISON BLANCHE	Doublage placo										DND	NON	-	0%	0	100%	1,67 T	Elimination
40	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,24 T	Elimination
41	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,43 T	-	0,00 T	-
42	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant										DND	NON	-	0%	0	100%	0,16 T	Elimination
43	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,02 T	Elimination
44	MAISON BLANCHE	Faux plafond Armstrong										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,48 T	-	0,00 T	-
45	MAISON BLANCHE	Ossature métallique										DND	OUI	Recyclage	100%	0,48 T	-	0,00 T	-
46	MAISON BLANCHE	Laine de verre										DND	OUI	Incinération	100%	0,48 T	-	0,00 T	-
47	MAISON BLANCHE	Faux plafond lambris hall										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,27 T	-	0,00 T	-
48	MAISON BLANCHE	Laine de verre										DND	OUI	Incinération	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
49	MAISON BLANCHE	***RdC***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
50	MAISON BLANCHE	Cloison couloir en brique ciment + enduit plâtre ép.7,5 cm										DND	NON	-	0%	0	100%	3,90 T	Elimination
51	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,54 T	Elimination
52	MAISON BLANCHE	Cloisons en parpaing ép.12 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	6,95 T	-	0,00 T	-
53	MAISON BLANCHE	Doublage lambris										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
54	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,22 T	-	0,00 T	-
55	MAISON BLANCHE	Doublage isolant										DND	OUI	Incinération	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
56	MAISON BLANCHE	Faux plafond Armstrong										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,94 T	-	0,00 T	-
57	MAISON BLANCHE	Ossature métallique										DND	OUI	Recyclage	100%	0,94 T	-	0,00 T	-
58	MAISON BLANCHE	Laine de verre										DND	NON	-	0%	0	100%	0,94 T	Elimination
59	MAISON BLANCHE	***R+1***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
60	MAISON BLANCHE	Cloisons en brique ciment + enduit plâtre ép.7,5 cm										DND	NON	-	0%	0	100%	29,73 T	Elimination
61	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-2,16 T	Elimination
62	MAISON BLANCHE	Cloisons des douches en brique ciment ép.7 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	4,15 T	-	0,00 T	-
63	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-0,71 T	-	0,00 T	-
64	MAISON BLANCHE	Doublage placo										DND	NON	-	0%	0	100%	2,26 T	Elimination
65	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,35 T	Elimination
66	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,88 T	-	0,00 T	-
67	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant										DND	NON	-	0%	0	100%	0,33 T	Elimination
68	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,05 T	Elimination
69	MAISON BLANCHE	***R+2***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
70	MAISON BLANCHE	Cloisons des sanitaires en brique ciment ép.7 cm										DI	OUI	Recyclage	100%	2,69 T	-	0,00 T	-
71	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DI	OUI	Recyclage	100%	-0,82 T	-	0,00 T	-
72	MAISON BLANCHE	Doublage placo										DND	NON	-	0%	0	100%	2,04 T	Elimination
73	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,69 T	Elimination
74	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,80 T	-	0,00 T	-
75	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant										DND	OUI	Incinération	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
76	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Incinération	100%	-0,10 T	-	0,00 T	-
77	MAISON BLANCHE	***Cage d'escalier***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
79	MAISON BLANCHE	Doublage placo										DND	NON	-	0%	0	100%	1,63 T	Elimination
79	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	NON	-	0%	0	100%	-0,08 T	Elimination
80	MAISON BLANCHE	Ossature bois du doublage										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,63 T	-	0,00 T	-
81	MAISON BLANCHE	Doublage placo - isolant										DND	OUI	Incinération	100%	0,24 T	-	0,00 T	-
82	MAISON BLANCHE	Moins value pour ouvertures										DND	OUI	Incinération	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
83	MAISON BLANCHE	**Menuiseries**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
84	MAISON BLANCHE	Portes bois 83*210cm										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,800 T	-	0,00 T	-
85	MAISON BLANCHE	Dormants bois des portes										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,450 T	-	0,00 T	-
86	MAISON BLANCHE	***Fenêtres bois***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
87	MAISON BLANCHE	Dormant + ouvrant bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,228 T	-	0,00 T	-
88	MAISON BLANCHE	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	0,210 T	-	0,00 T	-
89	MAISON BLANCHE	***Fenêtres PVC rénovées***										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

MAISON BLANCHE

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**27,15 m**	**Surface au sol :**	**276,66 m²**
Largueur extérieure :	**10,19 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**à définir**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	
Hauteur au faîtage :	**16,25 m**	**Surface des sous-sols :**	**276,66 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Catégorie
90	MAISON BLANCHE	Ancien cadre bois	Bois peint ou traité	RAS	E		1,00 m	320,60 m	0,0035	1,12 m³	0,75				**0,84 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
91	MAISON BLANCHE	Dormant + ouvrant PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40		320,60	0,003	**0,96 T**	Recyclage	DND	PVC				
92	MAISON BLANCHE	Volets PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40		120,35	0,003	**0,36 T**	Recyclage	DND	PVC				
93	MAISON BLANCHE	Verre	Verre Fenêtre	RAS	E					0,00 m³	2,53		50,00	0,020	**1,00 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre				
94	MAISON BLANCHE	**Sols + murs**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
95	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée douches sous-sol*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*88,91 m*	*1,92 m*	*0,01 m*	*1,71 m³*	*2,20*				*3,76 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
96	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée lavabos sous-sol*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*2,00 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*0,02 m³*	*2,20*				*0,04 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
97	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée vestiaires - murs périphériques*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*17,54 m*	*1,50 m*	*0,01 m*	*0,26 m³*	*2,20*				*0,58 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
98	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée chambres étage 1*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*1,00 m*	*12,00 m*	*0,01 m*	*0,12 m³*	*2,20*				*0,26 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
99	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée chambres étage 2*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*1,00 m*	*2,00 m*	*0,01 m*	*0,02 m³*	*2,20*				*0,04 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
100	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée sanitaires R+2*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*51,60 m*	*1,30 m*	*0,01 m*	*0,67 m³*	*2,20*				*1,48 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
101	*MAISON BLANCHE*	*Carrelage au sol douches sous-sol avec colle amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*8,61 m*	*1,00 m*	*0,015 m*	*0,13 m³*	*1,64*				*0,21 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
102	*MAISON BLANCHE*	*Carrelage au sol sanitaires R+2 avec colle amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*		*45,00 m*	*1,00 m*	*0,015 m*	*0,68 m³*	*1,64*				*1,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
103	MAISON BLANCHE	Faïence RdC couloir sur cloison brique	Céramiques	RAS	E		50,00 m	1,00 m	0,01 m	0,50 m³	2,20				**1,10 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
104	MAISON BLANCHE	Faïence R+1 des sanitaires	Céramiques	RAS	E		70,00 m	1,00 m	0,01 m	0,70 m³	2,20				**1,54 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
105	MAISON BLANCHE	Carrelage au sol	Céramiques	RAS	E		259,00 m	1,00 m	0,01 m	2,59 m³	1,64				**4,25 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques				
106	MAISON BLANCHE	**Divers**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-				
107	MAISON BLANCHE	Divers FER	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		1,00	2,500	**2,50 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
108	MAISON BLANCHE	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93		1,00	5,000	**5,00 T**	Elimination	DND	Melange de DND				
109	MAISON BLANCHE	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, estrades, bureaux, lits…)	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		1,00	2,700	**2,70 T**	Valorisation energetique	DND	BR1				
110	MAISON BLANCHE	Divers DEEE	Interrupteur, Prise…	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,250	**0,25 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux				
111	MAISON BLANCHE	Radiateurs en fonte	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		1,00	2,760	**2,76 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				
112	*MAISON BLANCHE*	*Lavabos grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*12,00*	*0,100*	*1,20 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*1,20 T*	*Installations sanitaires*
113	*MAISON BLANCHE*	*WC grès*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*12,00*	*0,026*	*0,31 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,31 T*	*Installations sanitaires*
114	*MAISON BLANCHE*	*Bac douche*	*Céramiques*	*RAS*	*E*					*0,00 m³*	*2,20*		*12,00*	*0,026*	*0,31 T*	*Reemploi*	*DI*	*Tuiles et ceramiques*	*OUI*	*100%*	*0,31 T*	*Installations sanitaires*
115	MAISON BLANCHE	Néons	Néon, Lampe fluorescente…	Autre polluant	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,100	**0,10 T**	Recyclage	DD	Luminaires				
116	*MAISON BLANCHE*	*Enveloppe de calorifuge amiantée*	*Isolation avec amiante*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,03*		*20,00*	*0,005*	*0,10 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*				
117	MAISON BLANCHE	Canalisations métalliques de chauffage	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		200,00	0,008	**1,60 T**	Recyclage	DND	Autres metaux				

TOTAL DE DECHETS : 187,38 T Tonnes

TOTAL Réemploi: 1,824 Tonnes

			REEMPLOI									FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
												Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Type d'assemblage	Constitution	Etat visuel	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
90	MAISON BLANCHE	Ancien cadre bois										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,842 T	-	0,00 T	-
91	MAISON BLANCHE	Dormant + ouvrant PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,962 T	-	0,00 T	-
92	MAISON BLANCHE	Volets PVC										DND	OUI	Recyclage	100%	0,361 T	-	0,00 T	-
93	MAISON BLANCHE	Verre										DND	OUI	Recyclage	100%	1,000 T	-	0,00 T	-
94	MAISON BLANCHE	**Sols + murs**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
95	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée douches sous-sol*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*3,76 T*	*Elimination*
96	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée lavabos sous-sol*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,04 T*	*Elimination*
97	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée vestiaires - murs périphériques*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,58 T*	*Elimination*
98	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée chambres étage 1*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,26 T*	*Elimination*
99	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée chambres étage 2*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,04 T*	*Elimination*
100	*MAISON BLANCHE*	*Faïence avec colle amiantée sanitaires R+2*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,48 T*	*Elimination*
101	*MAISON BLANCHE*	*Carrelage au sol douches sous-sol avec colle amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,21 T*	*Elimination*
102	*MAISON BLANCHE*	*Carrelage au sol sanitaires R+2 avec colle amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,11 T*	*Elimination*
103	MAISON BLANCHE	Faïence RdC couloir sur cloison brique										DI	OUI	Recyclage	100%	1,100 T	-	0,00 T	-
104	MAISON BLANCHE	Faïence R+1 des sanitaires										DI	OUI	Recyclage	100%	1,540 T	-	0,00 T	-
105	MAISON BLANCHE	Carrelage au sol										DI	OUI	Recyclage	100%	4,248 T	-	0,00 T	-
106	MAISON BLANCHE	**Divers**										-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
107	MAISON BLANCHE	Divers FER										DND	OUI	Recyclage	100%	2,500 T	-	0,00 T	-
108	MAISON BLANCHE	Divers DND										DND	NON	-	0%	0	100%	5,00 T	Elimination
109	MAISON BLANCHE	Divers bois (mobilier, tas, stockage, étagères, estrades, bureaux, lits…)										DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,700 T	-	0,00 T	-
110	MAISON BLANCHE	Divers DEEE										DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,250 T	-	0,00 T	-
111	MAISON BLANCHE	Radiateurs en fonte										DND	OUI	Recyclage	100%	2,760 T	-	0,00 T	-
112	*MAISON BLANCHE*	*Lavabos grès*	*en applique*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
113	*MAISON BLANCHE*	*WC grès*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
114	*MAISON BLANCHE*	*Bac douche*	*posé sur le sol*	*Mono matériaux*	*Bon état*			*utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle*	*sans objet*	*Palettes*	*Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi*	*DI*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*-*	*0,00 T*	*-*
115	MAISON BLANCHE	Néons										DD	OUI	Recyclage	100%	0,100 T	-	0,00 T	-
116	*MAISON BLANCHE*	*Enveloppe de calorifuge amiantée*										*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,10 T*	*Elimination*
117	MAISON BLANCHE	Canalisations métalliques de chauffage										DND	OUI	Recyclage	100%	1,600 T	-	0,00 T	-
												DECHETS VALORISES :				**69,10 T**	**DECHETS ELIMINES :**	**116,456 Tonnes**	

-

TABLEAU DE SYNTHÈSE

DÉCHETS INERTES

CHATEAU

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	2,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,40	100%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	1,67	0,58	35%	0,00	0%	1,08	65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélanges de Beton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	Melange beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	1,26	0,00	0%	0,00	0%	1,26	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	Terres et cailloux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	3,74	0,00	0%	0,00	0%	2,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,74	46%
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	Fibre et verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Emballage verre	Emballage en verre	0,16	0,00	0%	0,00	0%	0,16	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (triés)	Verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DI	Autres DI	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**9,22**	**0,58**	**6%**	**0,00**	**0%**	**4,50**	**49%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**4,14**	45%

ANCIEN SELF

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	63,56	0,00	0%	0,00	0%	63,56	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	4,34	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,34	100%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	14,38	0,52	4%	0,00	0%	13,86	96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélanges de Beton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	Melange beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	0,25	0,00	0%	0,00	0%	0,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	Terres et cailloux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	Fibre et verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Emballage verre	Emballage en verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (triés)	Verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DI	Autres DI	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**82,54**	**0,52**	**1%**	**0,00**	**0%**	**77,67**	**94%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**4,34**	5%

MAISON BLANCHE

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	34,65	0,00	0%	0,00	0%	34,65	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	16,45	0,00	0%	0,00	0%	5,32	32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11,13	68%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	8,71	1,82	21%	0,00	0%	6,89	79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélanges de Beton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	Melange beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	1,21	0,00	0%	0,00	0%	1,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	Terres et cailloux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	Fibre et verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Emballage verre	Emballage en verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (triés)	Verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DI	Autres DI	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**61,03**	**1,82**	**3%**	**0,00**	**0%**	**48,07**	**79%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**11,13**	18%

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Béton	Beton	98,21	0,00	0%	0,00	0%	98,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Briques	Briques	23,19	0,00	0%	0,00	0%	5,32	23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,88	77%
Tuiles et céramiques	Tuiles et ceramiques	24,76	2,93	12%	0,00	0%	21,83	88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélanges de Beton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	Melange beton	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Verre fenetre	2,72	0,00	0%	0,00	0%	2,72	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	Melange bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse	Terres et cailloux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres et pierres	Terre et pierres	3,74	0,00	0%	0,00	0%	2,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,74	46%
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre	Fibre et verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Emballage verre	Emballage en verre	0,16	0,00	0%	0,00	0%	0,16	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Verre (triés)	Verre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DI	Autres DI	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet inerte	**152,78**	**2,93**	**2%**	**0,00**	**0%**	**130,24**	**85%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	0%	**19,61**	13%

DÉCHETS NON DANGEREUX

CHATEAU

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	En %	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux	11,95	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,90	33%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	25,15	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19,58	78%
Bois A (emballages, palettes)	Bois A	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	BR1	12,14	0,00	0%	0,00	0%	0,63	5%	0,00	0%	10,46	86%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR2	BR2	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Cuivre	Cuivre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zinc	Zinc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	3,21	0,00	0%	0,00	0%	3,91	122%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PP	PP	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PE	PE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	1,13	0,00	0%	0,00	0%	1,05	93%	0,00	0%	0,08	7%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PSE	PSE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
XPS	XPS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Polyuréthane	Polyurethane	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques :	Autres plastiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	0,17	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de roche	Laines minerales de roche	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Isolants biosourcés	Isolants biosources	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres materiaux isolants	Autres materiaux isolants	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Moquette	Moquette	2,09	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Linoléum	Linoleum	2,71	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Parquet (massif, flottant)	Parquet	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres revêtements de sol	Autres revetements de sol	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité synthétiques	Revêtements d'etancheite synthetiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	Staff, Stuc, Gypse	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Panneaux sandwich	Panneaux sandwich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Complexes plâtre + isolant	Complexes platres isolant	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	8,43	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,37	4%	0,00	0%	8,23	98%
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage	Fenetres et autres ouvertures vitrees	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	4,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Végétaux	Vegetaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terre végétale	Terre vegetale	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**70,98**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**5,59**	**8%**	**0,00**	**0%**	**10,91**	**15%**	**0,00**	**0%**	**31,71**	**45%**

ANCIEN SELF

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	En %	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux	17,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,60	100%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois A (emballages, palettes)	Bois A	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	BR1	16,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,20	100%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR2	BR2	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Cuivre	Cuivre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zinc	Zinc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	2,50	0,00	0%	0,00	0%	2,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PP	PP	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PE	PE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	3,44	0,00	0%	0,00	0%	3,44	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PSE	PSE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
XPS	XPS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Polyuréthane	Polyurethane	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques :	Autres plastiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	5,41	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,47	64%
Laines minérales de roche	Laines minerales de roche	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Isolants biosourcés	Isolants biosources	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres materiaux isolants	Autres materiaux isolants	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Moquette	Moquette	0,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,30	100%
Linoléum	Linoleum	3,31	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,31	100%
Parquet (massif, flottant)	Parquet	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres revêtements de sol	Autres revetements de sol	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité synthétiques	Revêtements d'etancheite synthetiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	Staff, Stuc, Gypse	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Panneaux sandwich	Panneaux sandwich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Complexes plâtre + isolant	Complexes platres isolant	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	0,88	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,88	100%	0,00	0%	0,00	0%
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage	Fenetres et autres ouvertures vitrees	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	8,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%
Végétaux	Vegetaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terre végétale	Terre vegetale	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**57,65**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**5,94**	**10%**	**0,00**	**0%**	**17,09**	**30%**	**0,00**	**0%**	**32,68**	**57%**

MAISON BLANCHE

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	En %	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux	6,51	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,51	100%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	84,89	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	84,89	100%
Bois A (emballages, palettes)	Bois A	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	BR1	8,66	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8,66	100%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR2	BR2	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Cuivre	Cuivre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zinc	Zinc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	8,28	0,00	0%	0,00	0%	8,28	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PP	PP	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PE	PE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	1,32	0,00	0%	0,00	0%	1,32	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,71	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,28	39%
PSE	PSE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
XPS	XPS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Polyuréthane	Polyurethane	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques :	Autres plastiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	1,65	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,07	65%
Laines minérales de roche	Laines minerales de roche	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Isolants biosourcés	Isolants biosources	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres materiaux isolants	Autres materiaux isolants	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Moquette	Moquette	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Linoléum	Linoleum	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Parquet (massif, flottant)	Parquet	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres revêtements de sol	Autres revetements de sol	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité synthétiques	Revêtements d'etancheite synthetiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	Staff, Stuc, Gypse	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Panneaux sandwich	Panneaux sandwich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Complexes plâtre + isolant	Complexes platres isolant	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	1,42	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,42	100%	0,00	0%	0,00	0%
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage	Fenetres et autres ouvertures vitrees	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	5,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5,00	100%
Végétaux	Vegetaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terre végétale	Terre vegetale	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**118,42**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**9,60**	**8%**	**0,00**	**0%**	**10,07**	**9%**	**0,00**	**0%**	**97,74**	**83%**

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Reutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Plaques et carreaux	Plaques et carreaux	36,06	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28,01	78%
Enduits et supports inertes	Enduits et supports inertes	110,03	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	104,47	95%
Bois A (emballages, palettes)	Bois A	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR1	BR1	37,00	0,00	0%	0,00	0%	0,63	2%	0,00	0%	35,32	95%	0,00	0%	0,00	0%
Bois B : BR2	BR2	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Cuivre	Cuivre	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Aluminium	Aluminium	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Ferreux	Ferreux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zinc	Zinc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres non Ferreux :	Autres metaux	13,99	0,00	0%	0,00	0%	14,69	105%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PP	PP	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PE	PE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
PVC	PVC	5,90	0,00	0%	0,00	0%	5,82	99%	0,00	0%	0,08	1%	0,00	0%	0,00	0%
PS	PS	0,71	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,28	39%
PSE	PSE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
XPS	XPS	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Polyuréthane	Polyurethane	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres plastiques :	Autres plastiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Laines minérales de verre	Laines minerales de verre	7,23	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,54	63%
Laines minérales de roche	Laines minerales de roche	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Isolants biosourcés	Isolants biosources	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres materiaux isolants	Autres materiaux isolants	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Moquette	Moquette	2,39	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,30	13%
Linoléum	Linoleum	6,01	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3,31	55%
Parquet (massif, flottant)	Parquet	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres revêtements de sol	Autres revetements de sol	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité bitumineux	Revetements d'etancheite bitumineux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité synthétiques	Revêtements d'etancheite synthetiques	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose	Staff, Stuc, Gypse	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Panneaux sandwich	Panneaux sandwich	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Complexes plâtre + isolant	Complexes platres isolant	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux complexes	Autres matériaux complexes :	10,73	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,67	25%	0,00	0%	8,23	77%
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage	Fenetres et autres ouvertures vitrees	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Mélange de DND listés ci-dessus	Melange de DND listés ci-dessus	17,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	76%
Végétaux	Vegetaux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terre végétale	Terre vegetale	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres matériaux ou DND	Autres DND	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total Déchet non dangereux	**247,06**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**21,14**	**9%**	**0,00**	**0%**	**38,07**	**15%**	**0,00**	**0%**	**162,14**	**66%**

DÉCHETS D'EQUIPEMENTS

CHATEAU

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	Chauffage, climatisation, ventilation	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	Equipements dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Matériel industriel ou mobilier	Mobilier, matériel industriel	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Conduits de fluides et canalisations	Conduits de fluides et canalisations	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Câbles	Cables	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, …)		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,03	0,00	0%	0,00	0%	0,03	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Électroménagers		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE contenant des substances dangereuses :	Autres DEEE dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux :	Autres DEEE non dangereux	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets d'équipements	**1,03**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**1,03**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

ANCIEN SELF

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	Chauffage, climatisation, ventilation	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	Equipements dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Matériel industriel ou mobilier	Mobilier, matériel industriel	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Conduits de fluides et canalisations	Conduits de fluides et canalisations	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Câbles	Cables	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, …)		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,10	0,00	0%	0,00	0%	0,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Électroménagers		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE contenant des substances dangereuses :	Autres DEEE dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux :	Autres DEEE non dangereux	0,15	0,00	0%	0,00	0%	0,15	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets d'équipements	**0,25**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,25**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

MAISON BLANCHE

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	Chauffage, climatisation, ventilation	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	Equipements dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Matériel industriel ou mobilier	Mobilier, matériel industriel	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Conduits de fluides et canalisations	Conduits de fluides et canalisations	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Câbles	Cables	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, …)		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,10	0,00	0%	0,00	0%	0,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Électroménagers		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE contenant des substances dangereuses :	Autres DEEE dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux :	Autres DEEE non dangereux	0,25	0,00	0%	0,00	0%	0,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets d'équipements	**0,35**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,35**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)	Equipements sanitaires	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	Chauffage, climatisation, ventilation	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	Equipements dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Matériel industriel ou mobilier	Mobilier, matériel industriel	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Conduits de fluides et canalisations	Conduits de fluides et canalisations	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Câbles	Cables	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, …)		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,23	0,00	0%	0,00	0%	0,23	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Électroménagers		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE contenant des substances dangereuses :	Autres DEEE dangereux	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres DEEE non dangereux :	Autres DEEE non dangereux	1,40	0,00	0%	0,00	0%	1,40	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets d'équipements	**1,63**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**1,63**	**100%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

DÉCHETS DANGEREUX

CHATEAU

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	2,51	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,50	20%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets dangereux	**2,51**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,50**	**20%**
	TOTAL :	**83,75**	**0,58**	**1%**	**0,00**	**0%**	**11,13**	**13%**	**0,00**	**0%**	**10,91**	**13%**	**0,00**	**0%**	**36,35**	**43%**

ANCIEN SELF

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	17,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,08	100%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets dangereux	**17,08**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**17,08**	**100%**
	TOTAL :	**157,52**	**0,52**	**0%**	**0,00**	**0%**	**83,87**	**53%**	**0,00**	**0%**	**17,09**	**11%**	**0,00**	**0%**	**54,11**	**34%**

MAISON BLANCHE

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	7,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7,58	100%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets dangereux	**7,58**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**7,58**	**100%**
	TOTAL :	**187,38**	**1,82**	**1%**	**0,00**	**0%**	**58,02**	**31%**	**0,00**	**0%**	**10,07**	**5%**	**0,00**	**0%**	**116,46**	**62%**

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS

Catégories	Exemple de matériaux	Poids total	Dont poids réemploi théorique		Dont poids valorisé théoriquement								Dont poids Eliminé			
					Réutilisation		Recyclage		Remblayage		Valo. Energétique		Incinération		Elimination	
		Tonnes	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Amiante (précisez):	Amiante	27,18	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25,17	93%
Enrobés à chaud contenant du goudron	Enrobe a chaud goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Revetement d'etancheite goudronne	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	Peinture DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	Bois classe C	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Terres contenant des substances dangereuses	Terre DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Autres déchets dangereux	Autres DD	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Sous-total déchets dangereux	**27,18**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**25,17**	**93%**
	TOTAL :	**428,65**	**2,93**	**1%**	**0,00**	**0%**	**153,01**	**36%**	**0,00**	**0%**	**38,07**	**9%**	**0,00**	**0%**	**206,91**	**48%**

Remplissez ces colonnes									Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic			
Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions(8)	Types principal d'assemblage (9)	Age estimé (10)	Etat de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Supectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)
Installations sanitaires	Lavabos grès	0,20 T		en applique		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	WC grès	0,18 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Baignoire	0,07 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Bac douche	0,13 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Lavabos grès	0,21 T		en applique		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	WC grès	0,26 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Bac douche	0,05 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Lavabos grès	1,20 T		en applique		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	WC grès	0,31 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Installations sanitaires	Bac douche	0,31 T		posé sur le sol		Bon état	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐

Déchet inerte (DI)

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	98,21 T		☑	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Briques	17 01 02	23,19 T		☑	0%	23%	0%	0%	0%	77%	☐
Tuiles et céramiques	17 01 03	24,76 T		☑	0%	88%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 06	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)		2,72 T		☑	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereus	17 05 04	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres et pierres	17 09 04	3,74 T		☑	0%	54%	0%	0%	0%	46%	☐
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Emballage en verre		0,16 T		☑	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Verre (triés)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐

Déchet non dans dangereux non inertes (DNDNI)

Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	36,06 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	78%	☐
Enduits et supports inertes	17 08 02	110,03 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	95%	☐
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Bois B : BR1	17 02 01	37,00 T		☑	0%	2%	0%	95%	0%	0%	☐
Bois B : BR2	17 02 01	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Aluminium	17 04 02	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Ferreux	17 04 05	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Zinc	17 04 04	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres, non ferreux :											
Plastiques											
PP		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
PE		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
PVC		5,90 T		☑	0%	99%	0%	1%	0%	0%	☐
PS		0,71 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	39%	☐
PSE		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
XPS		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Polyuréthane		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres plastiques 17 02 03 :											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	7,23 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	63%	☐
Laines minérales de roche	17 06 04	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Isolants biosourcés	-	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres matériaux isolants 17 06 04:											
Revêtements de sol											
Moquette		2,39 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	13%	☐
Linoléum		6,01 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	55%	☐
Parquet (massif, flottant)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres revêtements de sol											
Revêtement d'étancheité											
Revêtements d'étanchéité bitumineux		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Revêtements d'étanchéité synthétiques		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Complexes											
Staff, stuc et plaques de gypse cellulose		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Panneaux sandwich		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Complexes plâtre + isolant		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres matériaux complexes :											
Divers											
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/aluminium/PVC et simple vitrage ou double vitrage		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélange de DND listés ci-dessus	17 09 04	17,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	76%	☐
Végétaux		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terre végétale		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres matériaux ou déchets non dangereux (DND)											

Déchets d'équipements

Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC…)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipements de chauffage, climatisation,ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Conduits de luides et canalisations		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Câbles	17 04 11	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, …)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)											
Luminaires (tubes fluorescents, lampe à décharges, lampes à LED)		0,23 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Électroménagers		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres DEEE contenant des substances dangereuses 20 01 35 *:											
Autres DEEE non dangereux : 20 01 36											

Déchets dangereux

Amiante (précisez): FAUX	17 06 05*	27,18 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	93%	☐
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres contenant des substances dangereuses		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐

Tableau Annexes

Identification des déchets				Destination	Valorisation				Elimination		Conditions techniques
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinérer avec valorisation énergétique			
Autres DI	17 01 07	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres DND	19 02 03	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres metaux	17 04 07	13,99 T		☑	0%	105%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres plastiques		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres materiaux isolants	17 06 04	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres revetements de sol		0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres matériaux complexes		10,73 T		☑	0%	0%	0%	25%	0%	77%	☐
Autres DEEE dangereux	20 01 36	0,00 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres DEEE non dangereux	20 01 35*	0,00 T		☑	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres DD	19 02 08*	1,40 T		☑	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐