N° de fiche	Famille de locaux
1	Espace d'attente des étudiants
2	Bureaux Scolarité / DAF/ Administration Générale / Recherche / Enseignants
3	Salle de réunion Scolarité / DAF, salle de réunion Administration Générale
4	Salle de réunion proche Forum
5	Tisaneries
6	Espaces copieurs
7	Etage du CDI
8	Salle de cours de l'aile D
9	Salle de cours DAO de l'aile C (C1.16)
10	Locaux de stockage Forum
11	Locaux BDE
12	Local archives
13	Locaux poubelles

Fiche espace n°	Locaux concernés
1	**Espace d'attente des étudiants**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	-Accès par le bâtiment existant. -Accès direct sur les bureaux du service Scolarité.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	- Proximité immédiate avec les bureaux secrétariat. - Proximité recherchée avec les bureaux du service DAF. - positionné à l'entrée du secteur des services à l'étudiant.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Au choix, facile d'entretien, pérenne, qualité acoustique. Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables, faciles d'entretien, protection des angles saillants.
Plafond	Lessivable, facile d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	A privilégier
Vue sur l'extérieur	Pas de nécessité
Vitrage intérieur	Sans objet
Protection solaire	Si nécessaire, selon orientation.
Occultation	Non
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Suivant la réglementation en vigueur. Commande par détecteur de présence.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Sans objet
Contrôle d'accès	Sans objet
Observations	L'espace d'attente est ouvert sur la circulation.
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	non
Confort acoustique	
Suivant la réglementation en vigueur.	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	non
Alimentation eau froide / eau chaude	non
Evacuation	non
Electricité - courants forts	
Prises de courant (PC)	Suivant norme NF C 15-100. 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses	Sans objet
Electricité - courants faibles	
Téléphone et informatique	Sans objet
Diffusion du son	Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Signalétique d'orientation	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
1 tableau d'affichage, 5 fauteuils, 1 table basse	
Remarques	
Le regroupement des services à l'étudiant – Scolarité et Développement et Accompagnement des Formations (DAF) – est attendu en lieu et place des salles de cours A1.31 et A1.32. L'espace d'attente sera positionné à l'entrée du secteur des services à l'étudiant.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
2	Bureaux Scolarité / DAF/ Administration Générale / Recherche / Enseignants

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et son accès doivent permettre un aménagement aisé et limiter l'éblouissement sur les écrans d'ordinateur.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation. Spécificité bureaux Scolarité : bureaux communicants.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	- Les bureaux Scolarité et DAF devront être regroupés dans une même zone. - Les bureaux Administration Générale devront rester regroupés dans une même zone. - Les bureaux du pôle Recherche devront être regroupés dans une même zone.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol souple, facile d'entretien et perenne, qualité acoustique. Plinthes à gorges à privilégier. Conservation du traitement existant dans les bureaux du pôle Recherche (D010 à D017).
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien. Conservation du traitement existant dans les bureaux du pôle Recherche (D010 à D017).
Plafond	Lessivables, faciles d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire. Conservation du traitement existant dans les bureaux du pôle Recherche (D010 à D017).
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	Conservation des cloisons et portes existantes de préférence. En cas de reprise : porte à oculus rond voire porte ou châssis vitré.
Protection solaire	SI nécessaire, selon l'exposition.
Occultation	Oui, pour protéger les écrans d'ordinateurs de tous reflets gênants. Conservation des dispositifs existants de préférence. Sinon, dispositifs de protection similaires à ceux des bureaux actuels à privilégier (stores intérieurs type Screen micro-perforés).
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Éclairage général de 400 lux. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale. Pas de reprise de l'éclairage existant dans les bureaux D010-D017.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre un contrôle de l'ambiance sonore (éviter les effets de réverbération des grands espaces). Sans objet pour les bureaux du pôle Recherche (D010 à D017).	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + prises réseau	1 PAM par tranche de 6 m2. 1 PAM = 4 PC + 2 RJ45 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Précâblage pour borne wifi.
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	

Fiche espace n°	Locaux concernés
2	Bureaux Scolarité / DAF/ Administration Générale / Recherche / Enseignants

Bureaux individuels :
-1 bureau et 1 chaise de bureau
-1 caisson de bureau
-1 table et 3 chaises (échanges, réunions, visites...)
-1 armoire basse

Bureau 3 postes Scolarité :
-3 bureaux et 3 chaises de bureaux
-3 caissons de bureau (1 bureau par poste)
-1 armoire basse partagée
-1 table pour la création des cartes étudiantes avec 1 poste informatique et 1 imprimante de cartes
-1 coffre-fort contenant les diplômes (dimensions : 125*195*52cm)

Bureaux multiples DAF :
-1 bureau par poste et une chaise de bureau par poste
-1 caisson de bureau par poste
-1 armoire de stockage pour 2 postes
-Dans 1 bureau multiple, 1 armoire de rangement supplémentaire (stockage des fournitures pour le service)

Bureaux multiples Administration Générale :
-1 bureau par poste et une chaise de bureau par poste
-1 caisson de bureau par poste
-Dans 1 bureau multiple Administration Générale, 1 armoire de rangement supplémentaire (stockage des fournitures pour le service)

Bureaux pôle Recherche / Enseignants :
-1 bureau et sa chaise par poste
-1 armoire ou étagère pour 2 à 3 postes

Remarques

- Le regroupement des services à l'étudiant – Scolarité et Développement et Accompagnement des Formations (DAF) – est attendu en lieu et place des salles de cours A1.31 et A1.32.
- Les bureaux de l'Administration Générale font l'objet d'un réaménagement léger en restant à leur emplacement actuel au R+1 du plot C de l'aile A.
- Le regroupement des bureaux du pôle Recherche est attendu au RDC de l'aile D, à l'emplacement actuel du service DAF.
- Le bureau enseignant D1.27 est relocalisé dans une partie de la D1.28.

Fiche espace n°	Locaux concernés
3	Salle de réunion Scolarité / DAF, salle de réunion Administration Générale

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement aisé en configuration réunion de 4 à 6 personnes.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	1 salle en proximité des bureaux Scolarité et DAF. 1 salle en proximité des bureaux Administration Générale. Leur positionnement leur conférera confidentialité et calme, en dehors des allers et venues des étudiants.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol souple, facile d'entretien et perenne, qualité acoustique Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien
Plafond	Lessivable, facile d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	Conservation des cloisons et portes existantes de préférence. En cas de reprise : porte ou châssis vitré.
Protection solaire	Si nécessaire, selon l'exposition.
Occultation	Oui, permettant de protéger les écrans d'ordinateurs de tous reflets gênants. Conservation des dispositifs existants de préférence. Sinon, dispositifs de protection similaires à ceux des bureaux actuels à privilégier (stores intérieurs type Screen micro-perforés).
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Éclairage général de 400 lux. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre un contrôle de l'ambiance sonore (éviter les effets de réverbération des grands espaces).	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + prises réseau	2 PAM courants (2 PC + 1 RJ45) à positionner sur 2 murs 1 PC + 1 RJ 45 pour un téléphone 2 PC à répartir dans la salle 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses et connexions spécifiques	AV : 2 PC (1 moniteur et 1 barre de visio) + 1 RJ45 (barre de visio)
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
-1 table de réunion et des chaises (nombre selon la capacité de la salle) -1 tableau blanc -1 écran moniteur de 55'' ou 65'' selon la capacité et la taille de la salle -Barre de visio USB	
Remarques	
Ces salles de réunion sont à destination du personnel administratif. L'une est attendue au R+1 du plot B de l'aile A, l'autre au R+1 du plot C de l'aile A.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
4	**Salle de réunion proche Forum**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement aisé en configuration réunion de 6 à 8 personnes.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur Forum.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	La proximité de cet espace par rapport au Forum favorisera sa mise à disposition occasionnelle aux étudiants.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Conservation du traitement existant à privilégier. En cas de reprise : sol souple, facile d'entretien et perenne, qualité acoustique. Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Conservation du traitement existant à privilégier. En cas de reprise : murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien.
Plafond	Conservation du traitement existant à privilégier. En cas de reprise : lessivable, facile d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	non
Protection solaire	Si nécessaire, selon exposition.
Occultation	Si nécessaire, selon orientation. Conservation des dispositifs existants de préférence. Sinon, dispositifs de protection similaires à ceux des bureaux actuels à privilégier (stores intérieurs type Screen micro-perforés).
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Pas de reprise de l'éclairage existant attendue.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette)
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Sans objet
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre un contrôle de l'ambiance sonore (éviter les effets de réverbération des grands espaces).	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) et prises réseau	Conservation des prises existantes
Alimentations diverses	Conservation des alimentations existantes
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
-4 tables doubles, -1 écran type PC, -1 tableau blanc, -1 écran moniteur de 65'', -Barre de visio USB.	
Remarques	
Cette salle de réunion est à destination de l'ensemble du personnel de l'établissement, et occasionnellement à destination des étudiants. Elle est attendue dans la salle D0.18.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
5	**Tisaneries**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	Tisanerie Scolarité / DAF : en proximité des bureaux Scolarité et DAF. En proximité de l'espace copieur. Tisanerie Administration Générale : implantation dans un sanitaire existant, en centralité sur la zone de bureaux de l'Administration Générale.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Carrelage résistant, facile d'entretien, de teinte peu salissante et perenne.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien. Crédence carrelée au dessus-de l'évier et des plans de travail.
Plafond	Résistant à la salissure, lavable, intégrant éclairage.
Confort visuel	
Eclairage naturel	Tisanerie Scolarité / DAF : à privilégier Tisanerie Administration Générale : pas nécessaire (implantation dans un sanitaire existant)
Vue sur l'extérieur	Tisanerie Scolarité / DAF : à privilégier Tisanerie Administration Générale : pas nécessaire (implantation dans un sanitaire existant)
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Si nécessaire, selon l'exposition.
Occultation	Si nécessaire, selon l'orientation. Dispositifs de protection similaires à ceux des bureaux actuels à privilégier (stores intérieurs type Screen micro-perforés).
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Suivant la réglementation en vigueur. Commande par interrupteur.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Sans objet	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Sans objet
Alimentation eau froide / eau chaude	Tisanerie Scolarité / DAF : sans objet Tisanerie Administration Générale : oui sur évier
Evacuation	Tisanerie Scolarité / DAF : sans objet Tisanerie Administration Générale : oui sur évier
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + RJ45	Suivant norme NF C 15-100, avec à minima le nécessaire de prises adaptées pour les équipements prévus et cités dans la présente fiche espace. 1 PC pour l'entretien des locaux
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Une paillasse de préparation avec rangements bas. En complément pour la Tisanerie Administration Générale : évier.	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
1 machine à café. En complément pour la Tisanerie Scolarité / DAF : une petite table avec 3 chaises.	
Remarques	
Une tisanerie est attendue au R+1 du plot B de l'aile A (tisanerie Scolarité / DAF). Une tisanerie est attendue au R+1 du plot C de l'aile A (tisanerie Administration Générale).	

Fiche espace n°	Locaux concernés
6	Espaces copieurs

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement aisé.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	1 espace copieur à proximité des bureaux Scolarité / DAF. 1 espace copieur à proximité des bureaux Administration Générale.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol souple, facile d'entretien et perenne. Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien
Plafond	Lessivable, facile d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	Pas de nécessité.
Vue sur l'extérieur	Pas de nécessité.
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Pas de nécessité.
Occultation	Pas de nécessité.
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Éclairage général de 300 lux. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Ferme-porte (local à risque moyen)
Contrôle d'accès	Sans objet
Observations	
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre de limiter les nuisances sonores dans les espaces à proximité.	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + prises réseau	Suivant norme NF C 15-100. 1 PAM comprenant 1 PC + 2 RJ45 3 PC libre pour matériel divers 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Précâblage pour borne wifi.
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
-Un imprimante/copieur -Un destructeur de documents -Un placard de rangement pour les fournitures (toner d'encre par exemple, papier)	
Remarques	
1 espace copieur est attendu au R+1 du plot B de l'aile A. 1 autre est attendu au R+1 du plot C de l'aile A.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
7	Etage du CDI

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement aisé en plusieurs zones : travail, détente, passage...
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès principal sur Forum. Accès secondaire sur la circulation interne à l'aile A. Accès vers la salle de lecture du CDI (escalier dans l'espace du CDI).
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	Ce nouvel espace doit permettre au CDI de gagner en surface et en visibilité par rapport au Forum.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol facile d'entretien et perenne, qualité acoustique. Recherche de cohérence avec le sol de la salle de lecture au R-1.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien
Plafond	Lessivables, faciles d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique adapté à l'usage du CDI
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui. Les ouvertures existantes devront être agrandies.
Vue sur l'extérieur	Oui. Les ouvertures existantes devront être agrandies.
Vitrage intérieur	Oui sur Forum. A étudier également pour la séparation entre l'étage et la salle de lecture. L'objectif est de conserver la vue sur le bas du CDI depuis l'étage.
Protection solaire	Protection solaire nécessaire. Recherche de cohérence avec le reste du bâtiment.
Occultation	Occultation solaire nécessaire sur les ouvertures extérieures. Aucune occulation sur les ouvertures donnant sur le Forum.
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Éclairage général de 300 lux minimum (avec possibilité d'un éclairage en plusieurs zones). Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette)
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Sans objet
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre un contrôle de l'ambiance sonore (éviter les effets de réverbération des grands espaces, éviter les nuisances liées à l'usage de l'escalier)	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts	
Prises de courant (PC) et prises réseau	10 PAM étudiant en périphérie : 10*3 PC + 1 RJ45. 10 PC à répartir. 1 PC ménage à l'entrée du local. 6 PC à répartir le long de la devanture du CDI côté Forum (en vue de l'aménagement d'une zone de travail et détente devant le CDI).
Alimentations diverses	Précâblage pour borne wifi
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	

Fiche espace n°	Locaux concernés
7	**Etage du CDI**

Zone calme (travail) :
- tables de travail (elles permettront notamment de compenser les tables supprimées au R-1 en raison de l'installation d'un escalier) avec prises de courant intégrées (rechargement téléphones et ordinateurs),
- 8 à 10 postes informatiques fixes en périphérie,
- Eclairage adapté à tous types d'activités de travail (ordinateurs ou autres).

Zone détente :
- Assises confortables : fauteuils, poufs, banquettes,
- Ambiance chaleureuse (lumière douce, couleurs apaisantes).

Zone de passage :
- éléments de signalétique claire guidant les usagers de l'entrée vers l'escalier,
- Banque d'accueil secondaire, complémentaire à la banque d'accueil principale située en RDC.

Remarques

Le nouvel espace du CDI est attendu dans la salle A019. Une zone de travail et détente sera aménagée devant le CDI, au sein du Forum.

Fiche espace n°	Locaux concernés
8	Salle de cours de l'aile D

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement modulable de la salle.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	Salle attendue dans l'aile D.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol souple, facile d'entretien et perenne, qualité acoustique. Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et faciles d'entretien
Plafond	Faux-plafond. Lessivable, facile d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	En cas de reprise : porte à oculus rectangulaire
Protection solaire	Si nécessaire, selon exposition.
Occultation	Oui. Types d'occultants similaires à ceux des salles existantes à privilégier (rideaux occultants).
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Éclairage général de 300 lux minimum (avec possibilité d'un éclairage en plusieurs zones) et 500 lux sur le tableau. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale et du tableau. Si nécessaire, plan d'éclairage de la salle en 2 zones possible : une zone proche du mur de projection, une autre zone pour le reste de la salle.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette)
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Sans objet
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre un contrôle de l'ambiance sonore (éviter les effets de réverbération des grands espaces).	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) et prises réseau	1 PAM enseignant comprenant 4 PC + 2 RJ45 6 PAM courants à répartir : 4* 2 PC + 1 RJ45 PC à répartir tous les 10 mètres linéaires. 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses	Précâblage pour borne wifi AV : 3 PC (1 pour vidéoprojecteur en recul du mur de projection, 2 pour contrôleur de pilotage et enceintes amplifiées au niveau du mur de projection) + 2 RJ45 (1 pour vidéoprojecteur en recul du mur de projection, 1 pour contrôleur de pilotage au niveau du mur de projection) + 1 HDMI + 1 USBC + 1 RCA
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	

Fiche espace n°	Locaux concernés
8	Salle de cours de l'aile D

-1 bureau enseignant avec un ordinateur fixe et son écran, connecté au réseau et au vidéoprojecteur par un boitier Extron, avec un câble HDMI et un câble USB-C libres
-1 vidéoprojecteur focale classique placé au plafond (sur une potence, à environ 3 à 4m de l'écran de projection), connecté à l'Extron et une paire d'enceintes amplifiées
-Des tables sur roulettes (70x50 cm) pour 56 étudiants (la conservation du mobilier actuel de la salle A1.31 pourra être envisagée)
-Des chaises sur roulettes pour 56 étudiants (la conservation du mobilier actuel de la salle A1.31 pourra être envisagée)
-3 tableaux blancs
-1 écran de projection
-1 estrade
-2 écrans moniteurs 65" sur chariot

Remarques

Les 3 salles existantes et adjacentes D1.26 (réunion), D1.27 (bureau) et D1.28 (enseignement) dans l'aile D seront transformées en une grande salle d'une surface d'environ 90 m2. Cette salle accueillera des activités de cours qui ne nécessitent pas d'ordinateurs. Les bureaux et les chaises seront prévus sur roulettes afin de pouvoir varier la configuration de la salle : cours traditionnel en rang face à l'enseignant, cours en petits groupes de travail, ou configuration de contrôle. Elle accueillera jusqu'à 56 élèves et 1 enseignant.

Fiche espace n°	Locaux concernés
9	**Salle de cours DAO de l'aile C (C1.16)**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre un aménagement aisé et limiter l'éblouissement sur les écrans d'ordinateurs.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	Salle attendue dans l'aile C (C1.16).
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Conserver le traitement existant de la salle.
Parois verticales	Conserver le traitement existant de la salle.
Plafond	Conserver le traitement existant de la salle.
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	En cas de reprise nécessaire : porte à oculus rectangulaire
Protection solaire	Si nécessaire, selon exposition.
Occultation	En cas de remplacement nécessaire des systèmes d'occultation actuels, types d'occultants similaires à ceux des salles existantes à privilégier (rideaux occultants).
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Éclairage général de 300 lux minimum (avec possibilité d'un éclairage en plusieurs zones) et 500 lux sur le tableau. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale et du tableau. Si nécessaire, plan d'éclairage de la salle en 2 zones possible : une zone proche du mur de projection, une autre zone pour le reste de la salle.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette)
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Sans objet
Confort acoustique	
Pas de reprise du confort acoustique.	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) et prises réseau	1 PAM enseignant comprenant 4 PC + 2 RJ45 1 PAM étudiant par poste. 1 PAM étudiant = 3 PC + 1 RJ45 4 PC libres à répartir 1 PC supplémentaire encastrée dans la table au niveau de chaque poste étudiant. 1 PC ménage à l'entrée du local.
Alimentations diverses	Précâblage pour borne wifi AV : 3 PC (1 pour vidéoprojecteur en recul du mur de projection, 2 pour contrôleur de pilotage et enceintes amplifiées au niveau du mur de projection) + 2 RJ45 (1 pour vidéoprojecteur en recul du mur de projection, 1 pour contrôleur de pilotage au niveau du mur de projection) + 1 HDMI + 1 USBC + 1 RCA Coupure générale des postes informatiques depuis une armoire électrique disposée dans l'enceinte de la salle (avec la distinction de sous-groupes de 14).
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	

Fiche espace n°	Locaux concernés
9	**Salle de cours DAO de l'aile C (C1.16)**

-1 bureau enseignant avec un ordinateur fixe et son écran, connecté au réseau et au vidéoprojecteur par un boitier Extron, avec un câble HDMI et un câble USB-C libres
-1 vidéoprojecteur focale classique placé au plafond (sur une potence, à environ 3 à 4m de l'écran de projection), connecté à l'Extron et une paire d'enceintes amplifiées
-Des tables (160x80 cm) pour 28 étudiants
-Des chaises pour 28 étudiants
-3 tableaux blancs
-1 écran de projection
-1 ordinateur fixe et son écran par étudiant

Réutilisation du mobilier existant à privilégier.

Remarques

La salle de cours C1.16, actuellement surdimensionnée, fera l'objet d'une réorganisation permettant de faire augmenter la capacité de salle à 28+1 poste. La capacité de cette salle est aujourd'hui de 16 places..

Fiche espace n°	Locaux concernés
10	**Locaux de stockage Forum**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme de la pièce et ses accès doivent permettre le rangement aisé de tous les équipements stocké listés dans la présente fiche.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur Forum.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation.
Observations	Proximité recherchée par rapport au Forum. 2 locaux en proximité immédiate l'un de l'autre.
Traitement des parois (finitions) en cas de reprise de l'existant	
Sol	Les sols des locaux seront mis à nu de façon à faciliter les activités logistiques.
Parois verticales	Traitement existant à conserver.
Plafond	Les plafonds des locaux seront mis à nu de façon à faciliter les activités logistiques.
Confort visuel	
Eclairage naturel	Pas nécessaire
Vue sur l'extérieur	Pas nécessaire
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Pas nécessaire. Maintien de l'existant le cas échéant.
Occultation	Pas nécessaire. Maintien de l'existant le cas échéant.
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Pas de reprise de l'éclairage existant attendue.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Sans objet	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Sans objet
Alimentation eau froide / eau chaude	Sans objet
Evacuation	Sans objet
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + RJ45	Conservation des prises existantes.
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Conservation des alimentations existantes.
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
Rayonnages Cimaises, estrades, grilles, mange-debout, caisses de manutention, chariots de tables et chaises, banque d'accueil roulante (bois)...	
Remarques	
Ces locaux seront positionnés à l'emplacement actuel de la Scolarité, dans les bureaux B0.31.1 et B0.31.2. Ces locaux permettront de stocker le matériel régulièrement utilisé pour les événements organisés dans le forum.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
11	**Locaux BDE**

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple. La forme des pièces et leurs accès doivent permettre un aménagement aisé et modulable.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur circulation / Forum Les deux locaux doivent communiquer entre eux par une porte.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation
Observations	Proximité recherchée avec le Forum, centralité sur l'établissement.
Traitement des parois (finitions)	
Sol	Sol souple, facile d'entretien et perenne, qualité acoustique. Plinthes à gorges à privilégier.
Parois verticales	Murs résistants aux chocs, lessivables et facile d'entretien
Plafond	Lessivables, faciles d'entretien, intégrant éclairage, traitement acoustique si nécessaire
Confort visuel	
Eclairage naturel	Oui
Vue sur l'extérieur	Oui
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Pas de nécessité. A conserver si existants.
Occultation	Pas de nécessité. A conserver si existants.
Protection contre la vue	Non
Eclairage artificiel	Éclairage général de 400 lux. Commandes des éclairages à proximité de la porte d'entrée principale.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Qualité acoustique soignée, le choix des matériaux doit permettre de limiter les nuisances sonores.	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Non
Alimentation eau froide / eau chaude	Non
Evacuation	Non
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + prises réseau	Conservation des prises existantes
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Conservation des alimentations existantes
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
Salle de travail : tables et chaises pour 6 personnes.	
Remarques	
Les bureaux D0.01 et D0.02 seront réaménagés pour accueillir les activités du BDE. L'une des deux salles sera dédiée au stockage de matériel. L'autre salle permettra aux membres du BDE d'organiser des temps de travail et de réunion.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
12	Local archives

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Pas de spécificités au-delà de la réglementation.
Forme et proportion	Forme simple.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès sur Atrium.
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation.
Observations	Sans objet
Traitement des parois (finitions) en cas de reprise de l'existant	
Sol	Traitement existant à conserver.
Parois verticales	Traitement existant à conserver.
Plafond	Traitement existant à conserver.
Confort visuel	
Eclairage naturel	Non
Vue sur l'extérieur	Non
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Sans objet
Occultation	San objet
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Pas de reprise de l'éclairage existant à prévoir.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	+19 ° C pour une température extérieure de -5°.
Programmation / régulation	Sur thermostat d'ambiance.
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Sans objet	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Sans objet
Alimentation eau froide / eau chaude	Sans objet
Evacuation	Sans objet
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + RJ45	Conservation des prises existantes
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Conservation des alimentations existantes
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
Rayonnages pour stockage papier	
Remarques	
Afin d'absorber l'arrivée d'une partie d'une partie des archives du site Joffre, la surface dédiée au stockage des archives de l'IUT doit être augmentée. A ce stade de réflexion du projet, il est prévu la transformation du local BDE actuel (A914) en local d'archives.	

Fiche espace n°	Locaux concernés
13	Locaux poubelles

Caractéristiques architecturales	
Hauteur libre (en m)	Selon existant, projet architectural et règlementation
Surcharge d'exploitation	Prévoir plancher technique de forte charge 1T /m²dans le local H024.
Forme et proportion	Forme simple.
Accès et liaisons fonctionnelles	
Nombre d'accès	Accès extérieur
Largeur (en m) et hauteur (en m)	Selon projet architectural et règlementation.
Observations	Les locaux restent à leur emplacement actuel (H023 et H024).
Traitement des parois (finitions) en cas de reprise de l'existant	
Sol	Conserver la finition brut en H023. Dalle de sol à créer dans le local H024.
Parois verticales	Traitement existant à conserver.
Plafond	Couverture à poser sur le local H023.
Confort visuel	
Eclairage naturel	Non
Vue sur l'extérieur	Non
Vitrage intérieur	Non
Protection solaire	Sans objet
Occultation	San objet
Protection contre la vue	Sans objet
Eclairage artificiel	Reprise de l'éclairage à prévoir.
Protection contre l'effraction / contrôle d'accès	
Standard	Oui (clés)
Contrôle d'accès	Non
Observations	Organigramme mécanique de clés type V5 (marque Vachette).
Confort thermique et hygrométrique	
Température intérieure	Sans objet
Programmation / régulation	Sans objet
Ventilation	Suivant règlementation.
Climatisation	Non
Confort acoustique	
Sans objet	
Plomberie - sanitaires	
Alimentation eau froide	Sans objet
Alimentation eau froide / eau chaude	Sans objet
Evacuation	Sans objet
Electricité - courants forts courants faibles	
Prises de courant (PC) + RJ45	Conservation des prises existantes
Alimentations diverses et connexions spécifiques	Conservation des alimentations existantes.
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux	
Sans objet	
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux	
Containers poubelles.	
Remarques	
Afin d'absorber l'arrivée d'une partie d'une partie des archives du département informatique, la surface dédiée au stockage des archives de l'IUT doit être augmentée. A ce stade de réflexion du projet, il est prévu la transformation du local BDE actuel (A914) en local d'archives. les locaux poubelles – H023 et H024 - feront également l'objet de travaux d'amélioration pour faciliter les activités de manutention. Chaque local devra être accessible directement depuis l'extérieur, sans que le passage dans le local H022 ne soit nécessaire.	