PLOT B

ATRIUM

FORUM

A 0/08

DETAIL L

ESCALIER EXT
DETAIL I

ETALLIQUE 3U

ESCALIER BETON 3U

Garde corps existant

Emprise Plancher chauffant

Escalier métallique
Garde corps Galva

Sous face Médium
en OPTION

Chassis Bois fixes Pf 1/2h
Allège pleine à 1.05m

Poteau béton Prefa sablé

TAPIS CAOUTCHOUC
A REBOUCHER en GC1

Garde Corps Galva
Lisse ronde O 50 mm

ECRAN DE CANTONNEMENT

RETOMBEE POUTRE

Joint de Dilatation

Mur Rideau MR1

CIRCULATION
A 0/23

H.S.P 2.35

SALLE
POLYVALENTE
A 0/20

H.S.P 2.70

A 0/21
SANIT.
F

A 0/22
SANIT.H

H.S.P 2.50

A 0/24
TERRASSE

PS14

PS15

Patio.B/C

A 0/43
SYNDICATS
HSP 2.70

A 0/42
MEDECIN
HSP 2.50

A 0/41
INFIRMERIE
HSP 2.50

Coursive
2U

Coursive
2U

Habillage alu laqué
+ Isolant

Joint panneau Préfa

Bavette Alu laqué

Allège à 1.00m
Bavette Alu laqué

Boîtes à eaux

TROP PLEIN

Dalles sur plots

Cadre Métallique

Retombé de poutre

Main courante Galva

Surbot 2cm

Béton Balayé

SurboHt Plinthe

Diffuseur

Butée

Fx/Plafonds Métal+Isolant.

Béton peint

Mur dr sous bassement
Béton sablé + joints creux

Structure métallique Galva

Liaison Joint phonique

Garde Corps Galva + Lisse bois
Ht 1.05m

Garde Corps Galva + lisse bois
Ht.1.05m

Extraction

Ventil
Non Désenfumée

Ventil
Désenfumée

Libre

RETOMBEE BA 13

RETOMBEE Fx/PLafond

LOCAL ELEC

Baie libre

Rideau MR1

Lisse bois

E.P

EU

Rgt.

El.

P	P1
M	AG+ M1
S	DC

P	R+P
M	
S	DC

H.S.P 3.15

P	PFR
M	TV+P+F
S	GC2

P	R+P
M	AG
S	GC1

P	PFR
M	AG
S	GC1

P	PFR
M	TV + P
S	DP1

P	PAE + L
M	R
S	Béton brut

LIMITE THEORIQUE DU TERRAIN
(A faire valider par Géomètre)

B0/2
134.08

N° PLAN
04B

Dossier N° N 232

SERIE ARCHITECTURE

REGION DES PAYS
DE LA LOIRE

CONSTRUCTION et EXTENSION
DEPARTEMENTS - FORUM - PLOTS
DE L'IUT DE NANTES
SITE de la FLEURIAYE
à CARQUEFOU

Région des Pays de la Loire
1 Rue de la Loire TEL :02.40.41.41.41

○	APS	PRO	○
○	APD	EXE	○
○	PC	DOE	●

PLAN RDC Haut
FORUM et PLOTS

PLOT B

ECHELLE : 1/50

DATE : Octobre 2005

Toutes les cotes sont à vérifier avant execution des travaux

ARCHITECTES mandataires

SCP GONFREVILLE/LAHON
7 rue Condorcet
44000 NANTES
TEL : 02.40.73.77.20
FAX : 05.46.67.28.85

ARCHITECTE sous-traitant
AJT Architecture
J. THIBAULT D.BOULEAU
7 rue Condorcet
44100 NANTES
TEL : 02.40.69.22.00
FAX : 02.40.69.65.58

ARCHITECTE D'intérieur

Cabinet ARDA Mr VERGER
2 Place Jean V
44000 NANTES
TEL : 02.40.69.73.45
FAX : 02.40.71.80.56

BET ELECTRIC./ THERMIQUE

DUPLANT SANCHO/IGC
1501 Avenue Jacques Cartier
44811 St. HERBLAIN
TEL : 02.28.03.13.80
FAX : 02.40.92.29.95

BET VRD

Sté SOGREAH
PRAUD
8 Avenue des Thebaudières
44800 St. HERBLAIN BP 232
TEL : 02.28.09.18.00
FAX : 02.40.94.80.99

BET STRUCTURE

I.B.A
7 rue Condorcet BP 48710
44100 NANTES
TEL : 02.40.73.54.80
FAX : 02.40.69.68.14

E.C.T.S.
10 , Bis Av. du Maréchal
de Lattre de Tassigny
44412 REZE
TEL : 02.51.11.14.10
FAX : 02.51.11.14.19

BET ACOUSTIQUE

ITAC
16 Rue Pitre Chevalier
44000 NANTES
TEL : 02.40.14.01.95
FAX : 02.40.14.01.28

BUREAU DE CONTROLE

NORISKO Construction
Rue de la Maison Neuve BP413
44819 St HERBLAIN Cedex
TEL : 02.28.03.29.24
FAX : 02.28.03.18.97

Coord. SECURITE-SANTE

COBATI
49 Rte de Nantes
44430 Le Loroux BOTTEREAU
TEL : 02.51.71.93.49
FAX : 02.40.33.88.09