INTEGRATION D'UN IRM AU SEIN D'UN LOCAL EXISTANT

Centre Hospitalier de Saint-Junien (87)

Maîrise d'Ouvrage

Centre Hospitalier Roland Mazoin
12, rue Châteaubriand
CS 60085
87 200 SAINT-JUNIEN

Assistant Maître d'Ouvrage : A2MO Bordeaux
2, rue du Commandant Cousteau
33 000 BORDEAUX 05 56 67 21 40
bordeaux@a2mo.fr

Maîtrise d'Œuvre

Architecte	Bureau d'Etudes Structure & Fluides	Bureau de Contrôle	CSPS
BVL architecture ARNAUD BOUËT - JEAN-PIERRE VIDAL - PATRICK LAROUDIE	iNTECH	SOCOTEC	BUREAU VERITAS
54 avenue de la Révolution 87000 LIMOGES	6, Boulevard de Saltgourde 24430 Marsac-sur-l'Isle	5, rue Columbia BP6833 87068 LIMOGES	21, rue Columbia BP6833 87068 LIMOGES
05 55 10 28 42 Bvl87@bvlarchitecture.com	05 53 35 69 96 accueil@beintech.fr	05 57 29 06 13	05 57 29 06 13

Dossier DCE
D.P.G.F LOT 08: FLUIDES MEDICAUX

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
20/10/2026	A	Première diffusion

Articl	DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*)	U	QTS*	S ENT	PRIX U. HT	TOTAL HT	TOTAL HT §
[01]	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**						
	Travaux préliminaires						
	Plans de réservations suivant CCTP	Ens	1			- €	
	Dossier des échantillons suivant CCTP	Ens	1			- €	
	Plans d' Atelier et Chantier suivant CCTP (plan PAC)	Ens	1			- €	
	Mise au point du dossier PAC avec le projet architectural	Ens	1			- €	
	Mise en harmonie du dossier avec le lot électricité	Ens	1			- €	
	Réalisation et application du PPSPS suivant CCTP	Ens	1			- €	
	Protection des équipements pendant la durées des travaux	Ens	1			- €	
	Propreté et nettoyage du chantier suivant CCTP	Ens	1			- €	
	Percements et réservations	Ens	1			- €	
	Percements dans les éléments structurels	Ens	1			- €	
	Rebouchages des percements et réservations	Ens	1			- €	
	MONTANT TOTAL [01] TRAVAUX PRELIMINAIRES						- €
[02]	**DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX**						
	- Raccordement réseau **oxygène** sur réseau existant depuis armoire technique fluides médicaux existante	Ens	1			- €	
	- Raccordement réseau **Air Médical** sur réseau existant depuis armoire technique fluides médicaux existante	Ens	1			- €	
	- Raccordement réseau **Vide Médical** sur réseau existant depuis armoire technique fluides médicaux existante	Ens	1			- €	
	Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:						
	Alimentation **Oxygène**:						
	- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE Médical sous fourreau de diamètre:						
	- ø 10/12	ml	29			- €	
	Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:						
	Alimentation **Vide Médical**:						
	- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE Médical sous fourreau de diamètre:						
	- ø 10/12	ml	10			- €	
	- ø 12/14	ml	8			- €	
	Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:						
	Alimentation **Air Médical**:						
	- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE Médical sous fourreau de diamètre:						
	- ø 10/12	ml	8			- €	
	Accessoires de pose et raccordement, colliers, coudes compris toutes sujétions d'assemblage à l'argent sous balayage de flux d'azote	Ens	1			- €	
	Passage sous fourreau ventillé pour passage en plafond	Ens	1			- €	

Articl	DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*)	U	QTS*	S ENT	PRIX U. HT	TOTAL HT	TOTAL HT §
	Vannes de sectionnement de zone						
	- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour à levier sur réseau d'Oxygène Médical de DN12	u	3			- €	
	- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour à levier sur réseau vide Médical de DN12	u	2			- €	
	- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour à levier sur réseau Air Médical de DN12	u	2			- €	
	Prises murales						
	- Prise terminale murale monobloc sur Oxygène	u	1			- €	
	Signalisation & Repérage						
	Repérage et étiquetage conventionnels des réseaux de distributions primaires et secondaires	Ens	1			- €	
	Signalétique normative sur coffrets de coupure, secondes détentes,	Ens	1			- €	
	prises terminales monobloc et gaines techniques d'étages	Ens	1			- €	
	MONTANT TOTAL [02] DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX HT						- €
[03]	MISES EN SERVICES						
	Essais et mise en service avec attestation du fabricant	Ens	1			- €	
	Mise en gaz, essais et réglages des installations de Fluides Médicaux	Ens	1			- €	
	Attestation de conformité des réseaux de distribution par organisme agréé	Ens	1			- €	
	MONTANT TOTAL [03] MISES EN SERVICES HT						- €
[04]	TRAVAUX DIVERS						
	attestations de fonctionnement de l'AQC (Essais COPREC)	Ens	1			- €	
	Etiquetage et repérage des équipements	Ens	1			- €	
	Rebouchage divers	Ens	1			- €	
	Repérage des circuits aux couleurs conventionnelles	Ens	1			- €	
	Dossier des ouvrages exécutés D.O.E	Ens	1			- €	
	MONTANT TOTAL [04] TRAVAUX DIVERS HT						- €

RECAPITULATIF GENERAL

TRAVAUX PRELIMINAIRES	ENS	- €
DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX	ENS	- €
MISES EN SERVICES	ENS	- €
TRAVAUX DIVERS	ENS	- €
MONTANT TOTAL HT.....	**ENS**	**- €**
TVA 20%.....		- €
MONTANT TOTAL T.T.C.....	ENS	- €

Nom et cachet de l'entreprise