LEGENDE

- : Réseau Courant fort existant
- : Réseau Courant fort sous fourreau TPC Ø160
- : Attente fourreau TPC Ø160
- : Réseau courant fort sous fourreau TPC Ø110
- : Réseau Courant faible TPC Ø63
- : Réseau fibre optique sous fourreau PVC Ø42
- : Regard Basse Tension - Lot VRD
- : AGBT - ARMOIRE GENERAL BASSE TENSSION
- : Poste Transformateur
- : Tableaux Electriques - TGBT - TD

Bâtiment 8

Nouvelle cuisine satellite

Bâtiment 10

TG NOUVELLE CUISINE

Bâtiment 11

Bâtiment 12

Bâtiment 13

Bâtiment 15

TG CUISINE

Bâtiment 16

Bâtiment 16

8 Salles banalisés en cours DCE

Bat 18

TG SALLE DE CUISSE

TG BAS

Bâtiment 6

Bâtiment 19

Halle sportive

Bâtiment 4

Bâtiment 5

Bâtiment 3

Bâtiment 1

Bâtiment 2B

Bâtiment 2A

TGBT EXISTANT

AGBT 1

BT 2

Regard 60/60

Regard 60/60

Regard 60/60

Regard 60/60

Regard 90/90

Regard 60/90

1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 10 ml
2 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 10 ml
2 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 10 ml

1 fourreau TPC Ø160 en attente - 18 ml
1 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 18 ml
1 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 18 ml

1 BT 3x35mm²+35mm² Alu sous fourreau TPC Ø63 - 15 ml
1 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 15 ml
1 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 15 ml

1 BT 3x35mm²+35mm² Alu sous fourreau TPC Ø63 - 7 ml
1 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 7 ml
1 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 7 ml

1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 37 ml
2 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 37 ml
2 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 37 ml

1 fourreau TPC Ø160 en attente - 18 ml
1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 18 ml
2 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 18 ml
2 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 18 ml

1 fourreau TPC Ø160 en attente - 34 ml
1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 34 ml
1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 34 ml
4 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 34 ml
4 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 34 ml

1 fourreau TPC Ø160 en attente - 143 ml
1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 143 ml
1 BT 3x95mm²+50mm² Alu sous fourreau TPCØ110 - 143 ml
4 fourreau TPC Ø63 pour courant faible - 143 ml
4 fourreau PVC Ø42 pour fibre optique - 143 ml

Câble existant 3x240mm²+95mm² Alu sous fourreau TPCØ160

1 BT 3x240mm²+95mm² Alu sous fourreau TPCØ160 - 17 ml

N° EDM : 45021 - 451261
Nom poste EDM : COLLEGE LABATTOIR
DP
Type Préfa PAC
Nbr cellule HTA 3 - 3I+P
Télécommandé : oui/non
Puissance transfo : 250kVA Exi Mutation vers 630kVA en projet
Type/dénomination TIPI : T8 dep -1200A
Nbr départ raccordé : 3 départ monobloc
Nbr tête de câble à réaliser : 2 CSE HTA et 3 E4R 240 BT
Marque détecteur défaut : CAHORS
Type détecteur défaut : DDD

Boulevard CCD 9

ACADÉMIE DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité

EXTENSION TGBT - COLLEGE BOUENI MTITI

Plan Distribution CFO-CFA-VRD

SEPT 2026

N° Affaire	Phase	Spécialité	N° Feuille	Echelle
0019	DCE		0001	1/100