NIVEAU R0

ENSEMBLES MENUISES - R0			
CIRCULATION	EM C01	113 x 256ht	OUVRANT (acces toiture)
	EM C02	117 x 256ht	FIXE
	EM C03	230 x 200ht	4volumes /OUVRANT
MEZZANINE	EM M01	8x132x275ht	BANDE COMPLETE
HALL	EM H01	104x150ht	DESENFUMAGE

NIVEAU R-1

ENSEMBLES MENUISES - R-01			
EXTENSION	EM E01	388x186ht	3 VOLUMES
	EM E02	182x286ht	FIXE traverse 1m
ZONE A	EM A01	84x81ht	OPAQUE
	EM A02	voir elevation	OPAQUE EN T
	EM A03	166 x 145ht	FIXE VITRE
ZONE VESTIARES	EM V01	244 x 52ht	VITRE EN IMPOSTE
	EM V02	voir elevation	VITRE EN T
	EM V03	244 x 52ht	VITRE EN IMPOSTE
EXTENSION LAVERIE	EM L01	177 x 128 ht	FIXE VITRE
ZONE B	EM B01	95 x 145 ht	FIXE VITRE
	EM B02	80 x 145 ht	FIXE VITRE
	EM B03	80 x 145 ht	FIXE VITRE

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CERCLE MIXTE AMIENS

septembre 2026

MAITRISE D'OUVRAGE

REGION DE GENDARMERIE HDF - DIVISION DE L'APPUI OPERATIONNEL
201 BD DE MONS
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

ARCHITECTE

DSA architectes
213 bd de la Liberté
59000 LILLE

BE TECHNIQUE

SIRETEC Ingénierie
15 avenue Archimède
02100 SAINT-QUENTIN

BE CUISINE

AC2R
3 bis rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS

BE ACOUSTIQUE

SERGA acoustique
Espace 22
5 rue de Rome
93561 ROSNY SOUS BOIS

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT
18 allée de Maître Zacharius
lotissement bois planté 2
80440 GLISY

TABLEAU DES ENSEMBLES MENUISES EXTERIEURS