

		U	Quantités proposées	Quantités vérifiées	prix unitaire (€)	Total (€)
1.	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES					
	Nota : Les quantités renseignées dans le présent bordereau de prix n'ont pour but que de faciliter le chiffrage de l'entreprise et ne sont en aucun cas contractuelles.					
	Les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier					
1. 1.	Installation de chantier TRANCHE FERME					
1. 1. 1	Panneau de chantier	Ens	1,00			
1. 1. 2	Clôture de chantier hermétique	Ens	1,00			
1. 1. 3	Cloisons provisoires pour création d'un sas étanche suite aux travaux de démolition	Ens	1,00			
1. 1. 4	Entretien et la remise en état éventuelle de la voie de chantier (compris Signalisation et traçage au sol)	Ens	1,00			
1. 1. 5	Roulotte de chantier pour vestiaire et sanitaire, mise à disposition de 2 sanitaire par la MOA	Ens	1,00			
1. 1. 6	Branchements électricité, eau, téléphone et EU	Ens	1,00			
1. 1. 7	Moyens de levage	Ens	1,00			
1. 1. 8	Constat d'huissier	Ens	1,00			
1. 1. 9	Gestion des déchets	Ens	1,00			
1. 1. 10	DICT	Ens	1,00			
1. 1. 11	Nettoyage de chantier	Ens	1,00			
1. 1. 12	Fourniture, la mise en place, et l'entretien des dispositifs communs de sécurité (Gardes corps, protection des trémies, platelages, tunnels de protection, ...)	Ens	1,00			
1. 1. 13	Plan beton armé chantier, détails armatures, préfabrication, notes de calculs, dossier DOE	Ens	1,00			
1. 1. 14	Compte prorata 1%	Ens	1,00		PM	PM
1. 2.	GROS ŒUVRE					
1. 2. 1.	DEMOLITION R+1					
1. 2. 1. 1	Evacuation des encombrants (NON COMPRIS)	Ens	1,00		PM	PM
1. 2. 1. 2	Dépose des faux-plafonds R+1 (NON COMPRIS)	U	1,00		PM	PM
1. 2. 1. 3	Déconstruction, cloisons et portes compris rebouchages en sol et mur si nécessaire R+1	m2	67,50			
1. 2. 1. 4	Démolition et évacuation des revêtements R+1 (sols souples / carrelage / faïence...) - (Ragréage support nouveau revêtement NON COMPRIS)	m2	170,00			
1. 2. 1. 5	Classification des déchets de la construction	Ens	1,00			
1. 3.	Installation de chantier TRANCHE CONDITIONNELLE					
1. 3. 1	Cloisons provisoires pour création d'un sas étanche suite aux travaux de démolition	Ens	1,00			
1. 3. 2	Entretien et la remise en état éventuelle de la voie de chantier (compris Signalisation et traçage au sol)	Ens	1,00			
1. 3. 3	Moyens de levage	Ens	1,00			

1. 3. 4	Constat d'huissier	Ens	1,00			
1. 3. 5	Gestion des dechets	Ens	1,00			
1. 3. 6	Nettoyage de chantier	Ens	1,00			
1. 3. 7	Fourniture, la mise en place, et l'entretien des dispositifs communs de sécurité (Gardes corps, protection des trémies, platelages, tunnels de protection, ...)	Ens	1,00			
1. 3. 8	Plan beton armé chantier, détails armatures, préfabrication, notes de calculs, dossier DOE	Ens	1,00			
1. 3. 9	Compte prorata 1%	Ens	1,00		PM	PM
1. 4.	GROS ŒUVRE					
1. 4. 1.	DEMOLITION RDC					
1. 4. 1. 1	Evacuation des encombrants (NON COMPRIS)	Ens	1,00		PM	PM
1. 4. 1. 2	Démolitions des plafonds RDC	m2	370,00			
1. 4. 1. 3	Déconstruction, cloisons et portes compris rebouchages en sol et mur si nécessaire RDC	m2	35,50			
1. 4. 1. 4	Démolition et évacuation des revêtements RDC (sols souples / carrelage / faïence...) -(Ragréage support nouveau revêtement NON COMPRIS)	m2	370,00			
1. 4. 1. 5	Déposes des menuiseries non conservées, compris reprise appuis et seuil si nécessaire	U	3,00			
1. 4. 1. 6	Classification des déchets de la construction	Ens	1,00			
1. 4. 2.	OUVERTURES RDC					
1. 4. 2. 1	Ouverture N°1 à créer (Dgt 00 et Dgt 01), comprenant démolition, jambages, linteaux , et seuil / longrine.	U	1,00			
1. 4. 3.	CONFORTEMENT RDC					
1. 4. 3. 1	Confortement Bureau 011 : reprises structures poutres compris FER + Jambage Compris Confortement des existants, butonnage et étalement provisoire	Ens	1,00			
1. 4. 3. 2	Confortement des plancher bois des bureaux N°221 à N°226 : Fourniture et blocage de fers de renfors sous plancher + sommiers Compris butonnage, étalement, blocages	Ens	1,00			
	MONTANT HT TRANCHE FERME :					
	T.V.A 20%					
	MONTANT TTC :					
	MONTANT HT TRANCHE CONDITIONNELLE :					
	T.V.A 20%					
	MONTANT TTC :					
	MONTANT HT TRANCHE FERME + TRANCHE CONDITIONNELLE :					
	T.V.A 20%					
	MONTANT TTC :					