ANNEXE 05_MODE OPERATOIRE DECOMMISSIONNEMENT SALLES DE REUNION

Agence Française de Développement
5, rue Roland Barthes
75012 PARIS

OBJET : Marché public de prestations de déménagement

Présentation

Les salles de réunion sont composées des équipements suivants selon une des deux configurations suivantes :

Salle BYOD	Salle Visioconférence
• Un écran • Un support écran majoritairement sur pied • Une barre audio/vidéo fixé à l'écran dans une partie des salles • Une pieuvre audio posée sur la table dans une partie des salles • Une Dockstation USB-C • Un câble antivol type Kensington • Un câble HDMI entre l'écran et la table • Un câble USB-C entre l'écran et la table dans les salles équipées de la barre audio/vidéo	• Un ou deux écrans • Un support écran majoritairement sur pied • Une barre audio/vidéo fixé à l'écran • Une tablette tactile posé sur la table • Un microphone de table ou de plafond dans une partie des salles • Un câble HDMI entre l'écran et la table • Un câble RJ-45 entre l'écran et la table pour la liaison de la tablette • Un câble RJ-45 entre la barre vidéo et le réseau
Sur le mur  *(Le cas échéant)* **+**  **+**  **Liaison entre la table et l'écran** Câble HDMI **+** Câble USB-C *(Le cas échéant)* **Sur la table**	**Sur le mur**  **+**  *(Second écran le cas échéant)* **+**  **Liaison entre la table et l'écran** Câble HDMI **+** Câble RJ-45 **+** Câble micro (Le cas échéant)

 +  +  *(Le cas échéant)*	**Sur la table**  +  *(Le cas échéant)*

Procédure de désinstallation

Le prestataire devra réaliser les opérations de démontage des salles selon le plan d'action du tableau ci-dessous.

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Démontage et récupération du câble de sécurité antivol	**Réalise** (Inclus dans prestation PDT*)	-
Dépose et récupération de la station d'accueil et son alimentation	**Réalise** Inclus dans prestation PDT*)	-
Récupération de la pieuvre Jabra Speak	**Réalise** Inclus dans prestation PDT*)	-
Réinitialisation usine de la configuration du système	**Réalise** (SEV)	-
Identification des équipements à réutiliser et orientation vers le circuit logistique (Stock AFD ou Austerlitz)	**Réalise** (SEV)	-
Pose des étiquettes RFID sur le matériel réutilisé	**Réalise** (SEV)	-
Dépose de l'écran et emballage en cas de réutilisation AFD	-	**Réalise**
Dépose de la barre vidéo et emballage incluant les accessoires en cas de réutilisation AFD	-	**Réalise**

Démontage du pied ou support si nécessaire et protection incluant les accessoires en cas de réutilisation AFD	-	**Réalise**
Pour les salles visioconférence, dépose de la tablette et emballage avec la barre vidéo en cas de réutilisation AFD	-	**Réalise**
Dépose du micro de table et emballage	-	**Réalise**
Dépose des câbles sous plancher (Hors Barthes & Mistral)	-	**Réalise**
Déménagement des équipements à conserver vers le site AFD (Barthes ou Austerlitz selon planning)	-	**Réalise**
Transport des équipements pour destruction des équipements non conservés par l'AFD	-	**Réalise**

* PDT : Poste de Travail

Volumétrie et inventaire du matériel

Les écrans

Le tableau ci-dessous montre le détail des écrans des salles de réunion et des bureaux par site présents à l'AFD.

Les lignes en rouges sont des écrans qui seront repris par l'AFD à des fins de réutilisation par l'AFD.

Marque	Références	Taille	Année approx.	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
SAMSUNG	LE52B620R3PXXC	52''	2009	**4**	3	1	0	0	0	**Broker**
SONY	KDL-60EX700	60''	2010	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
	INCONNUE		2010	**10**	2	8	0	0	0	**Broker**
SONY	KDL-60EX699	60''	2012	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	LH40MEBPLGC/EN	40''	2013	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	LH65MEBPLGC/EN	65''	2013	**3**	0	2	0	1	0	**Broker**
SAMSUNG	UE55H7000SLXZF	55''	2014	**1**	0	1	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	UE65H6400AW	65''	2014	**3**	3	0	0	0	0	**Broker**
LG	55UF778V-ZD	55''	2015	**1**	0	0	0	0	1	**Broker**
SHARP	PN-60TB3	60''	2015	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
LG	43UH603V	43''	2016	**7**	0	0	7	0	0	**Broker**
LG	49UH603V	49''	2016	**4**	0	0	4	0	0	**Broker**
SAMSUNG	UE55K6300AW	55''	2016	**2**	2	0	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	UE55K6300AWXXN	55''	2016	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
SAMSUNG	LH46MEPLGC/EN	46''	2016	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SHARP	LC-40FG3242E	40''	2016	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
LG	43UJ620V-ZA	43''	2017	**11**	0	0	0	11	0	**Broker**
LG	43UJ701V	43''	2017	**1**	0	1	0	0	0	**Broker**
LG	43UJ701V-ZC	43''	2017	**7**	0	1	0	0	6	**Broker**
LG	49UJ630V	49''	2017	**11**	1	0	0	10	0	**Broker**
LG	49UJ630V-ZA	49''	2017	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
LG	65UJ634V	65''	2017	**4**	0	0	0	4	0	**Broker**
SAMSUNG	LH43DCJPLGC/EN	43''	2017	**1**	0	1	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	LH49DCPLGC/EN	49''	2017	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	S27H850QFU	27''	2017	**2**	0	0	2	0	0	**Broker**
LG	55UK6100PLB	55''	2018	**7**	0	0	0	7	0	**Broker**
SAMSUNG	LH49QBNEBGC/EN	49''	2018	**2**	2	0	0	0	0	**Broker**
SHARP	AQUOS		2018	**11**	0	0	0	11	0	**Broker**
LG	OLED55E8PLA	55''	2018	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SONY	FW-75BZ35F	75''	2018	**1**	0	0	0	0	1	**Broker**
DELL	C5518QT	55''	2019	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
LG	55UM751C0ZA	55''	2019	**5**	3	1	0	0	1	**Broker**
LG	65UM751C0ZA	65''	2019	**11**	6	0	0	0	5	**Broker**
LG	65UM7660PLA	65''	2019	**5**	4	0	0	1	0	**Broker**
LG	65UN711C0ZB	65''	2020	**12**	6	0	0	5	1	**Broker**
SAMSUNG	LH55WMRWBGCXEN	55''	2020	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
SAMSUNG	HQ55Q60AAEU	55''	2021	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
SAMSUNG	HQ55Q60AAEUXEN	55''	2021	**1**	0	0	0	1	0	**Broker**
LG	50UL3J-M	50''	2022	**7**	1	0	0	0	6	**Broker**
LG	55UL3J-M	55''	2022	**9**	1	0	0	0	8	**Repris AFD**
LG	65UL3J	65''	2022	**12**	4	0	2	0	6	**Repris AFD**
LG	75UT640S0ZA	75''	2023	**1**	1	0	0	0	0	**Repris AFD**
SONY	FW-75BZ35L	75''	2023	**2**	0	0	0	0	2	**Repris AFD**
Total				**171**	**47**	**16**	**15**	**56**	**37**	

Volume et poids indicatif par site :

- Pour les équipements décommissionnés par le prestataire :

Valeur indicative hors emballage	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Volume (m3)	**12**	4	1	1	4	2
Poids (Kg)	**2913**	982	316	164	1029	422

- Pour les équipements repris par l'AFD

Valeur indicative hors emballage	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Volume	**3**	1	0	0	0	2
Poids	**660**	180	0	60	0	420

Les calculs sont basés sur les caractéristiques indicatives suivantes :

Diagonale (Pouces)	Taille (cm)	Volume (m3)	Poids (kg)
27''	60x35	0,0105	10
40''–43''	95x55	0,05225	12
46'-50''	110x65	0,0715	15
52''-55''	125x70	0,0875	20
60''	135x75	0,10125	25
65''	150x80	0,12	30
75''	170x95	0,1615	40

Les pieds et supports d'écrans

Les écrans sont majoritairement installés sur des pieds.

- Les supports fixés au mur des sites de Barthes et de Mistral ne seront pas démontés
- Pour les autres sites, les supports seront déposés et collectés par le prestataire. Les chevilles au mur seront laissées dans les cloisons
- Les meubles « Langue de chat » présents sur le site Art & Co sont hors périmètre DSI et du prestataire.

Les différents types de pieds et supports d'écran sont présentés en annexe du document.

Synthèse des pieds et supports écrans :

Références	Poids (Kg)	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
AXEOS – BOXER 40 –65'' - 1EC	65	**1**	0	0	0	0	1	**Repris AFD**
AXEOS - EKINOX 40 - 75'' - 1EC	55	**3**	2	0	0	1	0	**Broker**
AXEOS - EKINOX 40 - 75'' - 2EC	85	**3**	3	0	0	0	0	**Broker**
AXEOS - GALAXY 50 - 75'' - 2EC	81	**4**	1	0	1	2	0	**Broker**
AXEOS - GALAXY 55 - 75'' - 1EC	67	**1**	0	0	0	0	1	**Repris AFD**
AXEOS - XENON 60 - 90'' - 1EC	130	**3**	0	2	0	1	0	**Repris AFD**
AXEOS - XENON 70 - 90'' - 2EC	145	**1**	0	0	0	0	1	**Repris AFD**
Mural	2	**6**	2	4	0	0	0	**Broker**
Langue de chat (Meuble avec table intégrée)	-	**12**	0	0	0	12	0	**Hors périmètre**
NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable pour TV LCD / LED / plasma 32" – 75"	20	**2**	2	0	0	0	0	**Broker**
NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied à roulettes 32-65"	25	**3**	2	1	0	0	0	**Broker**
Standit	10	**84**	3	8	11	35	27	**Broker**
SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65"	20	**2**	1	0	0	1	0	**Broker**
SUPPORT NOIR A ROULETTE	20	**7**	5	0	0	1	0	**Broker**
Support TV ERARD 039041 65''	20	**23**	14	0	0	1	8	**Broker**
SUPPORT TV PIED ROND	20	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
AXEOS - OBOX 40 - 60''	65	**2**	2	0	0	0	0	**Repris AFD**
NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable pour TV LCD / LED / plasma 32" – 75"	20	**1**	0	1	0	0	0	**Broker**
Total		**159**	**38**	**16**	**12**	**54**	**38**	

Le poids approximatif pour chaque site est :

- Pour les équipements décommissionnés par le prestataire :

Poids indicatif	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Poids (Kg)	2391	990	133	191	627	430

- Pour les équipements repris par l'AFD

Poids indicatif	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Poids (Kg)	797	130	260	0	130	277

Les systèmes visioconférence

Pour les systèmes visioconférence, l'AFD possède deux stratégies technologiques ayant un impact sur le choix du matériel à conserver versus le matériel à décommissionner par le prestataire.

- **Option 1** : Conservation par l'AFD des équipements audio/vidéo POLY Studio
- **Option 2** : Conservation par l'AFD des terminaux visioconférence CISCO (Barre vidéo + tablette)

Ce choix sera validé pour T3 2026.

Dans les deux cas, les équipements identifiés pour être conservés seront déposés, emballés et transportés par le prestataire sous le pilotage de l'AFD.

En fonction des plannings et des sites, la logistique devra se faire vers :

- Le site de Barthes
- Le site d'Austerlitz
- Le stock logistique du prestataire audiovisuel situé en région parisienne

Le type et quantité des systèmes en place est le suivant :

Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
CISCO MX200	**2**	0	0	2	0	0	**Broker ou Option 2**
CISCO MX300	**3**	0	0	3	0	0	**Broker ou Option 2**
EX90	**2**	1	0	0	1	0	**Broker ou Option 2**
POLYSTUDIO	**67**	15	5	7	15	25	**Broker ou Option 1**
ROOM BAR	**6**	6	0	0	0	0	**Broker ou Option 2**
ROOM BAR PRO	**4**	3	0	0	1	0	**Broker ou Option 2**
ROOMKIT	**28**	4	6	1	6	11	**Broker ou Option 2**
ROOMKIT MINI	**2**	0	0	0	2	0	**Broker ou Option 2**
ROOMKIT PLUS	**2**	2	0	0	0	0	**Broker ou Option 2**
DX80	**1**	0	0	0	1	0	**Broker ou Option 2**
Total	**117**	**31**	**11**	**13**	**26**	**36**	

Les volumes pour chaque site incluant la tablette de contrôle pour les systèmes CISCO :

- Matériel CISCO

Valeur indicative hors emballage	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Poids (Kg)	390	60	18	236	45	33
Volume (m3)	6,7	0,3	0,1	6,0	0,2	0,1

- Matériel POLY

Valeur indicative hors emballage	Total	Barthes	Mistral	Vivacity	Art&co	Louvre
Poids (Kg)	155	35	12	16	35	58
Volume (m3)	0,7	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3

En complément, les salles sont équipées de matériels complémentaires tels que des microphones, caméra ou éléments de montage qui seront soit repris, soit décommissionnés.

Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Caméra	ROOMKIT PLUS - CAMERA	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Broker**

Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Tablette	TOUCH 10	37	6	6	6	8	11	**Broker**
Tablette	TOUCH BAR	10	9	0	0	1	0	**Broker ou Option 2**

Total	**47**	**15**	**6**	**6**	**9**	**11**	


Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Micro	Micro XLR	6	0	6	0	0	0	**Broker**
Micro	Polycom	3	1	0	0	0	1	**Broker ou Option 2**
Micro	TTC5-06 (Carre)	5	0	0	4	1	0	**Broker**
Micro	TTC5-14 (rond)	25	10	0	1	4	8	**Broker ou Option 2**
Total		**39**	**11**	**6**	**5**	**5**	**9**	

Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Clickshare	CSE-200	8	4	0	1	2	1	**Broker**

Les tablettes de réservation de salle

Sur le site de Art & Co, les salles sont équipées de tablette de réservation tactile positionnées à l'entrée de la salle.

Les systèmes en place sont de type QBIC Roompad de la société SharingCloud.



En complément, des espaces de type bulle de réunion sont équipés d'un capteur et d'un voyant installé au plafond.

Capteur	Voyant
	

Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
RoomPad	20	0	20	0	20	0	**Broker**
Capteur	23	0	23	0	0	0	**Broker**
Voyant	23	0	23	0	0	0	**Broker**

La procédure de démontage de ces équipements sera réalisée de la manière suivante :

Action	**Responsabilité AFD** (Service)	**Responsabilité du prestataire**
Réinitialisation usine de la configuration du système	**Réalise** (SEV)	-

Dépose de l'écran et du support de fixation au mur	-	**Réalise**
Dépose du capteur et du voyant en faux plafond	-	**Réalise**
Transport des équipements pour destruction des équipements non conservés par l'AFD	-	**Réalise**

Les sites possèdent des écrans complémentaires avec :

- Des écrans plats utilisés pour la communication (Affichage dynamique)
- Des écrans déroulant avec des vidéo projecteur

Les écrans projetés

Les sites du Louvres et de Barthes possèdent des vidéos projecteur et des toiles VP. Seul le site du Louvre est concerné par le décommissionnement.

Liste des vidéo-projecteurs par site :

Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Vidéo projecteur	PT-FZ570	**1**	0	0	0	0	1	**Broker**
Vidéo projecteur	PT-F300NTE	**1**	0	0	0	0	1	**Broker**
Vidéo projecteur	NP-ME401WG	**2**	2	0	0	0	0	**Broker**
Vidéo projecteur	H501B	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**
Vidéo projecteur	H328B	**1**	1	0	0	0	0	**Broker**

Liste des toiles de projection par site :

Catégorie	Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Louvre	Action
Toile VP	Fixation au mur	4	1	0	0	0	3	**Broker**
Toile VP	Intégré au plafond	6	2	0	0	0	4	**Broker**
Total		10	3	0	0	0	7	

Le démontage des équipements est à réaliser uniquement sur le site du Louvre selon les opérations suivantes :

Action	**Responsabilité AFD** (Service)	**Responsabilité du prestataire**
Dépose du vidéoprojecteur et de la potence en faux plafond	-	**Réalise**
Débranchement électrique de la toile de projection	-	**Réalise**
Dépose de la toile de projection (Caisson fixé au plafond en sailli)	-	**Réalise**
Emballage et évacuation des équipements	-	**Réalise**

La dépose et le décommissionnement des équipements sur le site de Barthes n'est pas demandé.

Les écrans de communication

Les écrans de communications sont des écrans plats installés dans des espaces communs tels que des halls, des couloirs, le RIE, des zones de réception…

Ils sont installés :

- Au mur
- Au plafond avec une potence

- Sur un pied posé au sol

Tous les écrans (sauf les deux Groompad) sont équipés d'un player Windows 10 relié au réseau et à l'écran et fixé derrière ce dernier.

Les actions attendues pour le décommissionnement sont :

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Réinitialisation usine de la configuration du player	**Réalise** (SEV)	-
Dépose de l'écran et du player	-	**Réalise**
Dépose des supports muraux ou plafond (Hors Barthes et Mistral)	-	**Réalise**
Emballage et évacuation des équipements	-	**Réalise**

Type d'installation des écrans par site :

Site	Mural	Potence plafond	Pied	Total
Art & Co			1	1
Barthes	6	6	2	14
Louvres	2			2
Mistral	6			6
Vivacity	2			2
Total	**16**	**6**	**3**	**25**

Liste des écrans par site :

Références	Quantité total	Quantité Barthes	Quantité Mistral	Quantité Vivacity	Quantité Art&co	Quantité Proparco	Action
LH50QBBEBGCXEN	1	0	1	0	0	0	**Broker**
LH40MEBPLGC	2		1		0		**Broker**
Inaccessible	3				0	1	**Broker**
Moniteur Neovo	3				0		**Broker**
LH40DCEPLGC	1				0		**Broker**
LH49DCHPLGC	7	6			0		**Broker**
LH46DCEPLGC	1				0		**Broker**
LH32DCEPLGC	1				0		**Broker**
LH43QBBEBGCXEN	1				0		**Broker**
UE40H6200AWXZF	1				0		**Broker**
UE46F5500AWXZF	1	1	0	0	0	0	**Broker**
55UL3J	1	1	0	0	0	0	**Repris AFD**
HG55Q60AAEUXEN	1				0		**Repris AFD**
UE50AU8075UXXC	1	0	0	0	1	0	**Broker**
Groompad	0	0	0	0	2	0	**Broker**

Site de Barthes

Salle du conseil

Les équipements de la salle du conseil et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés.

La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Réinitialisation usine de la configuration du système Visio	**Réalise** (SEV)	-
Suppression du réseau AFD	**Réalise** (Périmètre ISE/SRD)	-

Salle Jacques Alliot

Les équipements de la salle Jacques Alliot et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés.

La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Réinitialisation usine de la configuration du système Visio	**Réalise** (SEV)	-
Suppression du réseau AFD	**Réalise** (Périmètre ISE/SRD)	-

Salle 530

Les équipements de la salle 530 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n'est pas reliée au réseau AFD.

Salle 520

Les équipements de la salle 520 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n'est pas reliée au réseau AFD.

Site du mistral

Auditorium

Les équipements de l'auditorium et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés.

La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Réinitialisation usine de la configuration du système Visio	**Réalise** (SEV)	-
Réinitialisation usine de la configuration réseau AFD du système Tricaster	**Réalise** (SEV)	-
Suppression du réseau AFD	**Réalise** (Périmètre ISE/SRD)	-

Salle M00480

Les équipements de la salle 00480 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n'est pas reliée au réseau AFD.

Site de Louvre

Salle Canopée

La salle Canopée est une salle complexe du site du Louvre. Elle est composée des équipements ci-dessous.

LOCALISATION	MARQUE	MODELE	APPELLATION	Quantité	Action
Dans la baie	NETGEAR		COMMUTATEUR		Broker
Dans la baie	SHURE	UA845UWB	DISTRIBUTEUR D'ANTENNE		Broker
Dans la baie	SHURE	OLXD4	RECEPTEUR	2	Broker
Dans la baie	SHURE	OLXD4	RECEPTEUR	2	Broker
Dans la baie	CISCO	TOUCH 10	TABLETTE		Broker
Dans la baie	CISCO	CODEC PRO	CODEC PRO		Broker
Dans la baie	CRESTRON	GENI-GWEXER	INTERFACE SYSTEME ETHERNET		Broker
Dans la baie	CRESTRON	HD-TX-101-G-E	TRANSMETTEUR HDMI/ DM LITE	2	Broker
Dans la baie	CRESTRON	DMPS3-300-C-AEC	MODULE DE CONTROL		Broker
Dans la baie	YAMAHA	XMV4140	AMPLIFICATEUR DE PUISSANSE		Broker
Sur la baie	CRESTON		TABLETTE DE CONTRÔLE		Broker
Sur la baie	SHURE	QLXD2/Beta58 H51	MICRO HF	3	Broker
Sur la baie	SHURE	SBC200-E	SOCLE DOUBLE - MICRO HF	2	Broker
Dans la baie	BARCO	CSE-200	CLICKSHARE		Broker
Sur la baie	IIYAMA	X2283HSU	ECRANS REALISATION VIDEO		Broker
Dans la salle	SONY	VPL-PHZ10	VIDEO PROJECTEUR		Broker
Dans la salle			TOILE VP (FIXATION PLAFOND)	1	Broker
Dans la salle	LG	OLED55E8PLA	ECRANS DE RETOUR		Broker
Dans la salle	SONY	FW-49BZ35F	ECRANS DE DIFFUSION		Broker
Dans la salle	SONY	FW-49BZ35F	ECRANS DE DIFFUSION		Broker
Dans la salle			ENCEINTE (FIXATION AU PLAFOND)	4	Broker
Dans la salle	SONY	SRG-X120WC	Camera	1	Repris AFD
Dans la baie	ROLAND	V-60HD	MELANGEUR VIDEO	1	Repris AFD

L'ensemble des équipements de cette salle devront être démontés.

Action	**Responsabilité AFD** (Service)	**Responsabilité du prestataire**
Réinitialisation usine de la configuration du système Visio	**Réalise** (SEV)	-
Identification des équipements à réutiliser et orientation vers le circuit logistique (Stock AFD ou Austerlitz)	**Réalise** (SEV)	-
Pose des étiquettes RFID sur le matériel réutilisé	**Réalise** (SEV)	-
Déconnexion de la baie du câblage de la salle	-	**Réalise**
Dépose de la baie (Sur roulette)	-	**Réalise**
Dépose des écrans et des supports écrans (Fixé sur les poteaux du bâtiment)	-	**Réalise**
Dépose du vidéoprojecteur et de la potence en faux plafond	-	**Réalise**
Débranchement électrique de la toile de projection	-	**Réalise**

Dépose de la toile de projection (Caisson fixé au plafond en sailli)	-	**Réalise**
Dépose des haut-parleurs fixé au plafond	-	**Réalise**
Dépose de la caméra fixée au plafond sur support	-	**Réalise**
Emballage et évacuation des équipements	-	**Réalise**

La dépose des câbles encastrés dans les murs et les plafonds est hors périmètre.

Régie mobile

La régie mobile est un flight case sur roulette avec un écran sur pied. Elle est hors périmètre du décommissionnement.

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Emballage et protection des équipements		**Réalise**
Transport du site de Barthes vers le site Austerlitz		**Réalise**

Le volume et le poids des équipements à transporter sont :

Valeur indicative hors emballage	Quantité	Taille unitaire (L x p x h - m)	Poids unitaire (Kg)
Flight case	1	0,6 x 0,6 x 1	50
Ecran sur pied	2	0,8 x 1,2 x 2	40

Stock

Le stock du pôle SEV est à Barthes. Il devra être déménagé vers le site Austerlitz.

Action	Responsabilité AFD (Service)	Responsabilité du prestataire
Emballage et protection des équipements si nécessaire		**Réalise**
Transport du site de Barthes vers le site Austerlitz		**Réalise**

Le volume indicatif du stock évalué à ce jour est de 20m3 pour un poids de 500Kg. Etant donnée que le stock est fluctuant, il sera réévalué pour le déménagement.

Bulle proparco

Le site de Proparco est équipé de bulles « mobiliers » qui sont hors périmètre du projet audiovisuel du programme SI Austerlitz

Liste des bulles mobilier Proparco :

N* d'emplacement	Etage	Localisation cabine	Marque	Model
0	3eme	3D021A	Ilyama	XUB2792QSU
1	3eme	3D26A	Ilyama	XUB2792QSU

2	3eme	3C197	Ilyama	XUB2792QSU
3	3eme	3C199	Ilyama	XUB2792QSU
4	3eme	3D005	Ilyama	XUB2792QSU
5	3eme	3D010	Ilyama	XUB2792QSU
6	3eme	3D033A	Ilyama	XUB2792QSU
7	4eme	4F086A	Ilyama	XUB2792QSU
8	4eme	4A140	Ilyama	XUB2792QSU
9	4eme		LOCATION	
10	4eme		LOCATION	
11	4eme	4F093A	Ilyama	XUB2792QSU
12	4eme	4F069A	Ilyama	XUB2792QSU
13	4eme	4E059A	Ilyama	XUB2792QSU
14	6eme	6C198	Ilyama	XUB2792QSU
15	6eme	6C217	Ilyama	XUB2792QSU
16	6eme	6C002	Ilyama	XUB2792QSU
17	6eme	6D025A	Ilyama	XUB2792QSU
18	6eme		Non équipé	
19	6eme	6D012	Ilyama	XUB2792QSU

Annexe 1 - Pieds et support écrans

NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable pour TV LCD / LED / plasma 32" – 75"



Pieds-supports à roulettes, Pieds-supports universels

NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable pour TV LCD / LED / plasma 32'' – 75'', version noire

Ajouter aux favoris

- Adaptateur comtatible avec la plupart des téléviseurs de 32 – 75 pouces (81cm – 190cm) de diagonale
- Charge maxi : 45,5 kg
- Empatement au sol : 85 x 57 cm
- Adaptateur VESA 100 x 100 – 600 x 400 mm
- Réglage de hauteur : 1120 mm – 1520 mm (tous les 5 cm)
- Passage des câbles dans les colonnes
- Matériau : acier, finition durable.

Produit disponible en stock. Livraison sous 4-5 jours.

€ 132,00 Prix TTC

Support TV ERARD 039041 65''



ERARD

Support TV ERARD 039041

Support TV mobile haut de gamme pour écrans jusqu'à 65 poucesLe support TV ERARD 039041 est un pied de sol mobile professionnel conçu pour les...

En savoir +

Vendu par Multishop

Livraison dès 5/6 jours
3,90€
Plus d'options

Vendu par Multishop **516,75€**

516,75€

Ajouter au panier

Ajouter à une liste

Neomounts FL50S-825BL1 Chariot TV inclinable 37" - 75"

Neomounts FL50S-825BL1 Chariot TV inclinable, réglable en hauteur 94,0 cm (37") - 190,5 cm (75") support sur pied

EAN : **8717371449650** Ref. fabricant : **FL50S-825BL1** Code produit : **2705100 - 62**



Neomounts

Fiche technique — Fiche technique 2705100 Neom...

Tout afficher

Variantes: noir

Téléchargements

NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied à roulettes 32-65"



NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied à roulettes Support Mobile Roulant pour TV Moniteur de 32-65" Noir

Marque : NB North Bayou

4,4 ★★★★½ (213)

Actuellement indisponible.

Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.

Type de mouvement	Inclinable
Marque	NB North Bayou
Matériau	Aluminium
Couleur	argent
Appareils compatibles	TV,LCD,LED,PLASMA, VESA 400*400mm ,TV,LCD,LED,PLASMA 37,40,42,47,50,55,60,65
UPC	640841663400 700115998819
Fabricant	StandMounts

À propos de cet article

- Support pour TV universel, adapté pour des écrans de 81 à 165 cm (32 à 65 pouces) de diagonale, jusqu'à 27 kg.
- VESA compatible de 200 x 200 mm à 400 x 400 mm.
- Hauteur de l'écran réglable de 99 cm à 150 cm, tablette AV (4,5 kg max.).
- L'angle d'inclinaison se règle, de 8 à 4 degrés.
- Design élégant, robuste et léger en alliage d'aluminium de qualité supérieure.

AXEOS - GALAXY 40 - 75’’


GALAXY

VISIO DOUBLE ÉCRAN


TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE


Le GALAXY Double Écran est un meuble pour deux écran de 50 à 70 pouces.

CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE









AXEOS - GALAXY 55 - 75’’

GALAXY

AFFICHAGE


TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Le GALAXY Simple Écran est un meuble pour un écran de 55 à 75 pouces.

CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE







AXEOS - XENON 60 - 100’’

XENON

VISIO SIMPLE ÉCRAN

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Le XENON Simple Écran est un meuble pour un écran de 60 à 100 pouces.

CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE





AXEOS - EKINOX 40 - 75’’


EKINOX

SIMPLE ÉCRAN - AFFICHAGE

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

L’EKINOX Simple Écran est un meuble pour un écran de 40 à 75 pouces.

CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE





AXEOS - OBOX 40 - 60’’


OBOX


SIMPLE ÉCRAN - AFFICHAGE

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

L’OBOX Simple Écran est un meuble pour un écran de 40 à 60 pouces.

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE







AXEOS - XENON 70 - 90’’

AXEOS XENON - Support double écran (DB) pour 2x 70 à 90" écrans

N° d'article: 1000026763



AXEOS – BOXER 70 – 90’’


BOXER

SINGLE SCREEN - DISPLAY STAND

DOWNLOAD THE DATASHEET

BOXER Single Screen is a stand suitable for a screen from 40 to 65 inches.

DESIGNED AND MADE IN FRANCE





SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65"



SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65" EDBAK

edbak

RÉFÉRENCE: EDBTR51

599,00 € TTC

Sofinco

3x 4x

Payez 209,56 € puis 2 x 199,66 €

Quantité

1

Ajouter au panier

Article en rupture de stock, disponible sur demande

Les délais d'approvisionnement peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Paiement 100% sécurisé

PayPal 4X PayPal G Pay