PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur Sud-Est

OPERATION

SERVICE DE POLICE FRANCK LABOIS
LYON 8e

DOCUMENT

MARCHE D'EXPLOITATION
MULTI-TECHNIQUES
ANNEXE 2 : INVENTAIRE

MAÎTRE D'OUVRAGE

ÉTAT – MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

MAÎTRE D'ŒUVRE

SGAMI Sud-est
DIRECTION DE L'IMMOBILIER
BUREAU DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE
20, rue de l'Espérance
BP 73 331
69 405 LYON CEDEX 03
Tel : 04.37.91.30.001

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
Section n°1 Clos et couvert	Toiture	Bardage					Toiture	Toiture	Ens.
		Terrasse sur dalles gravillonnées					R+3		1
		Terrasse sur dalles gravillonnées					R+3		2
		Terrasse sur dalles gravillonnées					Combles	Terrasse	Ens.
	Menuiserie extérieure aluminium	Porte 2 vantaux ouvrant à la française			Dimensions ensemble vitrage BR6 Dormants 0,92 x 0,48 / 1,96 x 0,48 / 0,92 x 2,32 Ouvrants 0,84 x 2,22 / 0,86 x 2,22		RDC	Entrée Est (Entrée accueil)	2
		Porte 2 vantaux ouvrant à la française			Dimensions vitrage BR6 Dormant 0,44 x 1,95 Ouvrant 0,82 x 1,95		RDC	Entrée Ouest	1
		Porte ouvrant à la française			Dimensions vitrage BR6 : 0,95 x 2,40		RDC	Entrée GAV	1
		Châssis fixes		BR6 NS – SG2NS	Différentes référence		RDC		41
		Châssis fixes sanitaires					R+1	Sanitaires	4
		Châssis fixes sanitaires					R+2	Sanitaires	4
		Châssis fixes sanitaires					R+3	Sanitaires	4
		Châssis avec 1 ouvrants à la française + 1 dormant			Dimensions vitrages : Ouvrant : 1,15 x 1,32 Dormant :1,15 x 0,40		R+1	R+1	48
		Châssis avec 1 ouvrants à la française + 1 dormant			Dimensions vitrages :Ouvrant : 1,15 x 1,32Dormant :1,15 x 0,41		R+2	R+1	47
		Châssis avec 1 ouvrants à la française + 1 dormant			Dimensions vitrages :Ouvrant : 1,15 x 1,32Dormant :1,15 x 0,42		R+3	R+1	51
		Lanterneau	KINGSPAN	ECOLUX PREMIUM ALU	à rupture de pont thermique pour éclairement et aération naturel		R+3	R+3	1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
	Production	PAC	CARRIER	30RQ0202-BE0060-PE	28,8kg / 27,7kg – R410A N° de série : M2013029683 196 kW		Toiture	Toiture	1
		Armoire de commande					Combles	Chaufferie	1
		Échangeur	SAKARRAH	SE160-101 + ISOM101 + BACM101			Combles	Chaufferie	1
		Échangeur	SAKARRAH	SE080-035 + ISOM049 + BACM049			Combles	Chaufferie	1
		Vase d'expansion	TA HYDRONICS	SU140.3	140L	Réseau EG	Combles	Chaufferie	1
		Vase d'expansion	TA HYDRONICS	SU200.3	200L	Réseau EG	Combles	Chaufferie	1
		Vase d'injection	LRI	438			Combles	Chaufferie	1
		Séparateur micro-bulles	IMI HYDRONICS	ZEPARO ZIO			Combles	Chaufferie	2
		Soupape de sûreté	WATTS	740			Combles	Chaufferie	3
		Dégazeur automatique	GIACOMINI				Combles	Chaufferie	1
		Thermomètres	GESA	TYPE32			Combles	Chaufferie	8

Section n°2 Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage	Distribution	Circulateurs doubles	WILO	Stratos MAXO Doubles	11.73 m³/h / 5.75 mCE		Combles	Chaufferie	1
			WILO	Stratos MAXO Doubles	59.02 m³/h / 7.17 mCE		Combles	Chaufferie	1
			WILO	Stratos MAXO Doubles	59.02 m³/h / 9.34 mCE		Combles	Chaufferie	1
			WILO	Stratos MAXO Doubles	25.46 m³/h / 7.84 mCE		Combles	Chaufferie	1
			WILO	Stratos MAXO Doubles	25.26 m³/h / 8.86 mCE		Combles	Chaufferie	1
		Ballon de stockage	CHAROT	3103 NC	300L	Réseau EG	Combles	Chaufferie	1
		Filtre à tamis	SFERACO				Combles	Chaufferie	3
		Vannes à spheres	LRI	3781 – 13781 – 23781			Combles	Chaufferie	26
		Vannes de réglage	IMI TA	STAD			Combles	Chaufferie	14
		Compteur d'appoint					Combles	Chaufferie	1
		Disconnecteur	SOCLA	Fig.2860	DN20 / Ref. 149B3881		Combles	Chaufferie	1
		Ballon tampon	CHAROT TAMFROID	880*2177	1000L		Combles	Chaufferie	1
	Terminaux	Cassette plafonnière	SYSTEMAIR	SYSQUARE			R+2	LT Répartiteur Général	1
							RDC	Zone GAV	2
							R-1	Vestiaires/ sanitaires	7
							R-2	Vestiaires/ sanitaires	4
		Pompe de relevage	FUJITSU				Ensemble	Ensemble	14
		Ventilo-convecteur	SYSTEMAIR				RDC	Accueil	1
		Gainable	SYSTEMAIR				RDC	Sanitaires Femmes	1
		Cassette plafonnière	SYSTEMAIR	SYSQUARE			R-1		1
							RDC		24
							R+1		41
							R+2		41
							R+3		37
							Ensemble	Ensemble	5
		Télécommande	SYSTEMAIR	WRC / MRC			Ensemble	Ensemble	170
		Régulateur	CIAT				Ensemble	Ensemble	6
		Thermostat d'ambiance	SYSTEMAIR	WRC / MRC			Bâtiment	Bâtiment	Ens
		Batterie terminale	CIAT	V300			RDC	Zone GAV	14
		Piège à sons							2
	Ventilation	Clapet coupe feu					Bâtiment	Bâtiment	Ens
		Extracteur VMC	ALDES	VEC 382 C	Puiss : 1800W N° de fab : 1287		Combles	Combles	1
		Bouches d'extraction sécurisée		ANJOS	Diam : 125mm, métallique, débit réglable		RDC	Zone GAV	15
				STIK Industries	BP – BPV2		RDC	Zone GAV	15
		Bouche d'extraction				Réseau vestiaire	R-2		5
						Réseau vestiaire	R-1		16
		Bouche de soufflage				Réseau vestiaire	R-2		3
						Réseau vestiaire	R-1		5
		Extracteur	MERZ				R-1/R-2	Rampe garage	1
			SOLER&PALAU		Moteur WEB W22		R-1	Parking	1

		désenfumage	Armoire de commande		TD désenfumage		R-1	Circulation	1
	CTA	CTA	ATLANTIC	DUOTECH2000 VDI	1350m3/h N° de série : 537184008	CTA double flux GAV	Combles	Combles	1
			ATLANIC	DUOTECH1500 VDI	1350m3/h N° de série : 337184006	CTA double flux Vestiaires	R-1	LT CTA	1
	Climatisation	Unité extérieure	FUDJITSU	AOYG09LTC	2,5kW/R410A N° de série : E004844		R-1	Parking	1
		Unité intérieure							1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
Section n°3 Plomberie sanitaire – ECS – EF - EU – Ev – EP	Distribution	Arrivée eau froide					R-1	Parking	1
	Production ECS	Chauffe-eau électrique	THERMOR		300L 3000W		R-1	LT CTA	1
			THERMOR		15L		RDC	Stock munitions	1
			THERMOR		15L		RDC	Médecin zone GAV	1
			DE DIETRICH ATLANTIC ARISTON		15L		RDC	Zone GAV	1
							RDC	Local signalisation	1
							RDC	Salle de repos	1
							R+1	Salle de repos Coté A	1
							R+1	Salle de repos Coté B	1
							R+2	Salle de repos Coté B	1
							R+2	Local ménage	1
							R+3	Rangement dossier EM	1
							R+3	Salle de repos	1
		Pompe ECS	SALMSON	NSB	30-25B	Ballon THERMOR 300L	R-1	LT CTA	1
	Relevage	Station de relevage	WILO		STS40/8 1-230-50-2-10M KA		R-2	Parking	1
		Pompe de relevage					R-2	Local ménage	1
		Douche	DELABIE HANSGROHE PORCHER SIDER PRESTO JACOB D				R-1	Vestiaires femmes	4
							R-1	Vestiaires hommes	4
							RDC	Sanitaires GAO	2
		Douche PMR					R-1	Vestiaires femmes	1
							R-1	Vestiaires hommes	1
		Lavabo					R-1	Sanitaires	5
							RDC	Sanitaires	7
							R+1	Sanitaires	5
							R+2	Sanitaires	4
							R+3	Sanitaires	4

	Terminaux	Lave mains					R-1	Sanitaires	3
							RDC	Sanitaires	2
		Urinoir					R+1	Sanitaires	2
							R+2	Sanitaires	2
							R+3	Sanitaires	2
		WC					R-1	Sanitaires	2
							RDC	Sanitaires	4
							R+1	Sanitaires	2
							R+2	Sanitaires	2
							R+3	Sanitaires	2
		WC PMR					R-1	Sanitaires	2
							RDC	Sanitaires	3
							R+1	Sanitaires	2
							R+2	Sanitaires	2
							R+3	Sanitaires	2
		WC à la turque			Acier		RDC	Cellules GAV	13
		WC sanibroyeur					R+3	Zone famille	1
		Evier			Acier	1bac + 1égouttoir	R-2	Local séchage	1
					Acier	1bac + 1égouttoir	RDC	Salle de repos	1
					Acier	2bacs + 1égouttoir	R+1	Salle de repos	1
					Acier	2bacs + 1égouttoir	R+2	Salle de repos Coté A et B	2
					Acier	1bac + 1égouttoir	R+3	Salle de repos	1
		Vidoir					R-1	Parking	1
							R+2	Local ménage	1
		Arrosage automatique			Dans les parterres arborés		RDC	Extérieur	Ens
		Séchoir			Robinetterie GROHE		R-2	Local séchage	1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
	Distribution	Armoire électrique			TD Parking		R-1	Circulation	1
		Armoire électrique			TD Sous-sols		R-1	Circulation	1
		Armoire électrique			Tableau Allumage		RDC	Entrée GAV	1
		Armoire électrique			TD R+1		R+1	LT Serveur	1
		Armoire électrique			TD R+2		R+2	LT Serveur	1
		Armoire électrique			TD R+3		R+3	LT Serveur	1
		TGBT			TGBT		RDC	Local Sous répartition	1
	Groupe électrogène	Groupe électrogène	GELEC ENERGY	TIGER 110YC DIESEL TRI Série 2 Euro 2	Puissance secours : 110kVA Puissance permanente 100 kVA N° de série : PFPG1804003478		RDC	Extérieur	1
		Moteur GE	GELEC ENERGY	YC6B135Z-D20	6 cylindres		RDC	Extérieur	1
		Alternateur du GE	GELEC ENERGY	GELEC	Technologie : Brushless (sans balais) avec régulation électronique		RDC	Extérieur	1
		Tableau de contrôle	DEEP SEA ELECTRONICS	DSE6020MKII			RDC	Extérieur	1
		Réservoir			216L		RDC	Extérieur	1
		Panneau de contrôle		7320	Automate principal		RDC	Extérieur	1
		Panneau de contrôle		4520	Automate secondaire		RDC	Entrée GAV	1
		Bornier déporté		DSE2548	Module d'extension				1
			TRILUX	AMBIELLA	G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 14W	Sanitaire	R-2	Etage	16
			REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	R-2	Etage	28

			1x46W		R-2	Parking	15
	LUMINAIRES INDUSTRIELS	TUB170		Escalier	R-2	Etage	1
			Hublot		R-2	SAS Ascenseur	4
	TRILUX	AMBIELLA	G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 14W	Sanitaire/ circulation/vestiaires	R-1	Etage	65
	DELTA	AMBIS RADIANT	PG428ILF1N		R-1	LT CTA	3
			1x46W		R-1	Parking	16
	REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	R-1	Etage	14
	FOSNOVA	PANNELLO B		Bureaux	RDC	Etage	27
	SECURLITE	TITAN LED	A45	Cellule GAV	RDC	Etage	14
	SECURLITE	TITAN LED	C95	Zone GAV	RDC	Etage	19
	TRILUX	AMBIELLA	G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 20W	Sanitaire/Circulation	RDC	Etage	25
	TRILUX	AMBIELLA	G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 14W	Sanitaire/Circulation	RDC	Etage	19
	REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	RDC	Etage	13
Éclairage	LUMINAIRES INDUSTRIELS	ATEX-1200-40	Anti-Explosion	Zone ATEX	RDC	Etage	3
	SERMES	LENO RS 600	40W	Accueil	RDC	Etage	1
	SERMES	LENO RS 400	25W	Accueil	RDC	Etage	1
	FOSNOVA	PANNELLO B		Bureaux	R+1	Etage	1
	REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	R+1	Etage	1
			Fluocompact encastré / 2x 7W		R+1	Circulation	34
			4x18W / pavé 600x600		R-1	Bureaux	82
	FOSNOVA	PANNELLO B		Bureaux	R+2	Etage	1
	REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	R+2	Etage	4
			4x18W / pavé 600x600		R+2	Bureaux	84
			Fluocompact encastré / 2x 7W		R+2	Circulation	34
	FOSNOVA	PANNELLO B		Bureaux	R+3	Etage	3
	REXEL	ECBETL4-3	28W -1200 mm	Locaux techniques	R+3	Etage	4
			Downligth led encastés		R+3	Circulation	34
			4x18W / pavé 600x600		R+3	Bureaux	74
			Hublot	Escalier	Ensemble	Escalier central	7
			Hublot	Escalier	Ensemble	Escalier A	7
			Hublot	Escalier	Ensemble	Escalier B	7
			Néon 1 x 24W	Sanitaire	Ensemble	Sanitaires	8
			Eclairage diverses		Ensemble	Ensemble	Ens
Détecteur éclairage Présence et luminosité					R-2	Etage	10
					R-1	Etage	37
					RDC	Etage	32
					R+1	Escalier	3
					R+2	Escalier	3
					R+3	Escalier	3
Projecteur LED	LUMINAIRES EXTERIEURS	IRON			Extérieur	Extérieur	2
	EATON	LUM 16179 UNILED 2-45	Balisage SATI		R-2	Etage (Hors parking)	8
			Balisage SATI		R-2	Parking	10
	EATON	LUM 16179 UNILED 2-45	Balisage SATI		R-1	Etage (Hors parking)	9

Section n°4 : Courant Forts

	Terminaux	Eclairage de secours	EATON	LUM 10763 UNILED 2-400	Bloc d'ambiance SATI		R-1	Vestiaire hommes	2
			EATON	LUM 10763 LP 50	Bloc portatif		R-1	Local CTA	1
			EATON	LUM 10131 TL 500	Télécommande		R-1		2
					Balisage SATI		R-1	Parking	12
			EATON	LUM 16179 UNILED 2-45	Balisage SATI		RDC	Etage	14
			EATON	LUM 10131 TL 500	Télécommande		RDC	Etage	2
			URA	111013 URAONE	Balisage SATI		RDC	Escalier	6
			URA	111013 URAONE	Balisage SATI		R+1	Circulation	8
			EATON	LUM 10131 TL 500	Télécommande		R+1	Etage	2
			URA	111013 URAONE	Balisage SATI		R+1	Escalier	6
			EATON	111013 URAONE	Balisage SATI		R+2	Circulation	8
			EATON	LUM 10131 TL 500	Télécommande		R+2	Etage	2
			URA	111013 URAONE	Balisage SATI		R+2	Escalier	2
			EATON	111013 URAONE	Balisage SATI		R+3	Circulation	8
			EATON	LUM 10131 TL 500	Télécommande		R+3	Etage	2
			URA	111013 URAONE	Balisage SATI		R+3	Escalier	6
		Boîtier coupure d'urgence					RDC	Accueil	3
		Paratonnerre à dispositif d'amorçage	INDELEC	PREVECTRON	Ht 600 cm		Toiture	Toiture	1
		Interrupteur anti-vandale	LEGRAND	MOSAIC			RDC	Cellules GAV	14
		Interrupteur	LEGRAND	MOSAIC			R-2	Etage	7
			LEGRAND	MOSAIC			R-1	Etage	5
			LEGRAND	MOSAIC			RDC	Etage	21
			LEGRAND	MOSAIC			R+1	Etage	3
			LEGRAND	MOSAIC			R+1	Etage	38
			LEGRAND	MOSAIC			R+2	Etage	3
			LEGRAND	MOSAIC			R+2	Etage	36
			LEGRAND	MOSAIC			R+3	Etage	6
			LEGRAND	MOSAIC			R+3	Etage	34
		Prise TV	LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		RDC	Etage	2
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+2	Etage	3
		Prise de courant	LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-2	Etage	16
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-1	Etage	14
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		RDC	Etage	52
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+1	Etage	4
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+2	Etage	8
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+3	Etage	18
		Prise de courant Borne Type A (2RJ+2PC+2PCO°	LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-2	Etage	0
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-1	Etage	0
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		RDC	Etage	32
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		RDC	Etage	2
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+1	Etage	85
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+2	Etage	93
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+3	Etage	74
		Prise de courant	LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-2	Etage	0
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R-1	Etage	0

		Prise de courant Borne Type B (1RJ+1PC)	LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		RDC	Etage	10
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+1	Etage	10
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+2	Etage	10
			LEGRAND	MOSAIC	Posé en goulotte		R+3	Etage	9

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
	Contrôle d'accès	Commande contrôle d'accès					RDC	Entrée GAV	1
		Centrale contrôle d'accès					R+1	LT Serveur	2
		Centrale anti-intrusion					R+1	LT Serveur	1
		Dispositif de demande d'ouverture					R-2	Etage	1
		Dispositif de demande d'ouverture					R-1	Etage	1
		Dispositif de demande d'ouverture					RDC	Etage	10
		Dispositif de demande d'ouverture					R+1	Etage	1
		Dispositif de demande d'ouverture					R+2	Etage	1
		Dispositif de demande d'ouverture					R+3	Etage	1
		Contact de porte anti-intrusion					RDC	Etage	Ens
		Serrure électromécanique à mortaiser	ABLOY	EL 460 et EL 560			Ensemble	Ensemble	15
		Verrou à électro-aimant	CETEXEL	DS3000-DT-2VTX			Ensemble	Ensemble	2
		PC Hypervision	DELL	OPTIPLEX 7060	3 écran 22 pouces		RDC	Accueil GAV	1
		PC			Encodage et gestion badges 1 écran 2 pouces		R+3	Etage	1
		BP d'appel d'urgence	LEGRAND				RDC	RDC	23
		Boîtier d'appel d'urgence	LEGRAND				RDC	Zone GAV	8
		Boîtier d'appel d'urgence	LEGRAND				RDC	GAV	14
		Boîtier d'appel d'urgence	LEGRAND				RDC	Accueil	1
		Serveur	DELL	POWEREDGE R230		Hypervision			1
		Serveur	DELL	POWEREDGE R230		Vidéosurveillance			1
		Automate	TIL Technologies	TYLLIS NG	Gamme V3				1
		Module lecteurs	TIL Technologies	MLP1 MLP2					1
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R-2	Bâtiment	5
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R-1	Bâtiment	6
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R-1	Sortie parking	1
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			RDC	Etage	19
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			RDC	Extérieur	4
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R+1	Etage	4
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R+2	Etage	5
		Lecteur de badge	TIL Technologies	EVOLUTION			R+3	Etage	5

Section n° 5 Courants Faibles	Serrure électrique porte métallique	ABLOY		Type M1 à émission Pas d'asservissement au SSI		RDC	Etage	1
	Serrure électrique porte métallique	ABLOY	KMP 420 100 500	Type M3 à émission		RDC	Etage	3
	Serrure électrique porte métallique	ABLOY		Type S1 à émission		RDC	Etage	1
	Serrure électrique porte métallique	ABLOY		Type M3 à rupture		RDC	Etage	1
	Serrure électrique porte métallique	ABLOY		Type M1 à rupture		RDC	Extérieur	1
	Serrure électrique porte bois	ABLOY	KEL 564 100 440	Type M1 à émission		R-2	Etage	1
	Serrure électrique porte bois	ABLOY		Type S1 à émission		RDC	Etage	3
	Serrure électrique porte bois	ABLOY	KMP 524 100 540 (ou 640)	Type M3 à émission		RDC	Etage	1
	Sirène électronique intérieure	ATSE				RDC	Etage	2
	Sirène électronique intérieure	ATSE				R+1	Etage	2
	Sirène électronique intérieure	ATSE				R+2	Etage	2
	Sirène électronique intérieure	ATSE				R+3	Etage	2
	DM Vert					R-1	SAS	1
	DM Vert					RDC	Etage	3
	DM Vert centralisé					RDC	Etage	1
	DM Vert centralisé			Déverrouillage par le resp. rétention		RDC	Etage	1
	DM Vert centralisé			Déverrouillage par le resp. rétention		RDC	Etage	1
	DM Vert centralisé			Pour ouverture des 2 portes sas et de la porte d'entrée vers dégagement		RDC	Etage	1
	Sonorisation	Amplificateur				RDC	Accueil	1
		Pupitre micro				RDC	Accueil	1
		HP				RDC	Hall d'accueil	1
		HP				R+1	Circulation	4
		HP				R+2	Circulation	4
		HP				R+3	Circulation	4
	Réseau VDI	Baie de brassage				RDC	Local répartition générale	1
		Baie de brassage				R+1	LT Serveur	1
		Baie de brassage				R+2	LT Serveur	1
		Baie de brassage				R+2	Local répartition générale	4
		Prise RJ45	LEGRAND		Pour caméra IP		R-2	Etage	2
		Prise RJ45	LEGRAND		Pour horloge		R-2	Etage	1
		Prise RJ45	LEGRAND		Pour horloge		R-1	Etage	2
		Prise RJ45	LEGRAND		Pour caméra IP		RDC	Etage	26
		Prise RJ45	LEGRAND		Pour horloge		RDC	Etage	1
		Prise RJ46	LEGRAND		Type C		RDC	Etage	2
		Prise RJ47	LEGRAND		RJ libre		RDC	Etage	2
		Prise RJ48	LEGRAND		RJ libre		R+1	Etage	4
		Prise RJ49	LEGRAND		Type C		R+2	Etage	1
		Prise RJ50	LEGRAND		RJ libre		R+2	Etage	3

		Prise RJ51	LEGRAND		RJ libre		R+3	Etage	5
		Prise RJ52	LEGRAND		Type C		Combles	Etage	1
		Ligne ascenseur			Téléalarme		Combles	Etage	2
	Vidéosurveillance	Dôme	PANASONIC	VW-S4550L VW-S4550LM			RDC	GAV	14
		Caméra	DAHUA	DH-IPC-HF5231E-Z5			Ensemble	Extérieur	10
		Dôme	DAHUA	DH-IPC-HDBW5231R-Z			RDC	Intérieur	14
		Dôme	DAHUA	DH-IPC-HDBW5231R-Z			R-2	Zone scellés	2
		Serveur	DELL	POWEREDGE R530			R+1	LT Serveur	1
		Ecran dynamique 42,5''	SAMSUNG	SMART Signage Display PM43H LED	107,9cm EAN 8806088828121		RDC	Entrée GAV	2
		Ecran dynamique	AOC	M2470SW			RDC	Entrée GAV	2
		PC Exploitation	FUDJITSU	ESPRIMO P556/E85					1
	Télévision	Antenne TV					Toiture	Toiture	1
		Mât					Toiture	Toiture	1
		Préampli					R+1	LT Serveur	1
		Alim			24V / 2 Sorties		R+1	LT Serveur	1
		Répartiteur			2 directions		R+1	LT Serveur	1
		Dérivateur			6 directions		R+1	LT Serveur	1
		Antenne Radio					Toiture	Toiture	1
	Interphonie	Platine vidéo couleur					Ensemble	Intérieur	10
		Platine vidéo couleur					RDC	Extérieur	5
		Interphone	DEPAEPE				R-1	Entrée parking	1
		Interphone	DEPAEPE				RDC	RDC	3
		Interphone	DEPAEPE				RDC	Entrée GAV	1
		Visiophone	DAHUA	VTIP-HD2000			R-2	R-2	1
		Visiophone	DEPAEPE	SECURACCESS SIP PMR			R-1	Sortie Parking	1
		Visiophone	DEPAEPE	SECURACCESS SIP PMR	Vers accueil		RDC	RDC	3
		Visiophone	DEPAEPE	SECURACCESS SIP PMR	Vers accueil avec report rétention		RDC	RDC	1
		Visiophone	DEPAEPE	SECURACCESS SIP PMR	Vers rétention		RDC	RDC	3
	Horloge	Antenne FI 162	BODET				Bâtiment	Ensemble	1
		Horloge Mère IP	BODET	Profil 930			R+1	LT Serveur	1
		Horloge secondaire	BODET	Profil 931			R+2	Vestiaire	1
		Horloge secondaire	BODET	Profil 932			R-1	Vestiaire	2
		Horloge secondaire	BODET	Profil 933			RDC	Accueil	1
		Switch	BODET	SIGMA C	Distribution d'heure et programmation de relais par radio DHF et NTP		R+1	LT Serveur	1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
			EUROFEU		Poudre ABC 6 kgs		R-2	R-2	3
			EUROFEU		Eau 6L + additif		R-2	Archives / Local scellés / Vestiaires	2
			EUROFEU		Poudre ABC 6 kgs		R-1	R-1	3

Section n°6 Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU		Eau 6L + additif		R-1	Vestiaires / Local stockage	2
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		R-1	Local CTA / Local téléphonie	2
			EUROFEU		Eau 6L + additif		RDC	RDC	4
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		RDC	RDC	2
			EUROFEU		Eau 6L + additif		R+1	R+1	4
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		R+1	R+1	2
			EUROFEU		Eau 6L + additif		R+2	R+2	4
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		R+2	R+2	2
			EUROFEU		Eau 6L + additif		R+3	R+3	4
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		R+3	R+3	2
			EUROFEU		Eau 9L + additif		Combles	Combles	2
			EUROFEU		Poudre ABC 9 kgs		Combles	Chaufferie	1
			EUROFEU		CO2 2kgs Neige Carbonique (électrique)		Combles	Machinerie ascenseur	1
	Désenfumage	Exutoire de fumée	ECODIS		Réarmement à treuil / Commande située au niveau de combles		Toiture	Escalier A	1
		Exutoire de fumée	ECODIS		Réarmement à treuil / Commande située au niveau de combles		Toiture	Escalier B	1
		Fenêtre de désenfumage			Commande située au RDC		Toiture	Escalier central	1
		Centralisateur de mise en sécurité adressable CMSI	CHUBB		2x3,2Ah UTC Pack 0333-CPR-075283 Code Article : 60000103 N° de lot : 1829 AC 0003	Centrale incendie	RDC	Entrée GAV	1
		Détecteur autonome déclencheur	FINDSECUR		DAD Classe I		Combles	Escalier A	1
		Détecteur autonome déclencheur	OGD		DAD 4485 Type I		Combles	Escalier B	1
		Indicateur d'action visuel					R-2	Poste info	1
							R-2	Archives	1
							R-2	Local Séchage	1
							R-2	Vestiaire	1
							R-1	Vestiaire Hommes	1
							RDC	Stock Matelas Repas	1
							RDC	Distrib. Armurerie	1
							R-1	Papiers	1
							R-1	Local stockage GEC	1
							R-1	Local CTA	1
							R+1	Local Serveur	1
							R+2	Local répartiteur général	1
							R+3	Local Serveur	1
							R+3	ZMS	1

		Déclencheur manuel adressable	CHUBB				R-2	R-2	2
			CHUBB				R-1	SAS	1
			CHUBB				RDC	RDC	5
			CHUBB				R+1	R+1	3
			CHUBB				R+2	R+2	3
			CHUBB				R+3	R+3	3
			CHUBB				RDC	Chaufferie	1
		Diffuseur sonore			Avec flash		R-2	Vestiaires	1
					Avec flash		R-1	Vestiaires / Sanitaires	5
			ATSE				RDC	RDC	4
					Avec flash		RDC	RDC	6
			ATSE				R+1	Circulation	4
					Avec flash		R+1	Sanitaires	4
			ATSE				R+2	Circulation	4
					Avec flash		R+2	Sanitaires	4
			ATSE				R+3	Circulation	4
					Avec flash		R+3	Sanitaires	4
		Flash					RDC	RDC	6
		Détecteur optique	CHUBB				R-2	R-2	9
			CHUBB				R-1	R-1	14
			CHUBB				RDC	RDC	5
			CHUBB				R+1	R+1	1
			CHUBB				R+2	R+2	1
			CHUBB				R+3	R+3	2
			CHUBB				Combles	Combles	2
		Ventouse					R+1	R+1	4
							R+2	R+2	4
							R+3	R+3	4

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
Section n°7 Ascenseurs	Ascenseur	Ascenseur	AMONTER/ SODIMAS		6 étages – 630 kg – 8 personnes Double porte	Ascenseur A	Ensemble		1
		Ascenseur	AMONTER/ SODIMAS		7 étages – 630 kg – 8 personnesDouble porte	Ascenseur B	Ensemble		1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
Section n°8 Portes-Portails Automatiques	Porte automatique	Porte basculante	DOITRAND	DBM 05 CP	Longueur 5,30m / hauteur 2,10m N° de série 375079		R-2	Rampe d'accès	1
		Porte basculante	DOITRAND		Longueur 4,86m		R-1	Entrée rampe d'accès	1
		Porte basculante	BFT		Longueur 3,60m		RDC	Entrée site	1
	Rideau Métallique	Rideau métallique			Dim. 2,80x3,00		RDC	Entrée principale Est	1
		Rideau métallique			Dim 1,30x3,00		RDC	Entrée GAV	1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
			GRIESSER	Soroll 2	Dim. 1,23 x 2,4		RDC	RDC	9
			GRIESSER	Soroll 3	Dim. 1,18 x 2,5		RDC	RDC	6
			GRIESSER	Soroll 4	Dim. 1,16 x 2,375		RDC	RDC	1
			GRIESSER	Soroll 5	Dim. 0,921 x 1,421		RDC	RDC	3
			GRIESSER	Soroll 6	Dim. 0,866 x 1,421		RDC	RDC	1

Section n°9 Second œuvre	Occultation	Store intérieur	GRIESSER	Soroll 7	Dim. 1,231 x 2,375		RDC	RDC	4
			GRIESSER	Soroll 8	Dim. 1,15 x 1,17		R+1	R+1	48
			GRIESSER	Soroll 9	Dim. 1,15 x 1,17		R+2	R+1	47
			GRIESSER	Soroll 10	Dim. 1,15 x 1,17		R+3	R+1	51
			GRIESSER	Soroll 11	Dim. 0,781 x 1,506	Manœuvre par tringle oscillante amovible	RDC	Cellules GAV	14
			GRIESSER	Soroll 12	Dim. 0,1,08 x 1,553	Manœuvre par tringle oscillante amovible	RDC	Cellules GAV	14
	Menuiserie intérieure	Bloc porte métallique					RDC	GAV	Ensemble
		Bloc porte bois 1 vantail			3 charnières		RDC	Bureaux	18
					3 charnières		R+1	Bureaux	41
					3 charnières		R+2	Bureaux	37
					3 charnières		R+3	Bureaux	37
		Bloc porte bois 2 vantaux					RDC	Bureaux	4
							R+1	Bureaux	3
							R+2	Bureaux	3
							R+3	Bureaux	5
		Bloc porte métallique					RDC	LT / Sanitaire	Ensemble
							R+1	LT / Sanitaire	Ensemble
							R+2	LT / Sanitaire	Ensemble
							R+3	LT / Sanitaire	Ensemble
		Béquille	POMEROL	GRADE 3	Inox, usage intensif (200 000 cycles)		Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Barre coupe-feu	ISEO				Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Ferme porte	DORMA	TS 90 Impulse			Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Serrure	ABLOY				Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Sélecteur de fermeture	ISEO		Sur portes doubles avec fermes-portes		Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Butée	TRENOIS DECAMPS	Butoir alu standard			Ensemble	Ensemble	Ensemble
		Vitrage cellules	RIOU glass	Stop'Risk CS	Dim. 0,80 x 0,48 6 vitrages		RDC	Cellules GAV	84
		Crémone cellules	LA CROISEE DS	DUALIS	En applique à poignée tournante		RDC	Cellules GAV	14
		Poignées de porte cellules			Inox brossé coté extérieur		RDC	Cellules GAV	14
		Serrure cellules			MUL-T-LOCK 700 5 points Demi cylindre à crémaillère		RDC	Cellules GAV	14
		Cloison amovible			4 panneaux		R+2	Salles de réunions/repos	1
	Signalétique extérieure	Totem			Non lumineux		RDC	Extérieur	2
		Support pour drapeau					RDC	Extérieur	1
		Mât pour drapeau			Avec poulie		RDC	Extérieur	1
	Assise	Siège sur poutre	SOKOA		3 places		RDC	Accueil	3
			SOKOA		4 places		RDC	Accueil	1
	Anneau d'attache	Anneau d'attache					RDC	GAV	4
	Parechoc muraux	Parechoc muraux	ACROVYN		Plaques texturées 2mm				

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité

Section n°10 Espaces verts	Parterre	Jardinières		26m²	Jardinière gauche entrée	Coté Est	RDC	Extérieur	1
				24m²	Jardinière gauche entrée	Coté Est	RDC	Extérieur	1
				3,20m²	Jardinière centrale 1	Coté Est	RDC	Extérieur	1
				4,50m²	Jardinière centrale 2	Coté Est	RDC	Extérieur	1
				4,80m²	Jardinière arrière	Coté Ouest	RDC	Extérieur	1
		Pelouse		43m²	Pelouse semée accessible	Coté Ouest – Entrée GAV	RDC	Extérieur	1
				80m²	Pelouse semée accessible	Coté Ouest	RDC	Extérieur	1

Lot Technique	Sous lot technique	Équipement	Marque	Référence	Caractéristique	Observation/ désignation	Étage	Pièce	Quantité
Divers	Divers	Porte basculante			Accès parking privatifs privés		R-1	Entrée parking privés	2