Faux Plafonds :
- Hauteur 2500mm
- Dalles blanches 600x600mm sur profils A24
- Luminaires dalles
- Chauffage par panneaux rayonnants

Sols :
- Linoléum en lés, type Taralay Impression épaisseur 2mm
- Carrelage grès cérame (sanitaires + sas + local ménage)
- Ragréage sur toute la surface.

Cloisons :
- Placostil 98 / 62 avec montants doubles tous les 600mm.
- Doublages OPTIMA, épaisseur suivant localisation.
- Plaques de plâtre BA 18.

Menuiseries intérieures :
- Châssis bois hêtre à vernir
- Vantaux pleins stratifiés
- Plinthes pin massif à peindre
- Stores tissus sur châssis vitrés intérieurs

Peintures :
- Base hydro Finition B, VELOURS

Maitrise d'ouvrage
IFREMER
1625 route de Sainte-Anne
29280, PLOUZANE

Maitrise d'oeuvre
F2B Construction
120 rue de Kerervern
29490, GUIPAVAS
02 29 05 83 49 - contact@f2bconstruction.com

# Création d'un espace de travail
## Bâtiment 209 Blaise Pascal - S1
## Sous-Sol

| Date : 19/10/26 | Echelle : 1/50ème | Indice : A | Phase : DCE |
|---|---|---|---|