

PRO/DCE — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Radar Météo-France de Trappes — Lot unique — Indice 2 — Montants en euros HT

Total base HT				TVA 20 %		Total TTC	
Volet	Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Réf. CCTP
01.1 Installations et organisation	01.1.1	Préparation du chantier, phasage, prévention plomb, états des lieux et dispositions radar	ens	1			§ 1.5.2, 1.5.3, 2, 3.1, 3.8, 9.1, 10.1
	01.1.2	Installations communes, base vie, eau, entretien et repli, hors alimentation électrique	sem	19			§ 3.3, 3.4
	01.1.3	Clôtures, signalisation et balisage des circulations	ens	1			§ 3.1, 3.2
	01.1.4	Protection des équipements, réseaux et ouvrages conservés, dont le transformateur	ens	1			§ 1.5.5, 9.2, 10.1
	01.1.5	Nettoyage courant et final, remise en état des abords	ens	1			§ 5.3
	01.1.6	Dossier des ouvrages exécutés et documents de fin de travaux	ens	1			§ 5.2
01.2 Échafaudage et accès	01.2.1	Échafaudage périphérique complet : montage, démontage et repli — sommet limité à l'acrotère	m²	588			§ 3.7, 1.5.2
	01.2.2	Plateformes de chargement et protections complémentaires, hors échafaudage courant 01.2.1	ens	1			§ 3.7
	01.2.3	Sas protégé RDC / ascenseur et séparation des circulations	ens	1			§ 1.5.1, 3.7
	01.2.4	Échafaudage : location, maintien en état et vérifications périodiques	sem	18			§ 3.7
01.3 Confinement et contrôles plomb	01.3.1	Confinement étanche de l'échafaudage et protection des sols	m²	588			§ 4.4
	01.3.2	Extraction filtrée, maintien et surveillance de la dépression	sem	14			§ 4.4
	01.3.3	Décontamination du personnel, du matériel et traitement des eaux	ens	1			§ 4.3, 4.4, 4.7
	01.3.4	Mesures et contrôles plomb avant, pendant et à la fin des travaux	ens	1			§ 4.6
01.4 Déplombage et déchets	01.4.1	Décapage des peintures plombées de la charpente et de l'escalier, nettoyage	m²	910			§ 4.2, 4.5
	01.4.2	Conditionnement, transport et élimination des déchets plombés et effluents contaminés	t	10			§ 4.7
	01.4.3	Rapport plomb de fin de travaux, récolement des zones traitées et des surfaces conservées	ens	1			§ 4.2, 5.1
01.5 Anticorrosion	01.5.1	Système anticorrosion complet sur les aciers décapés	m²	910			§ 8.1, 8.2
	01.5.2	Peinture des pièces neuves et retouches après validation V2	ens	1			§ 8.1, 8.2
	01.5.3	Préparation et protection des bacs coffrage perdu conservés, coordonnées avec les reprises 02.2.8	ens	1			§ 7.3
	01.5.4	Chauffage, déshumidification et suivi des conditions d'application	ens	1			§ 8.2
01.6 Ravalement	01.6.1	Ravalement extérieur et réparations locales des façades et de la gaine	m²	220			§ 8.3
	01.6.2	Réparation des tableaux et masques béton du free cooling au R+6	u	2			§ 9.3
01.7 Étanchéités	01.7.1	Protection des étanchéités conservées et dépose-repose locale des bavettes	ens	1			§ 8.3
01.8 Protection de l'escalier	01.8.1	Filet de protection de l'escalier : dépose et évacuation du filet existant	ens	1			§ 7.4
Sous-total volet 01 — Accès, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement							
02.1 Études et prévention	02.1.1	Relevés, études d'exécution et méthodes de stabilité provisoire	ens	1			§ 7.1, 7.3
	02.1.2	Soudabilité des aciers existants et qualification des assemblages soudés	ens	1			§ 7.1
02.2 Réparations	02.2.1	Remplacement des boutons perforés Ph.21 (R+3) et Ph.33 (R+5) par des profils de même section	kg	80			§ 7.2
	02.2.2	Renforts par plats ou cornières, soudés ou boulonnés, sur profils existants	kg	200			§ 7.2
	02.2.3	Remplacement d'attaches, platines ou goussets, boulonnerie comprise	u	8			§ 7.2
	02.2.4	Remplacement de boulons corrodés	u	40			§ 7.1, 7.2
	02.2.5	Reprise localisée de béton armé (Ph.6, Ph.13, Ph.37)	ml	10			§ 7.2, 7.4
	02.2.6	Ph.36 — remplacement de la plinthe de la plateforme CVC au R+6	ml	6			§ 7.2
	02.2.7	Ph.30, Ph.32 — reprise des montants de garde-corps de l'escalier : reconstitution du pied ou remplacement complet	u	6			§ 7.2, 7.4
	02.2.8	Reprises localisées des bacs coffrage perdu et appuis (Ph.38), selon rapport D11 et études EXE	m²	40			§ 7.3
	02.2.9	Dépose de l'échelle à crinoline desservant la trappe condamnée	u	1			§ 7.4
02.3 Contrôles	02.3.1	Contrôles des assemblages et soudures, fiches V1 / V2 et dossier final	ens	1			§ 6.1, 7.1
Sous-total volet 02 — Charpente métallique							

Volet	Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Réf. CCTP
03.1 CVC	03.1.1	Déplacement complet des deux GF, raccordements, retour et essais	u	2			§ 9.4
	03.1.2	Support temporaire des deux GF au sol ou en partie haute, hors confinement	ens	1			§ 9.4
	03.1.3	Free cooling : arrêt, dépose des grilles, calfeutrement, repose, casquette et remise en service	ens	1			§ 9.3
	03.1.4	Free cooling : fourniture et pose d'un porte-filtre neuf, et d'une grille pare-insectes au droit de l'entrée d'air, dépose de l'existant	u	1			§ 9.3
	03.1.5	Maintien et dévoiement de la ventilation du local transformateur (RDC), contrôles et filtres	ens	1			§ 9.2
03.2 Électricité CFO / CFA	03.2.1	Chemins de câbles : capots manquants et remplacement des tronçons dégradés (Ph.31)	ml	5			§ 10.1
	03.2.2	Dépose-repose et essais des éclairages, BAES et sirène de façade	ens	1			§ 10.1
	03.2.3	Maintien des liaisons CEM / parafoudre, conducteurs provisoires, mesures et vérification	ens	1			§ 10.1
	03.2.4	Alimentation et distribution électriques depuis le point de livraison MOA, hors production autonome	ens	1			§ 10.2
Sous-total volet 03 — CVC et électricité CFO / CFA							

RÉCAPITULATIF — MONTANT DE BASE
Volet 01 — Accès, confinement, déplombage, anticorrosion et ravalement
Volet 02 — Charpente métallique
Volet 03 — CVC et électricité CFO / CFA
TOTAL TRAVAUX DE BASE HT
TVA 20 %
TOTAL TRAVAUX DE BASE TTC

OPTIONS — PRIX DISTINCTS, HORS MONTANT DE BASE							
	Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Réf. CCTP
Option	Option 1	Alimentation autonome complète : installation, énergie, distribution, entretien et repli	ens	1			§ 10.3
	Option filet	Filet de protection de l'escalier : fourniture et pose d'un filet neuf en polyamide	m²	92			§ 7.4
TOTAL BASE AVEC OPTION 1 HT, SANS DOUBLE COMPTE (le poste 03.2.4 est retiré)							
TOTAL BASE AVEC OPTIONS 1 ET FILET HT (le poste 03.2.4 est retiré)							

Renseigner les P.U. HT dans les cellules jaunes. Un zéro signifie une prestation comprise dans un autre poste, à préciser dans l'offre. Quantités estimées par la MOE, à vérifier par l'entreprise (CCTP chapitre 11).

Entreprise : _____ Date, cachet et signature : _____