HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET MAITRISE D'ŒUVRE

BILAN DE PUISSANCE

ETABLISSEMENT GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
BATIMENT Pavillon V
OPERATION SAS SAMU phase intermédiaire - Locaux du SMUR
N° 21 0382
PHASE DCE

AGE-HEH-V-00-3

Désignation	Qté Unité	P.unit. kW	P.Totale kW	Ku 0-1	Ks 0-1	P.Foiso kW	CosPHI 0-1	TanPHI 0-1	Q.Totale kVAr	S.Totale kVA	Tension M/T	Intensité A
ECLAIRAGE												
Eclairage Type A	47	0,029	1,363	1	1	1,363	0,93	0,40	0,5	1,5	M	6,37
Eclairage Type B	34	0,0146	0,4964	1	1	0,4964	0,93	0,40	0,2	0,5	M	2,32
Eclairage Type C	30	0,0119	0,357	1	1	0,357	0,93	0,40	0,1	0,4	M	1,67
Eclairage Type D	9	0,0096	0,0864	1	1	0,0864	0,93	0,40	0,0	0,1	M	0,40
PRISE DE COURANT												
PC Mono 2x16A (ménage)	7	0,25	1,75	1	0,3	0,525	1	0,00	0,0	0,5	M	2,28
PC 2x16A	286	0,25	71,5	1	0,5	35,75	1	0,00	0,0	35,8	M	155,43
PC 2x16A (recharge voiture)	6	2	12	1	0,5	6	1	0,00	0,0	6,0	M	26,09
FORCE MOTRICE												
K7 climatisation	14	0,15	2,1	1	1	2,1	0,7	1,02	2,1	3,0	M	13,04
Extracteur	1	1	1	1	1	1	0,7	1,02	1,0	1,4	M	6,21
Alim. Chauffe eau	2	2	4	1	0,5	2	0,7	1,02	2,0	2,9	M	12,42

NFC15-211	Niveau
Classification	3

TOTAL	52
Coef. Fois.	0,7
Réserve	1,3
TOTAL	**47**
I (A)	**68**

HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET MAITRISE D'ŒUVRE

BILAN DE PUISSANCE

ETABLISSEMENT GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
BATIMENT Pavillon R
OPERATION SAS SAMU phase intermédiaire - Extention CRRA
N° 21 0382
PHASE DCE

AGE-HEH-R-S1-7

Désignation	Qté Unité	P.unit. kW	P.Totale kW	Ku 0-1	Ks 0-1	P.Foiso kW	CosPHI 0-1	TanPHI 0-1	Q.Totale kVAr	S.Totale kVA	Tension M/T	Intensité A
TDO-HEH-R-S1-1	1	26	26	1	1	26	0,8	0,75	19,5	32,5	T	46,97
ECLAIRAGE												
Eclairage Type A	46	0,029	1,334	1	1	1,334	0,93	0,40	0,5	1,4	M	6,24
Eclairage Type B	12	0,0146	0,1752	1	1	0,1752	0,93	0,40	0,1	0,2	M	0,82
Eclairage Type C	30	0,0119	0,357	1	1	0,357	0,93	0,40	0,1	0,4	M	1,67
Eclairage Type D	9	0,0096	0,0864	1	1	0,0864	0,93	0,40	0,0	0,1	M	0,40
PRISE DE COURANT												
PC Mono 2x16A (ménage)	2	0,25	0,5	1	0,3	0,15	1	0,00	0,0	0,2	M	0,65
PC 2x16A	73	0,25	18,25	1	0,5	9,125	1	0,00	0,0	9,1	M	39,67
FORCE MOTRICE												
Plateforme élévatrice	1	2,2	2,2	1	1	2,2	0,7	1,02	2,2	3,1	M	13,66

NFC15-211	Niveau
Classification	3

TOTAL	47
Coef. Fois.	0,7
Réserve	1,3
TOTAL	**43**
I (A)	**62**

HCL
HOSPICES CIVILS
DE LYON

DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET MAITRISE D'ŒUVRE

BILAN DE PUISSANCE

TDO-HEH-R-S1-1

Désignation	Qté	P.unit.	P.Totale	Ku	Ks	P.Foiso	CosPHI	TanPHI	Q.Totale	S.Totale	Tension	Intensité
	Unité	kW	kW	0-1	0-1	kW	0-1	0-1	kVAr	kVA	M/T	A
Existants conservés relevé du 29/09/26	1	9	9	1	1	9	0,8	0,75	6,8	11,3	T	16,26
PRISE DE COURANT												
PC Mono 2x16A ondulé	77	0,25	19,25	1	0,5	9,625	1	0,00	0,0	9,6	M	41,85
FORCE MOTRICE												
SWITCHS	2	1	2	1	0,8	1,6	1	0,00	0,0	1,6	M	6,96

NFC15-211	Niveau
Classification	1 ou 1'
STS	4x100A
ASI	2x80KVA

TOTAL	22
Coef. Fois.	0,9
Réserve	1,3
TOTAL	**26**
I (A)	**38**