DOCUMENT DE TRAVAIL

HOPITAL EDOUARD HERRIOT

PAVILLON P
CREATION DE VESTIAIRES

DAT DAMOE – 2025 12 02

HCL
HOSPICES CIVILS DE LYON

PRÉAMBULE


Date de la demande	Novembre 2025
Demandeur	Direction HEH
Chef de projet	E. MULLER-RAPPARD
Contexte et Opportunité	Il est demandé d'étudier la faisabilité d'installer des vestiaires au sous-sol du pavillon P. Actuellement, ces vestiaires se trouvent sous l'amphithéâtre du même pavillon. Les locaux qu'ils occupent doivent être réaffectés en espaces supports (stockage et logistique) pour le futur garage du SAMU, prévu dans les locaux actuellement utilisés par le CESU.






Les besoins en nombre de casiers par sexe restent à préciser.

ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D'IMPLANTATION CIBLEE



SOUS SOL PAV P



Disponibilité foncière de 206 m² dans œuvre









- Des locaux vétustes nécessitant une réhabilitation lourde pour la création de vestiaires :
  - Courant forts à mettre aux normes
  - Création de sanitaires conformes aux exigences attendues
  - Création d'un réseau de ventilation
  - Mise à nue de la zone pour création de deux zones de vestiaires hommes et femmes

Permet d'accueillir :

- Un vestiaire homme d'environ 100 casiers et ses sanitaires
- Un vestiaire femmes d'environ 242 casiers et ses sanitaires



Points de vigilance à traiter en phase étude :

- Création local technique pour la ventilation ou utilisation locaux techniques existants ?
- Pas de travaux sur les extérieurs notamment pas de réintégration des escaliers de secours (demande DRAC)

