MAIN D'OEUVRE POUR LE BETONNAGE RT1 500 ML ASOA 6ml de large

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	Description des articles	Unité	Prix unitaire en FCFP
01	**Installation de chantier** Ce prix rénumère au forfait pendant toute la durée du chantier l'empotage des sacs dans les palettes (une palette contient 64 sacs de ciment à 25kg) mises dans les conteneurs de stockage lors des livraisons	**Forfait**	
02	Ferraillage Ce prix rénumère à la plaque de 3 x 6 ml ,la confection des plaques en fer de 8, maille de 0.15 x 0.15 cm, le transport des plaques entre le lieu de confection et le lieu de pose plus la pose et réglage avant coulage.	**plaque**	
03	Coffrage Ce prix rénumère, au métre linéaire, le piquetage pour l'implantation de la chaussée, la mise en place du bois pour le coffrage (bois de 0.05 x 0.15 x 6 ml) en respectant les pentes données par le maitre d'oeuvre, le décoffrage et le nettoyage du bois.	**ml**	
04	Betonage Ce prix rémunère, au mètre cube, l'aide au chargement en ciment de l'autobetonière, l'étalage et le réglage du béton.	**m3**	
05	Autobetonnière Ce prix rémunère, au forfait pendant toute la durée du chantier l'utilisation d'une autobetonnière pour couler le béton	**Forfait**	

Le gravier, le poussier ainsi que le ciment sont fournis par le service des travaux publics

Fait le

Signature et cachet de l'entreprise