LEGENDE

MOBILIER HORS MARCHE

A' A B C' C D' D

26 893 922 330 530 355 3030

A C B E

1 2 2' 3 3' 4 5 5' 6

930 253 41 3357 456 450 210 375 542

D D F F

Etanchéité contre terre

Etanchéité + isolant

Ep

VIDE SANITAIRE
Niveau 295.90Ngf

Bande podotactile

SR type 1

H.à.m:4.24m
27 marches
Giron 28cm

ASC
Cabine: 1.50x2.50m
Gaine: 2.37x2.75m
Porte: Larg. 1.30m

eu

Placard poste détente

Pp90+50

P0.0

SIM21
PILOTAGE
8.3m²

P0.7
H.sousFP:2.50m
Faux-plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol souple

Limite carrelage

Limite sol souple

SIM20
SALLE IMMERSIVE
16.0m²
Salle 4x4m impératif
H.sousFP:3.00m
Faux-plafond plaque plâtre
Mur peinture lisse
Sol souple

P0.8

Pas de plinthe (carrelet)

Contre-cloison placo pour local larg.4.00m

Pas de plinthe (carrelet)

Ptre:Ret.17cm

Panoplie chauffage

LOCAL VIDE D'AIR
5.6m²
Isolant sous-face dalle
Sol béton

2 grilles

CTA
3.7m²
H.sousFP:2.50m
Mur peinture lisse
Sol carrelage
Local CTA

TGBT
4.6m²
H.sousFP:2.50m
Mur peinture lisse
Sol carrelage

Cloison CF2h

Etagères sur crémaillères

COM08
RANGEMENT
9.8m²
H.sousFP:2.50m
Local CF2h
Faux-plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol carrelage

ACC08
SAN.MIXTE
3.9m²
H.sousFP:2.50m
Faux-plafond modulaire
Mur panneau mural
Sol carrelage

P0.5

Tapis brosse
150x120

AUVENT
H.sousFP:2.68m
H.sousDalle: 2.75m
Ep. panneau Eternit

Ptre:Ret.37cm

SOUS-STATION
25.3m²
Isolant sous-face dalle
Sol béton

Siphon de sol

VH en imposte

ME 06

SAS

ME 07

Seuil 15cm

0.00
293.87

P0.1 P0.2 P0.3

Ptre:Ret.27cm

HALL
28.3m²
H.sousFP:3.00m
Faux-plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol carrelage

P0.4

P0.6

Façade bardage métallique posé sur ossature Arcelor Mittal Arguin XL Couleur métallisée pyrite 5986 ou similaire

RAMPE 3.8%

Béton désactivé

ZONE TERRASSEE

Placard poste détente

échangeur à plaques

Panoplie EF

STOCK GAZ

Isolant sous-face dalle

Siphon de sol

Point d'eau
Alimentation

ER type 2

SR type 2

Ptre:Ptre: 2.94m/RDC

Porte grillagée

Façade bardage métallique posé sur ossature Arcelor Mittal Arguin XL Couleur métallisée pyrite 5986 ou similaire

Limite H.sousFP:3.65m

Douche de décontamination
Siphon de sol

URG01 ESPACE AMBULANCE-HELICOPTERE
112.3m²
H.sousFP:3.65m
Faux-plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol carrelage

2 tonnes
Pas de moteur et pas de batterie

URG02 DEBRIEFING
30.8m²
H.sousFP:3.20m
Faux-plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol carrelage

RANGEMENT MON AMENAGE

Marquage au sol PMR
Panneau réglementaire sur soutènement

Regard alim. future antenne

Soutènement béton matricé effect cannelé type1/45 B SCOLIA (Recti)

LIVRAISONS
H.sousFP:3.30m
Isolant+Faux-plafond métal laqué
sol enrobé

ISSUE DE SECOURS

Seuil tôle larmée

Tablette bois verni

Bso ME 01 1.28x1.80h

Passage 3.00x(2.50h+1.00h imposte démontable)

Bso Seuil tôle larmée ME 04 3.10x3.55h

LIVRAISONS HELICOPTERE

Profil d'angle couleur identique à la façade

Limite enrobé

Limite béton désactivé

Bordure béton préfabriquée

Trottoir bateau (jusqu'au stationnements)

RAMPE 2.7%
Béton désactivé

Façade bardage métallique posé sur ossature Arcelor Mittal Arguin XL Couleur métallisée pyrite 5986 ou similaire

Profil d'angle couleur identique à la façade

-0.33
293.52

Bande podotactile

SR type 1

SR 01

Arase soutènement
Appui béton coulé en place
Soutènement béton brut

HAUTEUR MINI
SOUS PASSERELLE
3.80m

PROFIL PASSERELLE

PASSERELLE:
Sous-face faux-plafond
métal laqué lames planes

LIVRAISONS
Pavé drainant

Bordure béton préfabriquée

DF (2050 x 850)
Ai = +275 cm

AAF (900 x 1350ht)
Ai = +15 cm

BATIMENT GALIEN

293.89 294.87 294.87

UNIVERSITÉ MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, rue Claude Goudimel - 25030 BESANCON cedex

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Maître d'Ouvrage	UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR	1, rue Claude Goudimel 25030 BESANCON cedex	Tel:	patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte mandataire	ARCHITECTURE MILANI BEAUDOIN	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 03.81.83.47.58	contact@milanibeaudoin.com
Economie	CEI	1b, route de Marchaux 25000 BESANCON	Tel: 03.81.80.01.33	contact@cei-ingenierie.fr
BE Thermique-fluides-SSI	BET BELLUCCI	4, rue du gay 25220 CHALEZEULE	Tel: 03.81.88.22.25	contact@bet-bellucci.com
BE Acoustique	Conseil Acoustique	49, rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 06.71.99.62.80	fredericpoirrier@orange.fr
BE Structure	FDI	15, rue de Lyon 25720 BEURE	Tel: 03.81.50.99.21	contact@fdi-bet.fr
Coordinateur SPS	APAVE	2, chemin de Palente 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	pascal.vircondelet@apave.com
Contrôleur Technique	SOCOTEC	4, rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	antar.ammour@socotec.com

Indice:	Date & observations

DCE	DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	15 Octobre 2026
00.02	PLAN RDC BAS PLATEAU URGENCES - 293.87Ngf	Ech:1/50e