VOIE PRIVEE

LEGENDE
MOBILIER HORS MARCHE

COMPOSITION PARVIS:
- Dallage béton désactivé ép variable de 13 à 17cm, pente1%
- Lit de gravillons 6/14 dans un géotextile non tissé
- Isolant SOPRAXPS300 Multi 180mm
- Etanchéité bicouche
- Dalle béton ép.23cm pentée à 2% vers l'extérieur
- Isolant R=2.80

SIM23 DEBRIEFING PHARMASIM–ENTRETIENS
24.m²
H.sousFP:2.50m
Faux–plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol souple

SIM22 PHARMASIM ET ENTRETIENS
31.9m² TOTAL
H.sousFP:2.50m
Faux–plafond modulaire
Mur peinture lisse
Sol souple

SIM01 RELATIONNEL TELEMEDECINE
19.6m²
H.sousFP:2.50m

SIM03 DEBRIEFING
22.9m²
H.sousFP:2.50m

ACC03 DIRECTEUR DU CENTRE
12.6m²
H.sousFP:2.50m

ACC08 ESPACE TRAVAIL
11.6m²
H.sousFP:2.50m

ACC01 ACCUEIL
11.1m²
H.sousFP:2.90m

ACC02 SECRETARIAT
21.9m²
H.sousFP:2.90m

ACC04 DETENTE PERSONNEL
17.7m²
H.sousFP:2.90m

SIM02 PILOTAGE
5.1m²

ACC06 SAN.F.
4.1m²
Faux–plafond modulaire
Mur panneau mural
Sol carrelage

ACC06 SAN.H.
4.2m²
Faux–plafond modulaire
Mur panneau mural
Sol carrelage

DEGAGEMENT 01
41.1m²
H.sousFP:2.50m

ACC07 MENAGE
7.5m²

DEGAGt 02
28.8m²
H.sousFP:2.50m

PARVIS
Béton désactivé

TERRASSE ACCESSIBLE
74.2m²

ASC
Cabine: 1.50x2.50m
Gaine: 2.37x2.75m
Porte: Larg. 1.30m

TOITURE – PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

BATIMENT GALIEN

BATIMENT SOCRATE

ACCES IS
ACCES POUR ENTRETIEN
ACCES TERRASSE
ACCES TOITURE PASSERELLE

Bardage type Alucobond sur ossature Calepinage des panneaux
Façade bardage métallique posé sur ossature Arcelor Mittal Arguin XL Couleur métallisée pyrite 5986 ou similaire
Bardage métal métallisé couleur identique à la façade "extérieure"
Habillage tôle laquée
Tablette bois verni
Cloison contre MOB
Garde-corps
Profil d'angle couleur identique à la façade
Crosse fixée sur acrotère
Echelons
PENTE 3.5%
DESENFUMAGE Extraction
Amenée d'air amphi
Reprise Tp existant
Echelons+crosse
Suppression garde-corps existant

UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, rue Claude Goudimel - 25030 BESANCON cedex

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Maître d'Ouvrage	UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR	1, rue Claude Goudimel 25030 BESANCON cedex	Tel:	patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte mandataire	ARCHITECTURE MILANI BEAUDOIN	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 03.81.83.47.58	contact@milanibeaudoin.com
Economie	CEI	1b, route de Marchaux 25000 BESANCON	Tel: 03.81.80.01.33	contact@cei-ingenierie.fr
BE Thermique–fluides–SSI	BET BELLUCCI	4, rue du gay 25220 CHALEZEULE	Tel: 03.81.88.22.25	contact@bet-bellucci.com
BE Acoustique	Conseil Acoustique	49, rue Bersot 25000 BESANCON	Tel: 06.71.99.62.80	fredericpoirrier@orange.fr
BE Structure	FDI	15, rue de Lyon 25720 BEURE	Tel: 03.81.50.99.21	contact@fdi-bet.fr
Coordinateur SPS	APAVE	2, chemin de Palente 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	pascal.vircondelet@apave.com
Contrôleur Technique	SOCOTEC	4, rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel: 03.81.41.15.00	antar.ammour@socotec.com

Indice:	Date & observations

DCE	DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES	15 Octobre 2026
00.05	PLAN NIVEAU 02 ACCUEIL RELATIONNEL - 302.06Ngf	Ech:1/50e