BATIMENT SOCRATE

TOITURE C
128.6m²
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support dalle béton

LIVRAISONS CTA

PARVIS G

TOITURE A
153.6m²
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support bois

Pente 3.5%

Pente 3.5%

Accès à crinoline

Ligne haute

TOITURE B
32m²
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support dalle béton

Désenfum.

Pente 3.5%
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support bois

Dalle béton sur plots
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support dalle béton

TOITURE D
609.6m²
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support dalle béton

TOITURE F

TOITURE E
48m²
Etanchéité bi-couches
Isolant
Support bois

DESENFUMAGE
Extraction

Amenée d'air amphi

BATIMENT FLEMING

BATIMENT GALIEN

Ep Tp 100 JD 4cm

A' A B C A B C' C D' D E

1 2 2' 3 3' 4 5 5' 6

D D F F

26 893 922 330 530 355 3030

930 450 253 41 3257 456 210 375 542

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, rue Claude Goudimel - 25030 BESANCON cedex

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME
DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maître d'Ouvrage | UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR | 1, rue Claude Goudimel 25030 BESANCON cedex | Tel: | patrimoine@univ-fcomte.fr |
| Architecte mandataire | ARCHITECTURE MILANI BEAUDOIN | 26, Rue Bersot 25000 BESANCON | Tel: 03.81.83.47.58 | contact@milanibeaudoin.com |
| Economie | CEI | 1b, route de Marchaux 25000 BESANCON | Tel: 03.81.80.01.33 | contact@cei-ingenierie.fr |
| BE Thermique-fluides-SSI | BET BELLUCCI | 4, rue du gay 25220 CHALEZEULE | Tel: 03.81.88.22.25 | contact@bet-bellucci.com |
| BE Acoustique | Conseil Acoustique | 49, rue Bersot 25000 BESANCON | Tel: 06.71.99.62.80 | fredericpoirrier@orange.fr |
| BE Structure | FDI | 15, rue de Lyon 25720 BEURE | Tel: 03.81.50.99.21 | contact@fdi-bet.fr |
| Coordinateur SPS | APAVE | 2, chemin de Palente 25000 BESANCON | Tel: 03.81.41.15.00 | pascal.vircondelet@apave.com |
| Contrôleur Technique | SOCOTEC | 4, rue Colonel Maurin 25000 BESANCON | Tel: 03.81.41.15.00 | antar.ammour@socotec.com |

| Indice: | Date & observations |
|---|---|
| | |

| | | |
|---|---|---|
| DCE | DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES | 15 Octobre 2026 |
| 00.07 | PLAN DE TOITURES | Ech:1/50e |